



אזור יהודה והשומרון
מנשרים, צוים ומנויים

منطقة יהودا والسامرة
مناشير، اوامر وتعيينات

كراسة رقم ٢٤٩

٢٠١٩ - ٥٧٧٩

آذار ٢٠١٩

חוברת מס' 249

ה'תשע"ט - 2019

מרץ 2019

صادر عن المستشار القضائي لمنطقه יהودا والسامرة

طبع بمطبعة الاداره المدنيه יהودا والسامرة

מוצא על ידי היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרון

הודפס על ידי דפוס מנהא"ז איו"ש

תוכן העניינים:

חקיקה ראשית:

- 8689 .1 צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018
- 8730 .2 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 62) (יהודה ושומרון) (מס' 1806) (הארכת הוראת שעה), התשע"ט-2018
- 8731 .3 צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 2) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1661) (תיקון מס' 5) (יהודה והשומרון) (מס' 1807), התשע"ט-2018
- 8732 .4 צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 4) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (צו מס' 1808), התשע"ט-2019
- 8733 .5 צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (תיקון מס' 25) (יהודה והשומרון) (מס' 1809), התשע"ט-2019
- 8735 .6 צו בדבר העברת טובין (תיקון מס' 4) (יהודה והשומרון) (מס' 1810) התשע"ט-2019

חקיקת משנה:

- 8736 .7 תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע"א-2011
- 8743 .8 הכרזה על אתר קולט קהל -אתר תל חבורן-תל רומיידה
- 8745 .9 תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (יהודה והשומרון), התשע"ח-2018
- 8746 .10 קנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 139) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018
- 8747 .11 תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 227) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018
- 8748 .12 הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (תיקון), התשע"ט-2018
- 8749 .13 הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (תיקון), התשע"ט-2018
- 8750 .14 תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"ט-2018
- 8763 .15 תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 140) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018
- 8764 .16 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית ארבע
- 8766 .17 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אריה
- 8768 .18 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עמנואל
- 8770 .19 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל

8772	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הר אדר	.20
8774	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אורנית	.21
8776	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלקנה	.22
8778	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלפי מנשה	.23
8780	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלה אדומים	.24
8782	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ביתר עלית	.25
8784	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עלית	.26
8786	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת זאב	.27
8788	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אל	.28
8790	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלקנה	.29
8791	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת זאב	.30
8792	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ארבע	.31
8793	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית	.32
8794	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה אדומים	.33
8795	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הר אדר	.34
8796	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קדומים	.35
8797	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרני שומרון	.36
8798	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אריה	.37
8799	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ביתר עילית	.38
8800	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה	.39
8801	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אורנית	.40
8802	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל	.41
8803	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עמנואל	.42
8804	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אל	.43
8805	הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אפרת	.44
8806	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרני שומרון	.45
8808	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קדומים	.46
8810	הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אפרת	.47
8812	תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 141) (יהודה והשומרון), תשע"ט-2018	.48
8813	צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה-מערב" – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2018	.49
8815	תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019	.50

8827	51.	צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה-מזרח" – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019
8829	52.	תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים) (יהודה והשומרון) התשע"ט-2019
8831	53.	הכרזה על התאחדות בלתי מותרת- גבהת אל עמל
8832	54.	תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 228) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019
8835	55.	צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (מעלה שומרון – יער עזון – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019
8837	56.	צו בדבר ביטול הכרזה על יער מנדטורית (צופים) (יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019
8839	57.	צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (חיננית – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019
8841	58.	תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (אפרתה), התשע"ט-2019
8843	59.	תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מחולה – תיקון גבולות) (מועצה אזורית ערבות הירדן), התשע"ט-2019
8845	60.	תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019
8862	61.	תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת - שינוי שמות היישובים חלמיש ונירן) (תיקון מס' 36) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019
8863	62.	תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת - שינוי שם היישוב אפרתה) (תיקון מס' 12) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019
8864	63.	צו בדבר הסדרת השמירה ביישובים (שמירה בשכר) (מועצה אזורית גוש עציון) (נווה דניאל)

מינויים:

8865	64.	הסמכת פקחים מסייעים
8866	65.	צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1665), התשע"א- 2010-מינו ממונה- ארז צידון
8867	66.	מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (תיקון מס' 2) (יהודה והשומרון), התשע"ט-2019
8868	67.	מינוי סגן ראש המנהל האזרחי- אל"ם שי קרמונה
8869	68.	מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי- מפקד נפת שילה

المحتويات:

التشريعات الرئيسية

١. أمر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ 8870
٢. أمر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم ٦٢) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٦) (تمديد سريان تعليمات مؤقتة)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ 8919
٣. أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم ٢) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٦١) (تعديل رقم ٥) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٧)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ 8920
٤. أمر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم ٤) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (أمر رقم ١٨٠٨)، ٢٠١٩-٥٧٧٩ 8921
٥. أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (تعديل رقم 25) (يهودا والسامرة) (رقم 1809)، 5779-2019 8922
٦. أمر بشأن نقل البضائع (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1810)، 5779-2019 8925

التشريعات الثانوية:

٧. أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء) (يهودا والسامرة)، 5771-2011 8926
٨. إعلان عن موقع يستقبل جمهور-موقع تل الخليل-تل رميدة 8933
٩. أنظمة مصادقة أقامه وإعفاء الترخيص لأبنية تربية (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم ٧) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٨-٥٧٧٨ 8935
١٠. أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء من الترخيص لمنشآت بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٨-٥٧٧٨ 8936
١١. أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (حارة "طال منشية-غرب"-منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة) (يهودا والسامرة) ٢٠١٨-٥٧٧٩ 8950
١٢. أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (اعمال ومباني معفاة من الترخيص)، 5779-2019 8952
١٣. أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (حارة "طال منشية-شرق"-منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ 8967
١٤. أنظمة بشأن نقل البضائع (حيازة مركبات غير قانونية) (يهودا والسامرة) , 5779-2019 8969
١٥. إعلان على منظمة غير مشروعة-جبهة العمل او جبهة العمل الطلابي التقديمية 8971

١٦. أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابية محمية من فترة الانتداب (معلي شومرون-غابية عزون-منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩
- 8972
١٧. أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابية محمية من فترة الانتداب (تسوفيم) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩
- 8974
١٨. أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابية محمية (حينايت-منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩
- 8976
١٩. أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل خريطة) (افراتا)، 5779-2019
- 8978
٢٠. أنظمة بشأن ادارة مجالس اقليميه (منطقة نفوذ مستوطنه محولا-تعديل حدود) (المجلس الإقليمي عرفوت هيردن) ، 5779-2019
- 8980
٢١. أنظمة التعامل مع الكهرباء (تنظيم وتشغيل) (توليد الكهرباء بمنشآت طاقة الشمسية بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسية) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩
- 8982
٢٢. أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل الذيل-تغيير اسماء المستوطنات حلامي ونيران) (تعديل رقم 36) (يهودا والسامرة)، 5779-2019.
- 9002
٢٣. أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل الذيل-تغيير اسم مستوطنة افراتا) (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة)، 5779-2019
- 9003
٢٤. أمر بشأن تنظيم الحراسة في المستوطنات (الحراسة مقابل أجر) (مجلس إقليمي جوش عصيون) (نفي دانيل)
- 9004

التعيينات:

٢٥. أمر بشأن تنظيم الصلاحيات بالمعابر (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1665)، 5771-2010-تعيين مسؤول-ايرز صيدون
- 9005
٢٦. تعيين لجان تنظيم خاصة (مجالس محلية ومجالس إقليمية) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5779-2019
- 9006
٢٧. تعيين نائب رئيس الإدارة المدنية-العقيد شاي كرمونة
- 9007
٢٨. تعيين مسؤول ميزانية دفاع مدني محلي-قائد محافظة شيلو
- 9008

צבא הגנה לישראל

צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018

הודעה על נוסח משולב

בתוקף סמכותי מכוח הוראות סעיף 2ג לצו בדבר קובץ המנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 111), התשכ"ז-1967 (להלן: "הצו בדבר קובץ המנשרים"), ובהסכמת מפקד כוחות צה"ל באזור, הנני קובע בזאת את הצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018.

צו זה בא במקום הצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992.

למען הסר ספק יובהר, כי הוראות, פקודות, צווים, החלטות, פסקי דין או הודעות שהוצאו או שיוצאו בהתאם להוראות הצווים הנ"ל, יש לראותם כאילו הוצאו בהתאם להוראות צו זה; על פי סעיף 2ג(3) לצו בדבר קובץ המנשרים, הצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992 בטל ביום תחילת תוקפו של צו זה.

הנני קובע כי תחילת תוקפו של צו זה תהא ביום ל' בחשוון התשע"ט (8 בנובמבר 2018).

כ"ט בתשרי התשע"ט

8 באוקטובר 2018

אל"ם	אייל	טולדנו
היועץ		המשפטי
לאזור	יהודה	והשומרון

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשם קיום הממשל התקין, הסדר הציבורי ולטובת האוכלוסייה באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

פרק ראשון: מבוא

הגדרות 1. בצו זה -

"אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסיע שמונה אנשים או יותר מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"אזור מוחזק אחר" - אזור המוחזק על-ידי צבא-הגנה לישראל שאיננו האזור;

"בוחר נהיגה" ו"בוחר רכב" - מי שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוחר נהיגה או בוחר רכב, לפי הענין;

"בית המשפט" - בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה שכוון לפי הצו בדבר הוראות בטחון;

"בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור" - בית משפט מוסמך במדינת ישראל או באזור מוחזק אחר;

"בעל" - אחד מאלה:

- (1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;
- (2) לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות או הסכם מכר - האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;
- (3) לענין רכב הרשום על שם חבר בני אדם - מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;

"דרך" - לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם;

"ועדת עררים" - כמשמעותה בצו בדבר ועדות עררים (יהודה והשומרון) (מס' 172), התשכ"ח-1967;

"חניה תפעולית" - חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים;

"טכוגרף" - מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות צו זה, המיועד לסמן או לרשום את היות הרכב במצב נסיעה או עצירה, וכן את מרחק הנסיעה, את מהירות הנסיעה ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב;

"מונית" - רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כמונית;

"מועצה מקומית" - כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981.

"מיתקן מגביל מהירות" - מכשיר מסוג שקבע הממונה, המגביל את מהירות הרכב והמותקן ברכב כפי שקבע הממונה;

"מיתקן תחבורתי" - מסוף לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזית;

"ממונה" - קצין מטה לענייני תחבורה במינהל האזרחי (להלן - קמ"ט תחבורה) או מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו להיות הממונה;

"מסוף לתחבורה ציבורית" - מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר;

"מפקח על התעבורה" - מי שראש המינהל האזרחי מינה אותו, בהודעה בכתב, להיות מפקח על התעבורה לכל שטח האזור או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכותו לכל שטח האזור או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוגי עניינים;

"עבירת קנס" - עבירה על צו זה או על תקנה, לרבות חוק-עזר שהותקן לפיה וכן עבירה על הצו בדבר חגורת בטיחות ברכב (יהודה והשומרון) (מס' 600), התשל"ה-1975, שראש המינהל האזרחי הכריז עליה בהודעה שפורסמה שהיא עבירת קנס וכן עבירה מינהלית כמשמעותה בצו בדבר עבירות מינהליות (יהודה והשומרון) (מס' 1263), התשמ"ט-1988 (להלן - הצו בדבר עבירות מינהליות);

"עבירת תעבורה" - עבירה על צו זה ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיו, וכן עבירה על הצו בדבר חגורות בטיחות ברכב (יהודה והשומרון) (מס' 600), התשל"ה-1975;

"עגלה" - רכב הנגרר על-ידי בהמה;

"עיריה" - כמשמעותה בחוק העיריות, מס' 29 לשנת 1955;

"ערובה" - ערובה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי, כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח;

"פוליסה" - פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של צו הביטוח, לרבות הודעת כיסוי;

"צו בדבר הוראות בטחון" - צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009;

"צו הביטוח" - צו בדבר ביטוח כלי רכב מנועיים (יהודה והשומרון) (מס' 215), התשכ"ח-1968;

"צו העלאת קנסות" - צו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת הבטחון (יהודה והשומרון) (מס' 845), התש"ס-1980;

"קו שירות" - מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית שקבועות בו תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם כפי שנקבע ברשיון קו השירות;

"רכב" - רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על-ידי רכב או על-ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב שהממונה פטר אותו בהודעה מהוראות צו זה, כולן או מקצתן;

"רכב המינהל האזרחי" - רכב שבבעלות המינהל האזרחי או של רשות מרשויותיו, למעט רכב של צה"ל;

"רכב מנועי" - רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופן או ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

"רכב מסחרי" - רכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

"רכב עבודה" - רכב שצויד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

"רכב ציבורי" - רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר;

"רכב פרטי" - רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;

"רשות הרישוי" - מי שקמ"ט תחבורה מינה אותו, בהודעה בכתב, להיות רשות הרישוי לרבות מי שרשות הרישוי אצלה לו מסמכותה כרשות הרישוי, לכל שטח האזור או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג ענינים;

"רשיון להפעלת מונית" - רשיון המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעים במונית לפי רשיון הסעה שניתן לפי התקנות;

"שוטר" - שוטר הנמנה על כוחות המשטרה כמשמעותם בצו בדבר העסקת שוטרים בשכר לרגל אירוע (יהודה והשומרון) (מס' 519), התשל"ג-1973, ולרבות שוטר צבאי;

"תובע" - תובע צבאי שנתמנה לפי סעיף 8 לצו בדבר הוראות ביטחון, וכן מי שהוסמך בדין או בתחיקת הבטחון לפתוח בהליכים פליליים;

"תחנה מרכזית" - מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית, המאפשר לנוסע קישור, בין קווי שירות בין-עירוניים או בין קווי שירות עירוניים, בינם לבין עצמם, או בין קווי שירות בין-עירוניים לבין קווי שירות עירוניים, והוא תחנת מוצא בעבור קו שירות בין-עירוני אחד או יותר, ועשויים להימצא בו מיתקני שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכדומה;

"תעודת ביטוח" - כמשמעותה בצו בדבר ביטוח כלי רכב מנועיים (סיכוני צד שלישי) (הוראות-שעה) (אזור הגדה המערבית) (מס' 55), התשכ"ז-1967.

פרק שני: רישוי ורישום

סימן א': רשיון רכב ורישום רכב

2. **רשיון רכב** לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות צו זה ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי צו זה; ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על-ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
3. **תקופת תקפו של רשיון רכב** (א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלא תעלה על שנה אחת; לרכב עבודה, לטרקטור, לאופניים עם מנוע-עזר או לרכב שלפי מבנהו אין מהירותו עולה על ארבעים וחמישה קילומטרים לשעה, מותר ליתן או לחדש את הרשיון לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא תעלה על שתי שנים.
- (ב) בחידוש רשיון רכב יתחיל תקפו של הרשיון המחודש מהיום האחרון לתקופת תקפו הקודמת.
- (ג) בעד רשיון רכב או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתקנות.
4. **סמכות** ראש המינהל האזרחי רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות המסדירות מתן רשיון רכב,

<p>חידושו, העברתו, צורתו, כללי החזקתו ותנאיו, לרבות תנאים בדבר הגבלת השימוש ברכב.</p>	<p>להסדיר רישוי רכב</p>
<p>על אף האמור בסעיף 2, בעל רכב או מחזיקו, שאיננו פטור מחובת רישוי רכב או מאגרת רישוי, ולא קיבל רישוי רכב לתקופה פלונית, ישלם תשלום חובה לרשות הרישוי בשיעור האגרה שהיה עליו לשלם בעד הרישוי או חידושו, לאותה תקופה.</p>	<p>5. מחזיק רכב בלי רישוי חייב באגרה</p>
<p>בעל רכב המבקש רישוי רכב, חייב עם הגשת הבקשה לרשום את הרכב בלשכת רשות הרישוי, זולת אם פוטר מהוראות צו זה בדבר רישוי ורישום.</p>	<p>6. רישום רכב</p>
<p>(א) רשות הרישוי תייחד לכל רכב הרישום אצלה מספר, תו והאות המציינים את מספר הרישום ואת הנפה בו נרשם.</p>	<p>7. תו רישום</p>
<p>(ב) תו הרישום יודבק אל הרכב, או אל כל רכב אחר הנגרר על ידיו, או אל זה ואל זה, הכל כפי שנקבע.</p>	
<p>בעד רישום רכב תשולם האגרה שנקבעה.</p>	<p>8. אגרת רישום</p>
<p>על אף האמור בסעיף 7(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה אגרה שנקבעה, לייחד ליצרן או ליבואן של רכב, לבעל מוסך שיש לו רישוי כדון, לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי, תו-סוחר כללי שמותר להשתמש בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבחן על-ידי מתעתד לקנותו, או אחרי תיקונו.</p>	<p>9. תו-סוחר</p>
<p>סימן ב': רישוי נהיגה</p>	
<p>(א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישוי נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על-פי צו זה, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישוי זולת אם פוטר מחובת רישוי נהיגה ובמידה שפוטר.</p>	<p>10. איסור לנהוג בלי רישוי נהיגה</p>
<p>(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על-ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.</p>	
<p>(ג) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום באזור או מחוץ לאזור.</p>	
<p>(ד) נוהג רכב שהוא בעל רישוי תקף המתיר לו לנהוג במדינת ישראל או אזור מוחזק אחר ברכב מהסוג בו הוא נוהג, פטור מן החובה להיות בעל רישוי נהיגה תקף לפי צו זה.</p>	
<p>רשות הרישוי רשאית ליתן רישוי לפי סימן זה, אם שוכנעה שמבקש רישוי כשיר לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי הוראות צו זה ושילם את האגרה שנקבעה.</p>	<p>11. כשירות לרישוי נהיגה</p>
<p>לא יינתן רישוי נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה, אלא שראש המינהל האזרחי לאזור רשאי בתקנות, להתיר, בתנאים או ללא תנאי, ליתן רישוי נהיגה בסוגים מסויימים של כלי רכב מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה: נתעורר ספק לגבי הגיל, רשות הרישוי היא המחליטה.</p>	<p>12. רישוי נהיגה לקטין</p>
<p>(א) רישוי נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רישוי לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה יראו אותו כנוהג חדש.</p>	<p>13. רישוי נהיגה לנוהג חדש</p>

(ב) רשות הרישוי תחדש את רישונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רישונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רישונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א).		
(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של צו זה.		
(א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 28 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 101.	.14	חובת ליווי
(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.		
(ג) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף-קטן (ב).		
(ד) הוראות סעיף זה וסעיף 15 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.		
נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 14, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.	.15	הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש
(א) רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע קצין מטה לעניני בריאות במינהל-האזרחי (להלן - קמ"ט בריאות) (להלן בסעיף זה - הרשות הרפואית).	.16	דיווח על מחלות מסוימות של נוהגי רכב
(ב) הרשות הרפואית רשאית להשתמש בידעיות על מחלה כאמור בסעיף קטן (א) המצויות ברשות קמ"ט בריאות וכל הוראה שבדין או תחיקת בטחון האוסרת מסירת ידיעה כאמור לא תחול על מסירת ידיעה לפי הוראות סעיף זה.		
(ג) קיבלה הרשות הרפואית דיווח כאמור בסעיף קטן (א) או מידע כאמור בסעיף קטן (ב), תודיע לרשות הרישוי המלצתה לענין מתן רשיון נהיגה, התלייתו או ביטולו.		
(ד) מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה, לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך על פי דין או תחיקת בטחון או לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירות על ביצוע עבירות.		
(ה) העובר על הוראות סעיף קטן (א) - ייאשם בעבירה.		
ראש המינהל האזרחי יקבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רשיון נהיגה, חידושו, צורתו, תנאיו ותקופת תקפו.	.17	סמכות להסדיר רישוי נהגים
סימן ג': רשיון להפעלת מונית		
לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי הוראות סימן זה.	.18	חובת רישיון להפעלת מונית

19. **מכסה שנתית לרשיונות להפעלת מונית** (א) ראש המינהל יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו באותה שנה למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 21 (להלן - המכסה השנתית), והוא רשאי לקבוע כי מתוך המכסה השנתית יוקצו מספר הרשיונות שיקבע בכל חלק גיאוגרפי של האזור כפי שיורה. (ב) הודעה על המכסה השנתית תפורסם בדרך שיקבע ראש המינהל האזרחי.
20. **ועדת מוניות** (א) מוקמת בזאת ועדה למתן רשיונות להפעלת מוניות (להלן - ועדת מוניות) אשר הרכבה ונוהלי עבודתה יהיו כמפורט בתקנות. (ב) ועדת המוניות תדון במותבים של לפחות שלושה מתוך חבריה; כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך בין חבריה.
21. **כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית** (א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית:
- (1) הוא תושב האזור הרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בצו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969.
- (2) אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית, ואם הוא תאגיד הרשום ביהודה והשומרון - אין לגבי בעלי התאגיד או מנהליו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית;
- (3) לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על-ידו כדי לפגוע בבטחון האזור או בבטחון ישראל.
- (ב) ועדת המוניות רשאית מטעמים מיוחדים, אם תראה לנכון לעשות כן, לתת רשיון להפעלת מונית גם שלא בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף קטן (א) או סעיף 23(ה) ולפטור מבקש מהאגרה לפי סעיף 25(1).
22. **סדרי הגשת בקשות** תושב האזור רשאי להגיש למפקח על התעבורה בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית, בדרכים ובמועדים שיקבע ראש המינהל האזרחי בתקנות ובצירוף מסמכים לאימותה שיקבע.
23. **הוצאת רשיון להפעלת מונית** (א) המפקח על התעבורה יעביר לוועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על צירופיהן. (ב) ועדת המוניות תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי כשירותם של המבקשים לקבל רשיון להפעלת מונית. (ג) אושרו בקשות במספר שאינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שאושרו כאמור. (ד) נותרו במסגרת המכסה השנתית רשיונות להפעלת מונית שלא הוצאו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי ראש המינהל האזרחי לקבוע מועד נוסף להגשת בקשות לרשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים. (ה) אושרו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית, יערוך יושב ראש ועדת- המוניות הגרלה בין כל המבקשים שאושרו, והמפקח על התעבורה יוציא רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה; סדרי ההגרלה ייקבעו בתקנות.

- (ו) מבקשים שאושרו ולא זכו בהגרלה יראו את בקשותיהם כבקשות שאושרו בשנה שלאחר מכן, אם הגישו לכך בקשה בכתב למפקח על התעבורה ולא חל לגביהם שינוי בתנאים המנויים בסעיף 21, והוראות סעיף זה, למעט סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יחולו לגביהם.
- (ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו), רשאי ראש המינהל האזרחי לקבוע בתקנות דרכים אחרות לקביעת הזכאים לרשיון כאשר מספר הבקשות שאושרו עולה על המכסה השנתית.
- העברת רשיון** 24. (א) מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 21 וקיבל היתר לכך לפי סעיף זה.
- (ב) המבקש לקבל היתר כאמור יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה, בדרכים שיקבע ראש המינהל האזרחי בתקנות ובצירוף מסמכים לאימותה שיקבע.
- (ג) המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה, וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 21. יתיר המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.
- אגרות** 25. ראש המינהל האזרחי יקבע בהודעה:
- (1) אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית;
- (2) אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.
26. על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מונית או היתר להעברתו רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני ועדת העררים.
- ערעור על החלטת ועדת המוניות בענין רשיון להפעלת מונית והיתר להעברתו**
- סימן ד': רשיון הוראה**
27. לא יחזיק אדם ולא ינהל בית ספר לנהיגת רכב מנועי, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.
28. לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.
- פרק שלישי: פטור**
29. (א) פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון רכב לפי צו זה:
- (1) אמבולנס של סהר האדום, צלב האדום הבינלאומי, מגן דוד אדום, המינהל-האזרחי וכל אמבולנס אשר אושר לענין זה על ידי קמ"ט בריאות וקמ"ט תחבורה;
- (2) רכב של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר:
- (א) ארגון האומות המאוחדות;

(ב) נציגות של ארגון בינלאומי אחר - כפי שאישר ראש המינהל האזרחי;

(3) טרקטור שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות.

(ב) כל פטור מאגרת רישום או מאגרת רשיון רכב שניתן לא מכוח צו זה - בטל.

30. **סמכות לפטור**
ראש המינהל האזרחי רשאי בתקנות, לפטור, בנסיבות שנקבעו, בעל רכב או מחזיקו מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 או מאגרת רישום או מאגרת רשיון, כולן או מקצתן, ולהורות על החזרת אגרת רשיון ששולמה, כולה או מקצתה.

31. **פטורים נוספים**
ראש המינהל האזרחי רשאי, בתקנות, לפטור, בתנאים שיקבע -

(1) סוגי אנשים - מאגרת רשיון נהיגה, כולה או מקצתה;
(2) רכב השייך לסוג אנשים או לרשות פלונית או המשמש בתפקידים מסויימים מאגרת רישום ומאגרת רשיון רכב, כולן או מקצתן.

32. **רכב של צה"ל ושל משטרת ישראל ונהיגיהם**
(א) צו זה לא יחול על נהגים ורכביהם, של משטרת ישראל וצבא הגנה לישראל.
(ב) שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל וכן תעודת בוחן מטעם משטרת ישראל, רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי צו זה, שעה שהוא בוחן כדין רכב מנועי מכל סוג שהוא.

(ג) שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל, רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי צו זה, שעה שהוא נוהג רכב שאינו רכב של משטרת ישראל לשם ביצוע הוראות צו זה והתקנות, לרבות חוקי-עזר שהותקנו לפיו, או לשם מילוי תפקידו כשוטר לפי חיקוק אחר, אם הנסיבות מחייבות זאת.

(ד) סעיף 27 לא יחול על בית ספר לנהיגה של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל, וסעיף 28 לא יחול על העוסק בהוראת נהיגה בבית ספר כזה.

33. **מתלמד**
מי שנוהג רכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות ומלווה מורה או מדריך, או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה ומלווה בוחן שנתמנה על-ידי רשות הרישוי, אינו זקוק לרשיון נהיגה.

34. **אופניים ותלת אופן**
אופניים ותלת-אופן שבעליהם אינם תושבי שטח עיריה או מועצה מקומית פטורים מרשיון ומרישום.

פרק רביעי: שפיטה וסדרי דין

35. **שיפוט לשופט בית-המשפט**
נאשם אדם בעבירת תעבורה יהיה שופט בית המשפט מוסמך לדון בה ולהטיל כל עונש שנקבע לה בכפוף לאמור בכל דין או תחיקת בטחון.

36. **הודעה בכתב ודו"ח בוחן**
(א) בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי, לענין העבירה, לקבל כראיה (1) הודעה בכתב של שוטר או של מי שהוסמך כדין לערוך הודעה כאמור, או דו"ח בוחן של משטרת ישראל, אם אלה נעשו במילוי תפקידו של עורכם;

(2) הודעה בכתב של אדם שנכח בשעת ביצוע עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, אם ההודעה נערכה בפני שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של נותן ההודעה, ובלבד שהודעה או דו"ח בוחן כאמור נעשו סמוך ככל האפשר לאירוע העבירה.

(ב) הודעה ודו"ח בוחן לפי סעיף זה יצויינו בהם מועד עריכתם ומועד

אירוע העבירה, וחתירת בוחן תאומת בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, הכל לפי טופס שנקבע בתקנות.

(ג) הודעה בכתב ודו"ח בוחן שניתנו לפי סעיף זה - דינם כדין עדות לענין סעיף 214 לחוק הפלילי (מס' 16) לשנת 1960.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות, כי נותן הודעה או דו"ח בוחן ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך; אם בעל דין לא מיוצג בידי עורך דין, יודיע-בית המשפט לבעל הדין על זכותו להזמין לחקירה נותן הודעה או דו"ח בוחן. בית המשפט רשאי להטיל את הוצאות החקירה על המבקש אם נוכח שהבקשה באה לשם קינטור.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או תחיקת בטחון המקנים לאדם חסיון ממסירת עדות, או מכל הוראה בדבר הוכחת עובדה בתעודת עובד הציבור, או מכל דין או תחיקת בטחון הפוסלים או מסייגים קבלתה של תעודה כאמור כראיה.

(א) 37. צילום רכב
ראיה קבילה

צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -

(1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

(2) מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

(3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפיסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות צו זה או תקנות- שהותקנו לפיו;

(4) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפיסקה (2) כפי שצויין בצילום או על גביו, אם צויין, הכל כפי שייקבע בתקנות;

(5) מהירות נסיעתו של הרכב.

ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס למצלמה והוצא ממנה, וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

(ב) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות -

(1) אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;

(2) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;

(3) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה.

(א) 38. חזקה בדבר
אחריות בעל
הרכב

נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדו או חנייתו אסורה על פי דין או תחיקת בטחון, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן - המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף-קטן (א) על המחזיק.

(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף-קטן (א) על אותו אדם.

(א) 39. טכוגרף

רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע בהן, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -

- (1) שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב;
- (2) מהירות נסיעתו של הרכב;
- (3) מרחק נסיעתו של הרכב; ובלבד שהוכח כי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבית המשפט הוא הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת ביצוע העבירה, וכי מרגע שהדיסקה או הרישום הממוחשב הוצא מהטכוגרף עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים בטכוגרף.
- (ב) ראש המינהל האזרחי יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול ברישום הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית המשפט.

פרק חמישי: מעצר וברירת משפט

40. **סמכות לעצור בלי צו**
כל שוטר רשאי לתפוס, בלי צו מעצר, נהג של רכב העובר לעינוי עבירה לפי סעיפים 95 ו-97 אם אינו מגיד את שמו ומענו או אינו מציג את רשיונו, כנדרש לכך, או אם אין על הרכב סימן הזיהוי שנקבע.
41. **סמכות לעצור רכב**
כל שוטר וכן רשות הרישוי רשאים לעצור כל רכב שרשיונו אינו תקף, שלוחיות הזיהוי שלו אינן בתוקף, או שאין לנהגו תעודת ביטוח בת-תוקף, ולהחזיקו במקום שיקבע על-ידי רשות הרישוי עד אשר יוצא לרכב רשיון או חידוש רשיון תקף כדין ותשולמנה האגרות הקבועות, עד שתותקנה לוחיות הזיהוי המתאימות או עד שתוצג תעודת ביטוח בת תוקף, לפי העניין: הוצאות הפעולות האמורות ביחס לעצירת הרכב, העברתו למקום ההחזקה והחזקתו בסכום שנקבע תהיינה מוטלות על בעל הרכב, נוהג הרכב וכל אדם אחר האחראי לרכב.
42. **ברירת משפט בנסיבות מחמירות**
(א) היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירת קנס בנסיבות מחמירות, יודע לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי הדין ותחיקת הבטחון.
(ב) "נסיבות מחמירות", לענין סעיף זה - כפי שנקבעו בהוראות מאת קמ"ט תחבורה.
43. **ברירת משפט**
(א) עבירת קנס שהיא עבירת תעבורה הינה עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף זה וסעיפים 43 - 47.
(ב) היה לשוטר יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה של ברירת משפט, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס. ההודעה תהיה בטופס שנקבע ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה.
- (ג) קביעת עבירת קנס כעבירה של ברירת משפט, אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל אותה עבירה כתב אישום, אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן (ב).
- (ד) לעניין סעיפים 43 - 45 "תובע" - כמשמעות המונח "תובע צבאי" בסעיף 75 לצו בדבר הוראות בטחון.
44. **תשלום הקנס**
(א) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצויין בה, זולת אם הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה.
(ב) לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על

העבירה, תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף קטן (ז).

(ג) מי שלא הודיע כאמור בסעיף קטן (א) שברצונו להישפט ולא שילם במועד את הקנס, רשאי תובע לפטור אותו, על-פי בקשתו, מתשלום תוספת הפיגור כאמור בסעיף קטן (ב), כולה או מקצתה, אם נוכח התובע שהעילה לאי-התשלום במועד היא אחת מאלה:
(1) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו;
(2) הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות האזור.

(ד) בקשה לפי סעיף קטן (ג), תהיה בכתב, ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות בה. התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת לערעור.

(ה) שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו.

(ו) לא שילם אדם את הקנס, חלף המועד להגשת בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשה בקשה כאמור, יראו אותו, בתום המועד הקבוע בסעיף קטן (א) להגשת הבקשה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

(ז) (1) שיעור התוספת לעניין סעיף קטן (ב) יהיה חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה חודשים, שעברו מן המועד הקבוע בסעיף קטן (א) – חמישה אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור;
(2) סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שנתווספה עליו תוספת, ייזקף תחילה על חשבון התוספת.
(3) סעיף 174 לצו בדבר הוראות בטחון לא יחול על קנס כאמור בסעיף זה.

הזמנה למשפט 45. הודיע אדם לפי סעיף 47 שברצונו להישפט על העבירה, תמסור לו הזמנה למשפט באופן שייקבע בתקנות.

שיפוט שלא בפני הנאשם 46. בעבירת תעבורה שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, יחולו סדרי דין אלה:

(א) נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראוהו כמודה בכל העבירות שנטענו בכתב האישום, זולת אם התייצב סניגור מטעמו.

(ב) בית המשפט רשאי לדון נאשם כאמור בסעיף קטן (א) שלא בפניו, אם הוא סבור שלא יהא בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא יטיל עליו עונש מאסר.

(ג) נגזר דינו של הנאשם בעבירת קנס לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט, על-פי בקשת הנאשם, לבטל את הדין, לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה בהסכמת התובע.

(ד) בית המשפט, שנעתר לבקשת נאשם לפי סעיף קטן (ג), רשאי להטיל על

הנאשם תשלום ההוצאות בפועל שנגרמו בשל אי התייצבותו.

(ה) נגזר דינו של נאשם שנשפט שלא בפניו לתשלום קנס, ישולם הקנס תוך שבעה ימים מיום מתן גזר הדין.

(ו) לא שולם הקנס כאמור בסעיף קטן (ה), יראוהו כקנס שלא שולם במועדו ויחולו עליו הוראות סעיף 47 (ב).

47. **הקנס שיוטל במשפט** הורשע אדם בבית המשפט על העבירה לפי סעיף 43 ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו. לא שולם הקנס כאמור בסעיף זה, יראוהו כקנס שלא שולם במועדו ויחולו עליו הוראות סעיף 47 (ב).

48. **תקנות** ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים 43 - 46.

49. **הבטחת תשלום קנס** (א) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בהתאם לסעיף 43 (ב) בגין חשד לביצוע עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד קנס קודם בגין עבירת תעבורה, יהיה שוטר רשאי לפסול אותו אדם בצו מלהחזיק רשיון נהיגה עד שישלם את הקנס הקודם.

(ב) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בהתאם לסעיף 43 (ב) בגין חשד לביצוע עבירת תעבורה והתברר כי החשוד לא שילם במועד יותר מקנס קודם אחד בגין עבירות תעבורה, יהיה שוטר רשאי לפעול על-פי סעיף קטן (א) וכן רשאי לתפוס את כלי הרכב שבבעלות אותו אדם או בן זוגו כערובה להבטחת תשלום הקנסות הקודמים.

(ג) הרואה את עצמו נפגע מפסילת רשיון הנהיגה כאמור בסעיף קטן (א) או מתפיסת הרכב כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להגיש ערר בכתב לבית משפט צבאי תוך 21 ימים מיום פסילת הרשיון או תפיסת הרכב, לפי העניין, ובית המשפט ידון בו בדין יחיד.

(ד) רכב שנתפס בהתאם לסעיף קטן (ב) יוחזק ע"י המשטרה במקום אשר ייקבע על ידה עד שישולמו הקנסות הקודמים וכן ההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב.

(ה) לא שולמו הקנסות הקודמים וההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב תוך 40 יום מיום שנתפס הרכב, יחולט הרכב, אלא אם הורה בית המשפט הצבאי אחרת. חולט הרכב, תמכרנו המשטרה במכירה פומבית, וההכנסות בגין מכירת הרכב יקוזזו כנגד הקנסות הקודמים, וכן ההוצאות בגין החזקת הרכב ומכירתו (להלן - החוב).

(1) עלו הכנסות מכירת הרכב על סכום החוב, יהא בעל הרכב זכאי לקבל את ההפרש תוך שנה מיום תפיסת הרכב.

(2) פחתו הכנסות מכירת הרכב מסכום החוב, יהא בעל הרכב חייב בתשלום ההפרש תוך שבעה ימים מיום המכירה. לא שולם ההפרש כאמור, יראוהו כקנס שלא שולם במועדו ויחולו לגביו הוראות סעיף 44 (ב).

(ו) ראש המנהל האזרחי רשאי להתקין תקנות לביצוע וליישום הוראות סעיף זה.

50. **שיעור הקנס** ראש המינהל האזרחי יקבע בהודעה את שיעורי הקנס לכל עבירת קנס ולכל עבירת קנס חוזרת או נוספת שעבר אותו אדם, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על 317 שקלים חדשים לגבי עבירה ראשונה ועל 472 שקלים חדשים לגבי עבירה חוזרת או נוספת.

51. **סמכויות שוטר** ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות, לגבי עבירה פלוגית הנוגעת

לאופניים ולרכביהם, אמצעים אשר שוטר, שהעבירה כאמור נעברה לעיניו, רשאי לנקוט בהם בו במקום למניעת המשך העבירה.	בעבירות באופניים
אין באמור בצו זה כדי לפגוע בהוראות הצו בדבר עבירות מנהליות.	שמירת דינים לעניין עבירות מנהליות
פרק שישי: פסילת רישיון ואיסור שימוש ברכב	
הורשע אדם על עבירת תעבורה או על עבירה לפי כל דין או תחיקת בטחון, הנובעת מנהיגת כלי רכב, בית המשפט שהרשיעו רשאי, בנוסף על כל עונש אחר, לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד מתי שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט, ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי שקבע ראש המינהל האזרחי.	סמכות בית המשפט לפסול
<p>(א) נפסל אדם על ידי בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור מלהחזיק רישיון המתיר נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט בר-הסמך האמור, לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שייקבעו על ידי בית המשפט בר-הסמך - רישיון הנהיגה של אותו אדם שהוצא לפי צו זה יהיה מותלה לתקופה או עד למילוי התנאים כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט בר-הסמך מחוץ לאזור.</p> <p>(ב) אדם שנפסל מלהחזיק רישונו כאמור בסעיף קטן (א) יפקיד את רישונו ברשות הרישוי תוך 7 ימים מהיום שהודע לו דבר הפסילה: רשות הרישוי תחזיק ברשיון כל תקופת ההתלייה כאמור בסעיף קטן (א).</p>	פסילה על ידי בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור
<p>(א) בית המשפט רשאי, באין הוראה אחרת בצו זה, לפסול נאשם פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, ורשאי בית המשפט לקבוע שמקצתה של תקופת הפסילה תהיה על תנאי.</p> <p>(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם נקבעה בדין או בתחיקת בטחון לגבי עבירה שעליה הורשע הנאשם פסילה לתקופה של מינימום מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה (להלן בסעיף זה - תקופת מינימום), ייפסל בפועל ולא יורה בית המשפט כי הפסילה לתקופת המינימום, כולה או מקצתה, תהיה על תנאי, אולם אם הורשה בית המשפט בדין או בתחיקת בטחון להורות על פסילה לתקופה קצרה מתקופת המינימום רשאי הוא להורות כי התקופה שקבע או מקצתה תהיה על תנאי.</p> <p>(ג) מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם, תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו, ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר הדין, ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר - מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.</p> <p>(ד) אוזכרה בקביעת העבירות לפי סעיף קטן (ג) הוראת דין או תחיקת בטחון והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין כמאזכר את ההוראה האחרת.</p> <p>(ה) מי שנפסל על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת כאמור, יצווה בית המשפט על הפעלת הפסילה על תנאי, ורשאי בית המשפט להורות בצו שהפעלת הפסילה על תנאי תהיה בכפוף לתוצאות הערעור על ההרשעה בשל העבירה הנוספת; הצו יינתן מאת בית המשפט שהרשיע את הנאשם בשל העבירה הנוספת והוא יכול להינתן מאת כל בית-משפט מוסמך לדון באותה עבירה.</p> <p>(ו) בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת, במקום לצוות על הפעלת הפסילה על תנאי, רשאי, מטעמים שיירשמו, לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי.</p>	פסילה על תנאי

- (ז) בית המשפט לא יאריך את תקופת התנאי כאמור בסעיף-קטן (ו), אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.
- (ח) האריך בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאי הראשונה, תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי הראשונה; חידש בית המשפט את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי הראשונה, תחל תקופת התנאי המחודשת מיום מתן פסק הדין, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.

56. **פסילה לכל דרגות הרשיון**
 הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסויים, או לגבי סוג מסויים של רכב.

57. **הנוהג ברכב ללא רשות בעליו**
 (א) הנוהג רכב ללא רשות של בעליו או של המחזיק כדין ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק-דינו את הנימוקים להחלטתו; האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם שאינו בעל רשיון נהיגה לא יחול על מי שתוקף רשיונו פקע תוך שנה אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי-תשלום אגרת הרשיון.

(ב) היה הנוהג כאמור בסעיף קטן (א) בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, פסילה בפועל מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מששה חדשים ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל פסילה בפועל לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק-דינו את הנימוקים להחלטתו.

(ג) בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו בידועו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו - מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס של 1,500 שקלים חדשים ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה - מאסר חמש שנים עם או בלי קנס של 2,000 שקלים חדשים ובנוסף לכך פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-דינו, לפסוק מאסר על תנאי.

58. **פסילת מינימום שני חדשים**
 הורשע אדם על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות האמורות או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

59. **פסילת מינימום שלושה חדשים**
 הורשע אדם -
 (1) על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;
 (2) על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
 (3) על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר;
 דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים.

60. **פסילת מינימום שנה**
 על אף האמור בסעיף 59, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של

	אחת	
		ממש, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
61.	פסילה מינימום בשל נהיגה בשכרות	הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 95(3), דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה - פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
62.	פסילת מינימום שלוש שנים	הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 98, או לפי סעיף 99, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
63.	שינויים בתוספות	ראש המינהל האזרחי רשאי בתקנות לשנות את התוספות לצו זה, כולן או מקצתן, להוסיף עליהן או לגרוע מהן.
64.	פסילה וחישוב תקופתה	(א) פסילה שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי צו זה תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת. (ב) הוטלה פסילה על מי שנדון לפסילה במשפט קודם אשר תקופתה טרם נסתיימה, תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה ותקופתה תחל בתום הפסילה הקודמת. (ג) בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין - (1) התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה; (2) תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל כאמור.
65.	המסתייע ברכבו לביצוע עבירה	בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב שהורשע בעבירה על הדין או תחיקת הבטחון שביצועם נתאפשר או הוקל עקב נהיגתו ברכב או עקב השימוש ברכב שיש לו רשיון עליו, בית המשפט שהרשיעו רשאי - בנוסף על כל עונש אחר - לפסול אותו מלהחזיק רשיון כאמור, לצמיתות או לתקופה מסויימת; היתה עבירה נגד בטחון האזור או בטחון מדינת ישראל, יפסול בית המשפט את הרשיון לצמיתות.
66.	המסתייע ברכבו לעבירה על המוסר	הורשע בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב על עבירה לפי פרק ראשון ושני לשער שביעי (עבירות נגד המוסר) לחוק הפלילי הירדני מס' 16 לשנת 1960, שבצועה נתאפשר או הוקל על-ידי נהיגתו ברכב או על-ידי השימוש ברכב שיש לו עליו רשיון, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלהחזיק, רשיון כאמור לתקופה שלא תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
67.	פסילה מלהחזיק רשיון רכב	(א) הורשע אדם על עבירה לפי תקנה שהותקנה על-פי צו זה האוסרת הסעת נוסעים בשכר ברכב פרטי או ברכב מסחרי, או השכרת רכב פרטי או רכב מסחרי לשם הסעה כאמור, או מתן הרשאה להסעה כאמור ברכב פרטי או ברכב מסחרי (להלן - עבירת הסעה), רשאי בית המשפט - בנוסף לכל עונש אחר - לפסול את בעל הרשיון לרכב שבו בוצעה עבירת ההסעה מלהחזיק ברשיון לסוג מסויים של רכב או לרכב מסויים, לצמיתות או לתקופה מסויימת. (ב) הורשע בעל רכב על עבירת הסעה ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בה, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלהחזיק ברשיון לכל רכב או לסוג מסויים של רכב לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חדשים, אולם

רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

- (א) 68. **פסילת נאשם בעבירה מלהחזיק רשיון**
- הוגשו הודעות אישום או כתב אישום נגד בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב על פסילת נאשם נגד הדין או תחיקת הבטחון שביצועם נתאפשר או הוקל על-ידי נהיגתו ברכב או על-ידי השימוש ברכבו, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפסול את בעל הרשיון מלהחזיק בו, על-פי בקשת היועץ המשפטי או בא-כוחו או שוטר, אם היה משוכנע כי המשך הנהיגה על-ידי הנאשם האמור או המשך השימוש ברכבו יש בהם משום סכנה לציבור, ואם אין הנאשם פסול לפי סעיף 69.
- (ב) פסילה כאמור תהיה ל-30 יום; אולם בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור המשפט או עד למתן החלטה לפי סעיף 65.
- (ג) החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתנת לעיון חוזר בהתאם להוראות סעיף 73.
69. **פסילה עד גמר הדין**
- היה היועץ המשפטי או בא-כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב בעבירה שסעיפים 53 עד 64 או 65, 66 ו-67 חלים עליה, והגיש לבית המשפט המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרשיון מלהחזיק בו - רשאי בית המשפט לפסול אותו מלהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל הפסילה לפי הסעיפים 72 עד 74.
- (א) 70. **דחיית הפסילה**
- בית המשפט שפסל נאשם מלהחזיק ברשיון נהיגה רשאי, מנימוקים שיפרש, לדחות את הפסילה למועד שיקבע.
- (ב) בעל דין יהיה רשאי לערער תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת בית המשפט בענין דחיית ביצועה של פסילה כאמור, ובית משפט של ערעור רשאי לאשר את ההחלטה או לבטלה ולתת במקומה החלטה אחרת; לענין זה, "בית משפט של ערעור" - במקרה של פסילה על ידי בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה - בית המשפט הצבאי לערעורים; במקרה של פסילה על ידי בית משפט אחר - בית המשפט המקומי לערעורים.
- (א) 71. **פסילה בידי קצין משטרה**
- בסעיף זה, "קצין משטרה" - קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.
- (ג) (1) נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף-קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.
- (2) בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.
- (ד) לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף-קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף-קטן (ג).
- (ה) היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף-קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:
- (1) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם - יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;
- (2) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש -

- רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים ;
- (3) בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית - רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
- (ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף-קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף-קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 107.
- (ז) פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רשיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.
- (ח) בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.
- (ט) בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרשיון לפי סעיף-קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.
- (י) על אף האמור בסעיף-קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף-קטן רשיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף-קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 99.
- (יא) קצין משטרה כאמור יחזיר רשיון נהיגה למי שנפסל מהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון.
- ביטול פסילה** .72 מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 71, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאים, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור.
- עיון חוזר וערר** .73 החלטת בית-המשפט לפי סעיפים 69, 71, 72 או 74 ניתנת לעיון חוזר ולערר בדרך הקבועה בחוק סדרי הדיון הפלילי (מס' 9) לשנת 1961; שופט המעיין בבקשה כאמור רשאי לקיים את ההחלטה הקודמת, לשנותה או לבטלה, או לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית-המשפט האמור היה מוסמך לתיתה, או להחזיר את הענין אל בית-המשפט האמור, למתן החלטה אחרת על ידיו.
- בטילת הפסילה** .74 (א) עברו שלושה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים 69 או 71 ולא הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל שבגללם נפסל - תבוטל הפסילה, אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע. (ב) עברו ששה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים 69 או 71 ולא ניתן פסק-דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל - בטלה הפסילה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
- פסילה מטעמי כושר** .75 רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם מלהחזיק ברשיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל הרשיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.
- התליית רשיון מטעמי בטיחות** .76 היתה רשות הרישוי סבורה כי בדרך נהיגתו של אדם יש משום סכנה לבטיחות התנועה, רשאית היא לצוות על התליית רשיון הנהיגה שלו עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיות שתקבע ויימצא מתאים לנהוג רכב, ובלבד שהרשות תזמינו לבחינות ולבדיקות רפואיות ששה שבועות מיום שהחליטה על התליית רשיונו.
- התניית תנאים** .77 רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, להתנות תנאים ברשיון נהיגה, אם היא

מטעמי כושר	סבורה שיש צורך בהם מחמת כושר נהיגה לקוי של בעל הרשיון.
חיוב בהדרכה	78. רשות הרישוי רשאית, בהוראה בכתב, לחייב בעל רשיון נהיגה לקבל מטעמה הדרכה בנהיגה.
זכות ערעור על החלטה לפי הסעיפים 75 עד 78	79. (א) בעל רשיון שהוחלט עליו לפי הסעיפים 75 עד 78 רשאי, תוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על החלטה, לערער לפני ועדת העררים וועדת העררים רשאית לאשר את החלטה, לשנותה או לבטלה. (ב) הגשת ערר לא תעכב את ביצוע החלטה, אולם אם לא ניתנה החלטה בערר תוך 90 יום מיום החלטה נשוא הערר ולא הורתה ועדת העררים הוראה אחרת, יופסק ביצועה עד שתיתן החלטה בערר.
ערר וערעור לענין אישור רפואי לנהיגה	80. (א) רשות הרישוי תמנה בהודעה רופאים מוסמכים לענין מתן אישור רפואי לנהיגה. (ב) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמך רשאי לערר, תוך זמן שייקבע בתקנות, לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר קמ"ט תחבורה בהתייעצות עם קמ"ט בריאות. (ג) המותב ויושב הראש של כל ועדת ערר רפואית יקבעו בדרך שתיקבע בתקנות. (ד) לא יוגש ערר לפי סעיף 79 על החלטת רשות הרישוי לפי סעיף 75 שניתנה מטעמים של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך, ולענין זה יימנה הזמן להגשת הערר מיום שהודיעו לבעל הרשיון את החלטה של ועדת הערר הרפואית.
סמכות הרשות לפסול נהגים מסוכנים	81. היתה רשות הרישוי משוכנעת, על-פי ראיות שהובאו לפניו, כי בדרך נהיגתו של בעל רשיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רשיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניו, לפסלו מלהחזיק ברשיון נהיגה.
סמכות הרשות לפסול מי שנפסל על-ידי בית-משפט מחוץ לאזור	82. (א) נפסל אדם על-ידי בית משפט בר-סמך מחוץ לאזור מלקבל או מלהחזיק רשיון המתיר נהיגה בתחום שיפוטו של בית המשפט לצמיתות או לתקופה מסויימת או עד שיתמלאו התנאים שיקבע בית המשפט, יודיע על כך מיד לרשות הרישוי ויהיה פסול מלקבל או מלהחזיק רשיון המתיר נהיגה מכוח צו זה, במשך התקופה או עד שיתמלאו התנאים שנקבעו בפסק הדין של בית-משפט בר-הסמך מחוץ לאזור. (ב) נפסל אדם כאמור בסעיף קטן (א) ולא הודיע מיד לרשות הרישוי על דבר הפסילה, תהא רשות הרישוי רשאית להוסיף לתקופת הפסילה שנקבעה על-ידי בית המשפט גם את התקופה שמיום הפסילה עד ליום בו נמסרה לה ההודעה.
ביטול הפסילה, פקיעתה ואישורה	83. (א) בעל רשיון נהיגה שנפסל מלהחזיק בו כאמור בסעיף 81 רשאי לבקש מועדת העררים ביטול הפסילה. (ב) פסילה לפי סעיף 81 תפקע כתום 30 יום מיום החלטת הפסילה, אם לא הוגשה לוועדת העררים בקשה לאישורה לפני תום מועד זה או אם לא בוטלה על-ידי ועדת העררים לפני כן. (ג) ועדת העררים רשאית לאשר את הפסילה לצמיתות, לתקופה מסויימת או עד למילוי תנאים שתקבע, לשנותה או לבטלה.
איסור מנהלי על שימוש ברכב	84. (א) (1) מצא שוטר, לאחר שקילתו של רכב מסחרי, כי הוביל אדם מטען ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב, רשאי הוא למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב (להלן - הודעת איסור שימוש) לתקופה של 30 ימים ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה

הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף 86 - לתקופה של 60 ימים, וליטול את רשיון הרכב.

(2) היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעינוי עבירה מן העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת השישית, רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הרכב, והוראות סעיף 71(ג), (ד) ו-ו(ו) יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף 86 - לתקופה של 60 ימים, וליטול את רשיון הרכב.

(3) הוראות סעיף-קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס.

(ב) בהודעת איסור שימוש יצינו אלה:

(1) המקום שבו יש לפרוק את המטען שהובל ברכב או שבו יש להוריד נוסעים המוסעים ברכב, לפי הענין, לרבות הוראות בדבר פריקת המטען העודף, אם פריקתו במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות הענין והוראות בדבר הורדת נוסעים שמוסעים שלא כדין אם הורדתם במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות הענין; לענין זה, "מטען עודף" - מטען שמשקלו כמשקל ההפרש שבין המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב לבין משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו;

(2) המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, אשר ייבחר בהתחשב בהצעתו של הנהג מבין המגרשים שיועדו לכך; ראש המינהל האזרחי, יקבע הוראות לענין זה, לרבות לענין אופן קביעתם של מגרשים שיועדו להעמדת רכב במהלך תקופת איסור שימוש והרשות המוסמכת לקבעם, מספרם, מיקומם וגודלם של מגרשים כאמור ואופן השמירה והפיקוח על כלי רכב שיועמדו בהם, וכן לענין שיעור ההוצאות בשל שינוע כלי רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו ובשל העמדתם בהם;

(3) המועד האחרון לביצוע הפעולות האמורות בפסקאות (1) ו-(2).

(ג) לא ישתמש אדם ברכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש אלא לצורך נסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בסעיף-קטן (ב), במקומות ובמועדים שצוינו בהודעה, ולא יעבירו מהמקום שנקבע להעמדת הרכב אלא לאחר קבלת אישור בכתב מקצין משטרה.

(ד) (1) המשטרה תודיע לרשות הרישוי על מתן הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה; העתק מהודעת איסור השימוש יישלח לבעל הרכב, אם לא נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש;

(2) ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה, ולא ניטל רשיון הרכב, ימסור בעל הרכב את רשיון הרכב לרשות שנקבעה בתקנות, במועד שנקבע בתקנות, לאחר שהובא לידיעתו דבר מתן הודעת איסור השימוש.

(ה) קצין משטרה יבטל את הודעת איסור השימוש ויודיע על כך מיד לרשות הרישוי, בכל אחד מאלה:

(1) בעל הרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;

(2) הוא שוכנע כי לא יוגש כתב אישום בשל העבירה כאמור בסעיף-קטן (א).

(ו) נמחק כתב האישום, בטלה הודעת איסור השימוש, והתובע יודיע על כך מיד לרשות הרישוי.

(א) בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעיף 84 וכן הנהג שקיבל את ההודעה, רשאים לבקש מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה, לבטל את הודעת איסור השימוש; בית המשפט יחליט בבקשה לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר.

.85

פנייה לבית משפט

- (ב) בית המשפט יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:
- (1) הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
- (2) מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף 84(א).
- (ג) בית המשפט רשאי לבטל את הודעת איסור השימוש, או לקבוע תקופה קצרה יותר לאיסור השימוש, בתנאים או ללא תנאים, אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף-קטן (ב), המצדיקות זאת ולענין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין השאר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.
86. **איסור שיפוטי על שימוש ברכב**
- (א) הורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השישית, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה (להלן - צו איסור שימוש) לתקופה של עד 120 ימים, ובלבד שהעבירה אינה עבירת קנס; בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, מבין המגרשים שיועדו לכך לפי סעיף 84(ב)(2).
- (ב) בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב לפני שניתנה לבעל הרכב הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין איסור השימוש.
- (ג) בית המשפט לא יתן צו איסור שימוש ברכב אם הוכיח בעליו אחד מאלה:
- (1) הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
- (2) מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו, והוא עשה כל שביכולתו כדי למנוע ביצוע עבירה כאמור בסעיף-קטן (א).
- (ד) בית המשפט, בבואו להחליט בדבר תקופת איסור השימוש, רשאי להביא בחשבון, בין השאר, את הזיקה שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.
- (ה) (1) ניתן צו איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה, ימציא בעל הרכב את רשיון הרכב לרשות שנקבעה בתקנות, תוך התקופה שנקבעה בהן;
- (2) איסור השימוש יחל במועד מתן הצו, אם לא קבע בית המשפט מועד אחר, ואולם בחישוב התקופה הנקובה בצו איסור השימוש לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת רשיון הרכב כאמור בפסקה (1).
- (ו) ביקש בעל הרכב לשנות את מקום העמדתו של הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, לא יעשה כן אלא לאחר קבלת אישור בכתב מקצין משטרה.
- (ז) לא ניתנה לבעל הרכב הזדמנות להשמיע את טענותיו כאמור בסעיף-קטן (ב) רשאי הוא לפנות לבית המשפט, בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו.
87. **שינוע רכב למגרש והעמדתו בו**
- הוצאות בשל שינוע רכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור שימוש לפי סעיפים 84 עד 86 ובשל העמדתו במגרש כאמור, בשיעור שנקבע לפי סעיף 84(ב)(2), ישולמו על ידי בעל הרכב, וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו; בית המשפט רשאי, לפי בקשה שתוגש לו, להורות כל הוראה שתיראה לו בענינים האמורים בסעיף זה, ובלבד שנתן הזדמנות למי שעלול להיפגע מהחלטתו להשמיע את טענותיו.
88. **ערעור**
- על החלטת בית המשפט לפי סעיפים 85 עד 87 ניתן לערער לבית משפט של ערעור שידון בערעור בדרך יחיד; לענין זה, "בית משפט של ערעור" - במקרה של פסילה על ידי בית משפט צבאי של ערכאה ראשונה - בית המשפט הצבאי לערעורים.
89. **איסור שימוש ברכב-ביצוע ופיקוח**
- (א) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע דרכים לביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפים 84 עד 86, לרבות גרירת הרכב, אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעיף 114.
- (ב) לצורך פיקוח על ביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, שניתנו לפי הוראות סעיפים 84 עד 86, תהיה לשוטר סמכות כניסה לכל מקום שבו אמור הרכב להימצא או שיש לו יסוד סביר להניח שהרכב נמצא בו.

90. **החזרת רישיון הרכב**
 רישיון הרכב יוחזר לבעל הרכב בתום תקופת איסור השימוש, או לאחר ביטול איסור השימוש, או אם זוכה הנאשם מעבירה שבשלה ניתנו הודעת איסור השימוש או צו איסור השימוש, כפי שייקבע בתקנות.
91. **סדרי דין**
 סדרי הדין בדיון לפני ועדת עררים בערר לפי צו זה יהיו בהתאם לצו בדבר ועדת עררים (יהודה והשומרון) (מס' 172), התשכ"ח-1967, וההוראות שהוצאו מכוחו.
92. **הפסקת פסילה**
 לא ניתנה החלטת ועדת העררים תוך 60 יום מיום החלטת רשות הרישוי על הפסילה ולא הורתה ועדת העררים הוראה אחרת, תופסק הפסילה עד שתיתנה החלטת הועדה.
93. **סמכויות נוספות של רשות הרישוי**
 (א) רשאית רשות הרישוי, בכל עת, לסרב מתן רישיון או חידושו או לבטלו או להשעות רישיון שניתן, כאשר הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הדבר דרוש לשם שמירה על בטחון האזור, על בטחון מדינת ישראל, להבטחת ממשל תקין או צרכי האוכלוסיה באזור או למען קיומו של הסדר הציבורי.
 (ב) על החלטה כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לערער בפני מפקד כוחות צבא-הגנה לישראל באזור תוך 15 יום מיום הודעת החלטת רשות הרישוי.
 (ג) מפקד כוחות צבא-הגנה לישראל באזור רשאי לאשר החלטה, לבטלה או לשנותה.
94. **חובה להמציא רישיון נהיגה**
 (א) הורשע בעל רישיון נהיגה על עבירות תעבורה או עבירה לפי דין או תחיקת בטחון אחרים הנובעת מנהיגת רכב, או שהוא נפסל מלהחזיק רישיון או שהותנו בו תנאים לפי צו זה, חייב הוא להמציא את הרישיון לרשות הנקובה בתקנות תוך התקופה שנקבעה בה.
 (ב) הנוהל בדבר רישום וטיפול ברישיון כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתקנות.
 (ג) האמור בסעיף זה יחול גם על בעל רישיון רכב שנפסל מלהחזיק בו ועל רישיון כזה.

פרק שביעי: עבירות ועונשין

95. **עבירות**
 העובר אחת העבירות האלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 1(א)3 לצו העלאת קנסות ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט - קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 1(א)1 לצו העלאת קנסות.
 (1) מפיר הוראה מהוראות צו זה;
 (2) נוהג רכב בדרך בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה;
 (3) הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי, לעניין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" - כהגדרתם בסעיף 101.
 (4) בהיותו נוהג רכב שדרך נהיגתו גרמה לעבירה הוא מסרב להגיד שמו או מענו או מגיד שם או מען כוזבים;
 (5) בהיותו בעל רכב או מחזיק רכב אוימי שהרכב בשליטתו, אינו מוסר מיד, לפי דרישתו של שוטר, ידיעה שבידו למסרה והיא עשויה להביא לזיהויו ולתפיסתו של נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה או שבדרך שימושו ברכב היה משום עבירה, אלא שאם נדרש למסור את הידיעה בכתב - עליו למסרה תוך 15 יום מיום הדרישה;
 (6) בהיותו נוהג רכב מנועי או ציבורי אינו מציג את רישונו כשהוא נדרש לכך על-ידי שוטר;
 (7) בהיותו נוהג רכב אינו עוצר בשעה שבגלל מציאות רכבו בדרך אירעה תאונה לאדם, או לבהמה או לרכב שאדם ממונה עליהם, ואינו מגלה, כנדרש לכך, שמו ומענו שלו ושמו ומענו של בעל הרכב ואת תו הרישום או המספר של הרכב;

- (8) מפיר הוראת תמרור שבדרך או אות הניתן על-ידי שוטר במדים ;
 (9) מזייף כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשיון שניתן לפי צו זה, או שבמרמה הוא משנה אותם או משתמש בהם או משאילם לאחר או מניח לאחר להשתמש בהם.
 (10) משנה שלא כדין רישום של טכוגרף.
 (11) משבש את פעולתו התקינה של מיתקן מגביל מהירות שהותקן ברכב לפי הוראות סעיף 104.

מאסר בפועל .96 נקבעה בצו זה לגבי העבירה שעליה הורשע הנאשם מאסר לתקופת מינימום, ובית המשפט החליט שלא להטיל מאסר בפועל, יפרש בפסק הדין את הנימוקים להחלטתו זאת.

הדין כשיש עבירות קודמות .97 העובר עבירה לפי פסקאות (2), (3), (4) או (7) לסעיף 95 או לפי סעיף 10 - למעט נהיגת רכב על-ידי אדם שרשיון הנהיגה שלו פקע - או עבירה על תקנה מהתקנות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות המפורטות בסעיף זה, דינו - מאסר שלוש שנים אך לא פחות מחודש ימים, או מאסר וקנס 1,500 שקלים חדשים: אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שנסיונות העבירה מחייבות זאת, שלא לפסוק מאסר מינימום מטעמים שיפרש בפסק הדין.

גרימת מוות בנהיגה רשלנית .98 הגורם, תוך כדי שימוש ברכב, שלא בכוונה, למותו של אדם אחר מתוך חוסר זהירות או במעשה פזיז או לא-איכפתי שאינם עולים כדי התרשלות פושעת, דינו - מאסר שלוש שנים ולא פחות משלושה חדשים, או מאסר וקנס 1,500 שקלים חדשים; אולם רשאי בית המשפט אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, שלא לפסוק מאסר מינימום כאמור מטעמים שיפרש בפסק הדין.

הפקרה אחרי הפגיעה .99 (א) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו - מאסר שלוש שנים.
 (ב) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו - מאסר שבע שנים.
 (ג) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו - מאסר 14 שנים.
 (ד) החליט בית המשפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יטיל עליו מאסר על תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.
 (ה) בסעיף זה, "הזעיק עזרה" - הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.

חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה .100 נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה המקצועיים הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נהג הרכב עצר והזעיק עזרה, בנסיבות כאמור בסעיף 99(ב) או (ג); העובר על הוראה זו, דינו - מחצית העונש הקבוע בסעיף 99(ב) או (ג), לפי העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים.

בדיקת שכרות .101 (א) בסעיף זה -
"ממונה על הרכב" - אחד מאלה:
 (1) מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב;
 (2) מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי לפי

סעיפים 14 או 15 ;

"משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע ראש המינהל האזרחי; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;
"סם מסוכן" - כהגדרתו בצו בדבר סמים מסוכנים (יהודה והשומרון) (מס' 558), התשל"ה-1975, למעט סם שקבע ראש המינהל האזרחי ובתנאים שקבע;

"שיכור" - אחד מאלה:

- (1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;
- (2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;
- (3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע ראש המינהל האזרחי;
- (4) אחד המנויים להלן, שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:

(א) נהג חדש.

(ב) נהג שטרם מלאו לו 24 שנים.

(ג) נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 ק"ג.

(ד) נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.

(5) מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), או לפי העניין.

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי ראש המינהל האזרחי בהודעה (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי צו זה.

(ג) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור, לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן; שוטר רשאי להורות על נטילה של דגימת דם כאמור בסעיף-קטן זה גם מנוהג רכב או מממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה, ולא יחולו לענין זה הוראות סעיף-קטן (2ב).

(ד) נפטר אדם עקב תאונת דרכים, והיה לשוטר חשד סביר כי אותו אדם היה בין הגורמים לתאונה, רשאי רופא שהוסמך לכך בידי ראש המינהל האזרחי או בידי מי שראש המינהל האזרחי מינה לצורך כך שאליו הובא הנפטר, ליטול ממנו דגימת דם או נוזל גוף אחר, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן, והכל אם ביקש זאת השוטר; בסעיף-קטן זה, "שוטר" - כפי שקבע ראש המינהל האזרחי.

(ה) שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 103.

(ו) (1) נטילה של דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף זה, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי-נוחות וכאב.

(2) נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר, ברכב שבו נהג או נסע האדם שממנו נדרשה הדגימה, סמוך לו או במקום אחר שיורה

השוטר.

(3) נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי, המוסמך על פי כל דין או תחיקת ביטחון ליטול דגימת דם; נטילת הדגימה תיעשה במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כאמור, לרבות בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.

(ז) בעל מקצוע רפואי יברר עם האדם ממנו נדרשה דגימת דם, קודם נטילתה, את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה; התעורר חשש סביר כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של אותו אדם פגיעה שאינה נובעת מממות הנטילה, לא ייטול ממנו בעל המקצוע הרפואי דגימת דם כאמור; ואולם, בעל מקצוע רפואי שאינו רופא, רשאי לדרוש כי רופא יבדוק את האדם, ולא ייטול ממנו דגימת דם אלא אם כן הרופא שבדק אותו אישר כי אין מניעה בריאותית ליטול את הדגימה.

(ח) לצורך נטילת דגימת דם, שתן או נשיפה לפי סעיף זה, מוסמך שוטר לעכב את האדם ממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן שלא יעלה על ארבע שעות, ואולם אם נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד, לא יעלה משך העיכוב על חצי שעה.

(ט) ראש המינהל האזרחי רשאי, להתקין תקנות בעניינים אלה:

(1) שיטות לבדיקת האלכוהול או הסם בהתאם להוראות סעיף זה;

(2) אופן נטילת הדגימות לפי סעיף זה ובדיקתן, מקומות הבדיקות ותעודות שיינתנו על תוצאות בדיקה.

(י) בית המשפט הדין בעבירה לפי סעיף 95(3) רשאי לקבל כראיה תעודה שניתנה לפי סעיף-קטן (ג)3.

(יא) ההוראות לפי סעיף זה יחולו גם על נוהג רכב שהוא קטין או שקיים חשש שהוא מוגבל בשכלו, בלא צורך בהסכמת אפוטרופסו.

(א) הנוטל דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף 101 (בסעיף זה - דגימה), ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על מהלך הנטילה, ויחתום עליו.

(ב) דין וחשבון כאמור בסעיף-קטן (א) יכלול את אלה:

(1) שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;

(2) נסיבות נטילת הדגימה, וכן תוצאות בדיקתה, אם נתקבלו במעמד הנטילה;

(3) התאריך, השעה והמקום שבו ניטלה הדגימה;

(4) שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה;

(5) שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם נכח.

(ג) העתק הדין וחשבון יימסר מייד לאדם שממנו ניטלה הדגימה, ואם ניטלה הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר, לפי הוראות סעיף 101(ג) או (ד) - יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת; לענין זה, "בן משפחה" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות.

(א) סירב נוהג ברכב, או ממונה על הרכב כאמור בפסקה (1) להגדרה "ממונה על הרכב" שבסעיף 101, לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 95(3).

(ב) סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה (2) להגדרה "ממונה על הרכב" שבסעיף 101, לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, דינו - קנס כאמור בסעיף 1(א)1 לצו העלאת הקנסות.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על הרכב שלא ניטלה ממנו דגימת דם בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות האמורות בסעיף 101(ז).

(א) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע כי ברכב מסוים שקבע, יותקן מיתקן מגביל מהירות.

(ב) קבע ראש המינהל האזרחי כאמור בסעיף-קטן (א) - לא ינהג אדם ברכב, ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשו לאחר לנהוג ברכב,

דין וחשבון על
בדיקת שכרות

102.

סירוב לבדיקת
שכרות

103.

מתקן מגביל
מהירות

104.

אלא אם כן מותקן בו מיתקן מגביל מהירות, והמיתקן תקין ופועל כהלכה.

105. (א) ברכב מנועי יימצא אפוד זוהר.
(ב) הנוהג ברכב שאינו אופנוע יחזיק את האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנהג ברכב.
(ג) הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא או היורד מהרכב, לפי הענין, ילבש אפוד זוהר, למעט במדרכה; ואולם הוא יהיה פטור מהחובה האמורה אם אחד מנוסעי הרכב יצא או ירד מהרכב כשהוא לבוש אפוד זוהר.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע ראש המינהל האזרחי. בסעיף זה -
(ה) **"אפוד זוהר"** - אפוד מחזיר אור, העומד בדרישות שנקבעו לענין זה בתקן רשמי, כמשמעותו בצו בדבר תקנים רשמיים (יהודה והשומרון) (מס' 899), התשמ"א-1981; **"דרך עירונית"** ו**"מדרכה"** - כהגדרתן בתקנות.
106. מי שנפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון או שהותנו תנאים ברשיונו לפי צו זה, וכל עוד הפסילה או התנאים בתקפם הוא מגיש בקשה לקבלת רשיון או לחידושו או מקבל רשיון, ואינו מודיע על הפסילה או על התנאים לרשות הרישוי, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 1,500 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד; וכל רשיון שקיבל או שחודש כאמור - בטל.
107. מי שהודע לו שנפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי צו זה, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מלהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 1,500 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד.
108. העובר על תקנה שהותקנה לפי צו זה, דינו כאמור בסעיפים 95 ו-97 או עונש קטן מזה שנקבע לה בתקנות.
109. (א) בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו (בסעיף זה - בעל הרכב), חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירה המנויה בתוספת השביעית בידי אדם הנוהג ברכב ברשותו והמבצע בעבורו עבודה או שירות; בעל רכב המפר הוראת סעיף זה, דינו - קנס כאמור בסעיף 1(א)(3) לצו העלאת הקנסות.
(ב) נעברה עבירה המנויה בתוספת השביעית בידי אדם כאמור בסעיף-קטן (א), חזקה כי בעל הרכב הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
110. שום דבר האמור בצו זה לא יגרע מכל אחריות פלילית או אזרחית של נהג או של בעל רכב מכוח כל דין או תחיקת בטחון בני-תוקף אותה שעה, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים על אותה עבירה.
111. (א) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן - שיטת הניקוד), ולקבוע את סוג העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל הרשיון על עבירה שבה הורשע.
(ב) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בתקנות אמצעי תיקון שיוטלו על בעל רשיון נהיגה שנרשמו נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד, וביניהם - בדיקות

רפואיות, בחינות, הסברה, הדרכה ופסילה מלהחזיק ברשיון נהיגה.
אמצעי תיקון לפי סעיף קטן (ב) יהיו בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על בעל הרשיון בשל עבירה שהרשיע אותו בה.

112. תשלום קנס שהוטל על הזולת
- (א) לא ישלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו, ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו בשל עבירת תעבורה לפי סעיפים 98 עד 107 או בשל עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או בתוספת השניה; העובר על הוראה של סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה אחת.
- (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי חבר-בני-אדם, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהל בכיר האחראי לתשלום הקנס, אלא אם כן הוכיח שני אלה:
- (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;
(2) שהוא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.
- (ג) "תאגיד", לענין סעיף זה - למעט תאגיד שחבריו חייבים להעמיד לרשותו את מלוא כח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.

פרק שמיני: תקנות וחוקי עזר

113. תקנות כלליות
- (1) ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בענינים אלה:
- (2) הסדר התעבורה וקביעת כללים לשימוש בדרכים בשביל כלי רכב, הולכי רגל ואחרים, ובכלל זה כללים, בדבר קביעת כתיב אחיד בערבית, בעברית ובאנגלית של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים בדרכים.
- (3) האורות שיהיו מותקנים על כלי הרכב;
- (4) השימוש בצופרים או במכשירי אזהרה אחרים בכלי רכב;
- (5) קביעת גדלם, צורתם וטיבם של תווי זיהוי וכללים בדבר חיבורם אל כלי הרכב למען יהיו ניתנים להבחנה על נקלה;
- (6) רישום כלי רכב מנועיים והפרטים שיש לרשום אותם;
- (7) חיוב לקיים מונים במוניות והסדר השימוש והטיפול בהם;
- (8) אופן החזקת הרשיון;
- (9) פטור רכב מנועי רשום מחוץ לאזור שהובא לאזור לתקופה מוגבלת וכן נהגו של רכב כאמור, מהוראות צו זה לענין רישום ורישוי, כולן או מקצתן;
- (10) מתן הודעה על שינוי שחל בבעלות של רכב מנועי ורישומו של שינוי כזה;
- (11) תשלום האגרות בעד רישום, רשיון, חידוש רשיון, היתר, בדיקה, בחינה, או כל פעולה אחרת לפי צו זה או התקנות וכן דמי פיגור בעד אי-תשלום במועד;
- (12) בחינות ובדיקות לשם קביעת כושר הנהיגה של מבקשי רשיונות נהיגה או של מחזיקיהם וסוגי הרשיונות שיינתנו;
- (13) בדיקתם ובחינתם של כלי רכב ציבוריים, מספר האנשים שמותר להסיע בהם, החובה להסיע נוסעים ותחומיה של חובה זו;
- (14) החובה להציג לראווה את מספר הנוסעים שאושר ואת תעריף שכר הנסיעה שאושר, לרבות המפה או התכנית הנוגעת לתעריף האמור;
- (15) בטיחותם ונוחותם של הנוסעים בכלי רכב ציבוריים והתנהגותם של נהגיהם;
- (16) הסמכת המפקח על התעבורה, לאסור או להגביל, בהודעה שתוצג בדרך, נהיגתו של כלי רכב או של רכב מסוג מיוחד באותה דרך או בכל חלק ממנה;
- (17) המהירות שבה מותר להסיע כלי רכב מנועיים או כל סוג שבהם אם בכלל ואם בדרך פלונית או באזור פלוני או במקום פלוני;
- (18) מבנם ומשקלם של כלי רכב והתנאים לשימוש בהם;
- (19) מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי הרכב לסוגיהם, לרבות בענין חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים כאמור, חובת השימוש בהם ותנאים ומועדים לשימוש;

- (19) מזגני אויר ברכב, סוגם, החובה להתקינם ולהפעילם והתנאים להפעלתם ;
- (20) חגורות בטיחות והתקני ריסון ברכב, סוגם, החובה להתקינם ולחגרם וכל תנאי לשימוש בהם.
- (21) מיתקנים או אמצעים אחרים שיש להתקינם ברכב, שמטרתם מניעת עבירות תעבורה, פיקוח על קיום ההוראות לפי צו זה או תיעוד הפרתן, לכלל כלי הרכב או לסוגים מסוימים, וכן דרך הפעלתם של אותם מיתקנים או אמצעים אחרים.
- (22) חובות הנוהגים ברכב שבו מותקנים מיתקנים או אמצעים אחרים לפי הוראות פסקה (21).
- (23) דרכי הסדר, הגבלה ופיקוח לרישוי כלי רכב מסחריים ולרישוי כלי רכב פרטיים הבנויים להסעת יותר משה נוסעים בנוסף על הנהג, וכן לשימוש בכלי רכב מסחריים ופרטיים כאמור ;
- (24) הפיקוח על הוראת נהיגה והדרכתה, על מורים, מדריכים ובתי ספר לנהיגה ועל הכשרתם בענין החובה ללמד נהיגה לפי תכנית לימודים שנקבעה, וכן בענין הציוד והכלים שישתמשו בהם ;
- (25) מתן רשיונות להחזקת בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה, תקופת תקפם, תנאיהם, והסמכות לבטלם או להתלותם עקב עבירה על התקנות או על תנאי הרשיון, ומתן פטור מחובה לקבל רשיון להוראת נהיגה ;
- (26) דרכי הגשתן של בקשות, עריכתן של בדיקות ובחינות לשם מתן או חידוש רשיונות נהיגה, רשיונות הוראה ולהחזקת בתי ספר לנהיגה ורשיונות רכב, וסדרי משרדי הרישוי הכרוכים בכך ;
- (27) כל הנוגע לבטיחות בתנועה, תכנונה והסדרתה ;
- (28) הסדר שעות עבודה, נהיגה ומנוחה של הנוהגים ברכב, שהנהיגה היא משלח-ידם או קשורה במשלח-ידם, והפיקוח על ביצוע הסדר כאמור ;
- (29) תקנות כאמור יכול שיהיו לגבי רכב בדרך כלל או לסוגים שונים של רכב ; התנאת מתן רשיון או חידוש רשיון, על-פי צו זה או התקנות לפיו, בתשלום -
- (א) כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדיון בשל עבירות תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, ואשר לא שולם למרות שהגיע מועד תשלומו ;
- (ב) המסים, המכס, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים החלים לגבי הרכב שעליו מבקשים את הרשיון או את חידושו לרבות האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב ;
- (30) סדרי בטיחות תחבורתיים במפעלים המפעילים רכב במספר שנקבע בתקנות, והוראות בדבר הסמכת אדם שיפקח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעלים כאמור, קביעת תפקידיו, חובותיו, כישוריו ודרכי עבודתו ;
- (31) עיסוק בשומה ובהערכת שווי של רכב ונזקים שנגרמו לרכב בתאונה או מכל סיבה אחרת (להלן - שמאות רכב) והוראות בדבר הסמכת אדם שיעסוק בשמאות רכב, קביעת תפקידו, חובותיו, כישוריו ודרכי עבודתו ;
- (32) ביצוען של הוראות צו זה בדרך כלל.
- (א) רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על-פי דין או תחיקת בטחון או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת שוטר דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי שוטר להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.
- (ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת שוטר כאמור, או אינו נמצא במקום, רשאי שוטר, בין בעצמו ובין על-ידי אחר, להרחיק את הרכב, לגררו ולהחסינו או לנעול את גלגליו או חלק מהם, בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב ובלבד שינקוט באמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב.
- (ג) האגרות בעד הרחקת רכב והחסנתו או נעילת רכב ושחרורו בידי המשטרה, או התשלום שנקבע בעד הרחקת רכב והחסנתו או נעילת רכב ושחרורו בידי אחר, יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם

אחריות לחניה 114.

הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; רכב שאגרות או תשלום מוטלים על בעלו כאמור לא יוחזר או ישוחרר מנעילתו אלא אם הם שולמו.

- (ד) רכב שננעל כאמור בסעיף קטן (ב) -
- (1) ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו, ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, פגרה או שבתון על-פי דין או תחיקת בטחון (להלן - יום מנוחה) - ישוחרר לפני יום המנוחה.
- (2) קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח רשאי, מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק מפגע, להורות על שחרורו מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף זה.
- (ה) המוציא רכב ממקום החסנתו או המשחרר רכב מנעילתו לפני ששולמו האגרות או התשלום כאמור בסעיף קטן (ג), דינו - מאסר שנה.
- (ו) קבע בית המשפט במשפטו של בעל רכב על עבירה לפי סעיף זה, על סמך ראיות שהובאו לפניו, כי הרכב היה אותה שעה ברשותו של אדם אחר, רשאי בית המשפט הדין במשפטו של האחר להסתמך על הממצאים העובדתיים שנקבעו במשפט הראשון, על-פי הראיות שהוגשו באותו משפט, ואין צורך לחזור ולהגישן. לא היה האחר צד במשפט הראשון, יתן לו בית המשפט אפשרות לסתור את העדויות שנגבו במשפט הראשון.
- (ז) על אף הוראות סעיף-קטן (ב), לא יינעל רכב, אלא אם כן עמד באחד המקומות המנויים להלן, שהעמדת הרכב בו אסורה:
- (1) מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים;
- (2) תחום תחנת אוטובוסים, כאמור בתקנה 1272 לתקנות;
- (3) שטח הפרדה, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות;
- (4) מקום חנייה המיועד לרכב דיפלומטי.

115. **הסדר חנייה אחיד**
- (א) החניה בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר חניה הנהוג בתחומי הרשות המקומית בה מצויה אותה דרך או על פי הסדר חניה אחיד, על פי בחירתו של נהג הרכב.
- (ב) בסעיף זה, "הסדר חניה אחיד" - כרטיס חניה לאזור מטעם המינהל האזרחי או כל הסדר אחר שיבוא מטעמו במקומו.
- (ג) ראש המינהל האזרחי ייקבע את המחיר המרבי עבור החניה על-פי הסדר החניה האחד.
- (ד) (1) על אף הוראות סעיף-קטן (א), רשאית מועצת רשות מקומית לקבוע, ככל הנדרש ובהתאם לצורכי התנועה, תשלום מינימלי קבוע או משתנה בעבור חניה בדרך עירונית או בחלק ממנה, בתחום הרשות המקומית, אם קיימים באותה דרך או בסמוך לה מסילת ברזל מקומית או כל מערך אחר שניתנים בו שירותי תחבורה ציבורית, המספקים תחליף נוח, להנחת דעתה של המועצה, לשימוש ברכב פרטי (בסעיף זה - מערך להסעת המונים), וכן אם קיימים הסדרי חניה נוחים וזמינים למשתמשים במערך להסעת ההמונים; לענין זה - "מסילת ברזל מקומית" - כפי שתוגדר בתקנות שיוציא ראש המינהל האזרחי.
- (2) נוכח ראש המינהל האזרחי, כי מועצת רשות מקומית לא קבעה תשלום מינימלי כאמור בפסקה (1) אף כי הוא נחוץ, להנחת דעתם, לשם עידוד השימוש במערך להסעת המונים, ומתקיימים התנאים האמורים בפסקה (1), רשאי הוא לקבוע תשלום מינימלי כאמור בפסקה (1) במקום מועצת הרשות המקומית.
- (3) נקבע תשלום מינימלי בדרך עירונית לפי פסקאות (1) או (2), לא יחול בה הסדר החניה האחד או הסדר אחר שנקבע לפי סעיף 74, למעט הסדרים שנקבעו לענין חניית נכים ותושבי הדרך העירונית האמורה; נקבע תשלום מינימלי לפי פסקה (2), לא תהא מועצת הרשות המקומית רשאית לשנותו, אלא בהסכמת ראש המינהל

האזרחי.

116. (א) **הסדר חנייה לרכב להסעת תלמידים**
 רשות תמרור מקומית תציב, בצמוד לבית ספר, תמרור האוסר חנייה או העמדת רכב, והיא רשאית לקבוע כי איסור החנייה יחול רק בימים מסוימים ובשעות מסוימות שבהם משמש מקום החנייה להעלאה ולהורדה של תלמידים.
 (ב) גודלו של מקום שחנית רכב או העמדת רכב בו אסורה כאמור בסעיף-קטן (א) יספיק לחניית רכב אחד לפחות המיועד להסעת 30 תלמידים ומעלה.
 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין לקבוע הסדרי חנייה לרבות הקצאת מקומות חנייה והפקעה.
 (ד) בסעיף זה, "בית ספר" - מוסד חינוך, שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובו ניתן חינוך קדם-יסודי, חינוך יסודי, וחינוך על-יסודי לתלמידים עד לגיל 18, ולתלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד עד גיל 21.
117. (א) **בטיחות בקרבת בית ספר**
 רשות תימרור מקומית, באישור רשות תימרור מרכזית, תקבע הסדרי תנועה בדרך שבקרבת בית ספר.
 (ב) בסעיף זה, "בית ספר" - כהגדרתו בסעיף 116.
118. (א) **הסדרי בטיחות ברכב להסעת תלמידים**
 נוהג רכב לא יסיע תלמידים ברכב להסעת תלמידים, ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידים ברכב, אלא אם כן הותקנו בו -
 (1) מערכת איתות חזותית, המיועדת להתריע, לפחות לפניים ומאחור, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות, העומדות בדרישות שקבע ראש המינהל האזרחי.
 (2) שלט נראה לעין, שבו רשומה המילה "ילדים", בגודל, במקום ובצורה שיקבע ראש המינהל האזרחי, ובלבד שהשלט יותקן ברכב מלפנים ומאחור.
 (ב) בסעיף זה -
"רכב להסעת תלמידים" - רכב, מסוג שקבע ראש המינהל האזרחי, אשר משמש דרך קבע להסעת תלמידים לבית ספר או בחזרה ממנו;
"בית ספר" - כהגדרתו בסעיף 116.
119. **תקנות מיוחדות בדבר רכב מנועי ציבורי**
 בנוסף על סמכותו הכללית לפי סעיף 113, רשאי ראש המינהל האזרחי להתקין תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בעניינים אלה:
 (1) הסדר והגבלה למתן רשיונות רכב, הפיקוח עליהם, מספרם בכלל ובכל אזור, קו או סוג של שירות;
 (2) הסדר והגבלה לשימוש ברכב והפיקוח עליו;
 (3) הסדר והגבלה למתן רשיונות או היתרים להסעת נוסעים או להפעלת שירות הסעה (בסעיף זה- שירות), לרבות תנאי רשיונות והיתרים, ביטולם והפסקת תקפם;
 (4) קביעת קווי שירות, איחודם והפרדתם וכל הסדר אחר של קווי שירות, תעריפי שכר נסיעה ולוחות זמנים לפיהם יופעל הרכב, לרבות דרך פירסומם ומקומם, הסדר הוצאת הכרטיסים והכרטיסיות למיניהם, לרבות לענין שימוש משותף בכרטיסים ובכרטיסיות של בעלי רשיונות שונים לקווי שירות ודרכי ההתחשבות ביניהם בשל השימוש כאמור הדפסתם ומכירתם, וכן מספר כלי הרכב, שיופעלו, סוגיהם וכל הכרוך בכך.
 (5) קביעת החובות המוטלות על הרכב, על האדם המפעיל אותו או העובד בו, על מי שהשליטה עליו בידו, ועל הנותן שירות בו, לרבות עובדיה סוכניו ושליחיו ומי שפועל מכוחו במתן השירות ועל הנוסע או על המבקש לנסוע בו, וכל הסדר הכרוך בכך, ובלבד שכל החובות האלה לא יחולו אלא בקשר למתן השירות או השימוש ברכב;
 (6) חיוב להפעיל רכב או שירות ואיסור להפסיק שירות או מקצתו;

- (7) ריתוקו של רכב לקוי, לאזור או לסוג שירות מסויים, לשם הבטחת התחבורה הדרושה לציבור ותכנונה היעיל.
- (8) איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות.
- (9) כל ענין אחר הכרוך בסדרי הפעלת שירות ואופן נתינתו והעשוי לשפר את ההסעה ברכב או הכרוך בהפעלת שירות לתקנת הציבור.

120. **תמלוגים ותשלומים אחרים**
בעל רשיון לקו שירות ישלם בעד הרשיון תמלוגים ותשלומים אחרים בשיעור או בסכום ובתנאים שיקבע ראש המינהל האזרחי או בשיעור או בסכום ובתנאים שנקבעו בתנאי המכרז למתן רשיון לקו השירות.

121. **תקנות בדבר ביטוח או ערובה**
ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין, שכל הפונה, לפי צו זה, או לפי התקנות, לרשות הרישוי בבקשת רשיון רכב מנועי או בבקשת חידושו של רשיון כאמור או בבקשת אישור להעבירו, יציג תעודת ביטוח או תעודת ערובה או יביא כל ראיה אחרת שתיקבע להוכיח אחת משתי אלה:
(1) כי ביום שהרשיון או חידושו ייכנס לתקפו, או ביום שבו יינתן האישור, תהיה בתקפה הפוליסה או שטר הערובה הדרושים לשימוש ברכב המנועי על-ידי המבקש או על-ידי אחרים לפי הוראתו או ברשותו;
(2) כי הרכב המנועי הוא רכב שלא חל עליו סעיף 6 של התוספת לצו הביטוח כל עוד הוא נהוג בידי בעל הרכב או בשרותו אגב עבודתו, או כל עוד הרכב נתון באופן אחר לפיקוחו של בעליו.

122. **סמכות להחיל את הוראות הצו או לפטור מהן**
ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע בהודעה שהוראות צו זה או התקנות, כולן או מקצתן, יחולו על סוגי מקומות שצויינו בהודעה ושלא היו חלים עליהם אילולא ההודעה, או שלא יחולו על סוגי מקומות שצויינו בהודעה ושהיו חלים עליהם אילולא ההודעה.

123. **מתן תוקף לאמנות בינלאומיות**
ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות הבאות ליתן תוקף לכל אמנה בין-לאומית שמטרתה להקל את התנועה הבין-לאומית של מכוניות והקובעות הוראות לנתינתם ולאומותם של תעודות מסע, תעודות אישור או היתרים, שיש בהם להועיל לבני אדם היושבים באזור, כשהם לוקחים איתם את מכוניותיהם מחוץ לאזור באופן זמני או לנהגים הנוסעים מחוץ לאזור כדי לנהוג בכלי רכב.

124. **סמכות להקים רשויות**
ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בדבר כינונה ומינויה וקביעת תפקידיה של כל רשות שתהא דרושה, לדעתו, בקשר לביצועו של צו זה. ראש המינהל האזרחי יקבע בתקנות את המקומות שבהם רשאים לפעול עובדי ציבור שהורשו כאמור בסעיף 42(א) ואת סימני הזיהוי והוכחת הרשאותם של עובדי ציבור אלה.

125. **ועדות בירור לחקירת תאונות דרכים**
(א) ראש המינהל האזרחי רשאי למנות ועדות בירור ובדיקה שתפקידן:
(1) לחקור את גורמיה ונסיבותיה של תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש;
(2) לייעץ למינהל האזרחי ולהציע הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות דרכים.

(2) לייעץ למינהל האזרחי ולהציע הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות דרכים.

(ב) ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בדבר מינויו, פעולותיהן וסמכויותיהן של הועדות.

פרק תשיעי: שונות

126. **חלקה של רשות מקומית באגרות**
ראש המינהל האזרחי רשאי להקציב למועצות של העיריות ושל המועצות המקומיות חלק מן האגרות ששולמו בעד רשיון רכב על-ידי בני אדם שהיו בתקופת הרשיון תושבים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית האמורה; שיעורו של החלק ייקבע על-ידי ראש המינהל האזרחי בהודעה ומותר לקבוע בהודעה

שהסכומים המוקצבים, כולם או מקצתם, ישמשו לביצוע צו זה או לשיפור תנאי התעבורה.

127. **תחולה על שירות המינהל האזרחי**
צו זה יחול על רכב המינהל האזרחי ועל בני-אדם בשירות המינהל האזרחי והוא כשאינן הוראה מפורשת אחרת.
128. **מסירת מידע ממאגר מידע**
רשות הרישוי רשאית למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית, פרטי מידע ממאגר מידע המנוהל על ידה כמפורט בתוספת החמישית.
129. **ביטולים**
בטלים:
(1) חוק התעבורה בדרכים מס' (49) לשנת 1958.
(2) כל הוראה בדין בענייני תעבורה שאינה מתיישבת עם האמור בצו זה או בתקנות כלשהן שיוצאו על-פיו.
(3) צו בדבר חוק התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 56), התשכ"ז-1967.
(4) צו בדבר חוק התעבורה (סדרי תנועה) (יהודה והשומרון) (מס' 399), תש"ל-1970.
(5) צו בדבר פסילת רשיונות נהיגה והתלייתם (יהודה והשומרון) (מס' 251), התשכ"ח-1968.
(6) צו בדבר מתן רשיונות למוניות (יהודה והשומרון) (מס' 603), התשל"ה-1975.
130. **שמירת דינים**
(א) בתחיקת הביטחון, בכל מקום בו נזכר דבר חקיקה שבוטל לפי סעיף 129 לעיל יבוא במקומו צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018.
(ב) הודעה בדבר קביעת תמרורים (יהודה והשומרון), תשל"א-1971 תעמוד בתוקף כאילו הוצאה לפי צו זה.
131. **תיקונים עקיפים**
(א) (1) בסעיף 1 לצו בדבר התעבורה (רשיונות להפעלת מונית) (הוראות מעבר) (יהודה והשומרון) (מס' 1404), התשנ"ד-1993 (בסעיף קטן זה – "הצו"), במקום "בסעיפים 14ב', 14ג', ו-14ד' לצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992" יבוא "בסעיפים 21, 22 ו-23 לצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018";
(2) בסעיף 1(א) לצו, במקום "בהתאם לסעיף 14 לצו העיקרי" יבוא "בהתאם לסעיף 19 לצו העיקרי";
(3) בסעיף 1(א)(1) לצו, המילים "מועד תחילת תוקפו של הצו העיקרי", יימחקו;
(4) בסעיף 1(א)(2) לצו, במקום "לפי סעיף 14א לצו העיקרי" יבוא "לפי סעיף 20 לצו העיקרי";
(5) בסעיף 1(ג) לצו, במקום "סעיף 14ג לצו העיקרי" יבוא "סעיף 22 לצו העיקרי";
(ב) בסעיף 1 לצו בדבר תיקון החוק הפלילי מס' 16 לשנת 1960 (תיקון מס' 6) (יהודה והשומרון) (מס' 1428), התשנ"ה-1995, בסעיף 407 שמתווסף, במקום "לפי סעיף 43 לצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992" יבוא "לפי סעיף 65 לצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018";
(ג) בסעיף 1 לצו בדבר יישום תוכנית ההתנתקות (יהודה והשומרון) (מס' 1565), התשס"ה-2005, בהגדרת "כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי", במקומה יבוא "כמשמעותם בצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018, הרשומים בישראל";
(ד) בסעיף 1 לצו בדבר הגבלת הכניסה לשטח הסמוך (יהודה והשומרון) (מס' 1566), התשס"ה-2005, בהגדרת "כלי רכב ציבורי"; "כלי רכב מסחרי", במקומה יבוא "כמשמעותם בצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1805), התשע"ט-2018, הרשומים בישראל";

- (ה) ושומורון) (מס' 1805), התשע"ט-2018, הרשומים בישראל";
בסעיף 1 לצו בדבר סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (יהודה
והשומרון) (מס' 1628), התשס"ט-2009, בהגדרת "רכב", "רכב ציבורי",
במקומה יבוא "כהגדרתם בצו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה
ושומורון) (מס' 1805), התשע"ט-2018";
- (ו) בצו בדבר הוראת ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651),
התש"ע-2009, בכל מקום במקום "צו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון)
(מס' 1310), התשנ"ב-1992" יבוא "צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה
ושומורון) (מס' 1805), התשע"ט-2018";
- (ז) בסעיף 12(א)(6)(3) לצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס'
1699), התשע"ב-2012, במקום "בצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון)
(מס' 1310), התשנ"ב-1992" יבוא "בצו בדבר תעבורה [נוסח משולב]
(יהודה ושומורון) (מס' 1805), התשע"ט-2018".

השם 132. צו זה ייקרא: "צו בדבר תעבורה [נוסח משולב] (יהודה ושומורון) (מס' 1805),
התשע"ט-2018".

תוספת ראשונה (סעיפים 59 ו-60)

1. עבירה לפי סעיף 10 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
2. עבירה לפי סעיף 14(ב) ו-(ג).
3. עבירה לפי סעיף 95(7).
4. עבירה לפי סעיף 15.
5. עבירה שעניינה נהיגת רכב או רכיבה בדרך ציבורית בצורה נמהרת או רשלנית, שיש
בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה.
6. עבירה לפי תקנות 47(ד), 26(2) או 84(ב), כשההסעה היא בשכר, 144 או 308(ד)
לתקנות התעבורה (יהודה והשומרון), התשנ"ב-1992 (להלן - התקנות).

תוספת שנייה (סעיפים 59 ו-60)

1. עבירה לפי סעיפים 95(2) או 95(4).
2. עבירה לפי תקנה 320(א) לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות, אם
קבע בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה.
3. עבירה לפי תקנות 22(א) לגבי אי מתן זכות קדימה לפי תמרור, 26(4), 27(ג), 45(1),
51, 56, 64(ג), 64(ד), 99(א), 436 או 438.
4. עבירה לפי תקנה 54(א)(1) עד (4) לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל
למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40
קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.

תוספת שלישית

(סעיף 13)

1. עבירה לפי סעיפים 10, 65, 66, לצו זה.
2. עבירה לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי-ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה, עבירה לפי תקנות 26(2), 47, 54 או 57 לתקנות ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי-הודעה על תאונת דרכים או אי-הגשת עזרה ראשונה לנפגע בתאונת דרכים.
3. עבירה לפי צו זה או התקנות לפיו אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
4. עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר.

תוספת רביעית

(סעיפים 36 ו-71)

1. עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי-ציות לתמרורים 36 וב-37 לענין אי-מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים ברמזור ;
2. עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות ;
3. עבירה לפי תקנה 27(א) לתקנות ;
4. עבירה לפי תקנה 47(ד) לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פנויה ;
5. עבירה לפי תקנה 47(ה) (5) לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף ;
6. עבירה לפי תקנה 54(א) (1) עד (4) ו-(ה) לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
7. עבירה לפי תקנה 67 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך רגל ;
8. עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות, כשהסעה היא בשכר ;
9. עבירה לפי תקנה 85(א) (5) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב-25% או יותר על המשקל הכולל המותר ;
10. עבירה לפי תקנה 502 לתקנות.
11. עבירה לפי סעיף 14(ב) ו-(ג) לצו ;
12. עבירה לפי סעיף 15 לפקודה ;
13. עבירה לפי סעיף 95(3) לצו ;

תוספת חמישית

(סעיף 128)

פרטי המידע שיימסר

שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו, שנת הייצור של הרכב, תוצר הרכב, רישום אבדן גמור

שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו, שלדברי עורך הדין נחוצים להליך משפטי.

הגוף שלו יימסר המידע

1. חברות ביטוח באמצעות איגוד חברות הביטוח או איגוד שמאי הרכב

2. עורך דין המייצג לקוח

תוספת שישית
(סעיפים 84 ו-86)

חלק א'

- (1) עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים המותר קבוע ברישיון הרכב.
- (2) עבירה לפי תקנה 84א לתקנות.
- (3) עבירה לפי תקנה 502 לתקנות.
- (4) עבירה לפי תקנה 168 לתקנות ;
- (5) עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות ;
- (6) עבירה לפי סעיף 10 לצו, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו ;
- (7) עבירה לפי סעיף 57(ג) לצו ;
- (8) עבירה לפי סעיף 107 לצו.
- (9) עבירה לפי סעיפים 14 או 15 לצו ;
- (10) עבירה לפי סעיף 95(3) לצו ;
- (11) עבירה לפי סעיף 99 לצו ;
- (12) עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות.
- (13) עבירה לפי תקנות 47(ד) ו-47(ה) לתקנות.
- (14) עבירה לפי תקנה 22(א) לתקנות לגבי אי-ציית לתמרור ה-1.
- (15) עבירה לפי תקנה 27(א) לתקנות, באחד הליקויים שלהלן, שנמצאו בידי בוחן כמובנו בתקנה 307 לתקנות :

<u>סוג הרכב</u>	<u>הליקוי</u>	<u>המכלול</u>
פרטי ומסחרי.	גלגל הגה משוחרר ממוט ההגה עד כדי הפרעה לסיבוב ההגה.	(א) הגה
פרטי ומסחרי.	גלגל הגה יוצא בקלות מהתושבת במוט ההגה.	(ב) הגה
פרטי ומסחרי.	גלגל הגה שבור לגמרי או עלול לפצוע את ידי הנוהג.	(ג) הגה
מסחרי מעל 7,500 ק"ג.	חסרים 50% או יותר מהאומים של הגלגל.	(ד) גלגלים
רכב שמותקנים בו בלמים המופעלים בלחץ אוויר.	דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג, או שגורמות לירידה נמשכת של מחוז המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם.	(ה) בלמים מאטים
רכב מחובר.	דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג, או שגורמות לירידה נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם.	(ו) מנגנון חיבור אוויר לגרורים

חלק ב'

- (1) עבירה לפי תקנה 85(א) לתקנות, לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב.

תוספת שביעית
(סעיף 109)

1. עבירה לפי תקנה 85(א) לתקנות לענין הובלת מטען ברכב מסחרי ;
2. עבירה לפי תקנה 168 לתקנות ;
3. עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות לענין רכב מסחרי, רכב עבודה ורכב ציבורי, ובלבד שהעתק מהודעת איסור השימוש יישלח גם לבעל הרכב, אם לא נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש.

טבלת השוואה

הצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992

הערות	סעיף חדש	סעיף ישן
	13	א12
	14	1א12
	14(ג)	1א12(ד)
	14(ד)	1א12(ה)
	15	2א12
	16	ב12
	17	13
	18	א13
	19	14
	19(ב)	14(ג)
	20	א14
	21	ב14
	22	ג14
	23	ד14
	24	ה14
	25	ו14
	26	ז14
	27	15
	28	16
	29	17
	29(א)(2)(ב)	17(א)(2)(ג)
	29(א)(3)	17(א)(4)
	30	18
	31	19
	32	20
	32(ג)	20(ב1)
	32(ד)	20(ג)
	33	21
	34	22
	35	23
	36	24
	37	25
	38	26
	36	27
	37	א27
	38	ב27
	39	ג27
	40	28
	41	א28
	42	29
	43	א29
	44	ב29
	45	ג29
	46	ד29
	47	ה29
	48	ו29
	49	ז29

הערות	סעיף חדש	סעיף ישן
	50	30
	51	34
	52	א34
	53	35
	54	א35
	55	36
	56	א36
	57	ב36
תוקנה ט"ס	58	37
	59	38
	60	39
	61	א39
	62	40
	63	41
	64	42
	65	43
תוקנה ט"ס	66	44
	67	א44
	68	45
	69	46
	70	א46
	71	47
	72	48
	73	49
	74	50
	75	51
	76	52
	77	53
	78	54
	79	55
	80	א55
	81	56
	82	א56
	83	57
	84	א57
	85	ב57
	86	ג57
	86(ד)	57ג(1)
	86(ה)	57ג(ד)
	86(ו)	57ג(ה)
	86(ז)	57ג(ו)
תוקנה ט"ס	87	ד57
	88	ה57
	89	ו57
	90	ז57
	91	58
	92	59
תוקנה ט"ס	93	א60
	94	61
תוקנה ט"ס	95	62
	96	א62

הערות	סעיף חדש	סעיף ישן
	97	63
	98	34
	99	א34
	100	1א64
	101	ב64
	101(א)	ב64(א)
	101(א) בהגדרת שיכור – פסקה (1)	ב64(א) בהגדרת שיכור – פסקה (1)
	101(א) בהגדרת שיכור – פסקה (2)	ב64(א) בהגדרת שיכור – פסקה (2)
	101(א) בהגדרת שיכור – פסקה (3)	ב64(א) בהגדרת שיכור – פסקה (3)
	101(א) בהגדרת שיכור – פסקה (4)	ב64(א) בהגדרת שיכור – פסקה (א3)
	101(א) בהגדרת שיכור – פסקה (5)	ב64(א) בהגדרת שיכור – פסקה (4)
	101(ב)	ב64(א1)
	101(ג)	ב64(ב)
	101(ד)	ב64(ב1)
	101(ה)	ב64(ב2)
	101(ו)	ב64(ב3)
	101(ז)	ב64(ב4)
	101(ח)	ב64(ב5)
	101(ט1)	ב64(ג2)
	101(ט2)	ב64(ג3)
	101(י)	ב64(ד)
	101(יא)	ב64(ה)
	102	ג64
	103	ד64
	104	א65
	105	ב65
	106	66
	107	67
	108	68
	109	א68
	110	69
	111	א69
	112	ג69
	113	70
	113(18)	70(א17)
	113(19)	70(ב17)
	113(20)	70(ג17)

הערות	סעיף חדש	סעיף ישן
	(21)113	(ד17)70
	(22)113	(ה17)70
	(23)113	(18)70
	(24)113	(19)70
	(25)113	(20)70
	(26)113	(21)70
	(27)113	(22)70
	(28)113	(א22)70
	(29)113	(23)70
	(30)113	(א23)70
	(31)113	(ב23)70
	(32)113	(24)70
	114	א70
	(א)114	(ב)א70
	(ב)114	(ג)א70
	(ג)114	(ד)א70
	(ד)114	(ה)א70
	(ה)114	(ו)א70
	(ו)114	(ז)א70
	(ז)114	(ח)א70
	115	ב70
	116	ג70
	117	ד70
	118	ה70
	119	71
	(8)119	(א7)71
	(9)119	(8)71
	120	א71
	121	72
	122	74
	123	75
	124	76
	125	א76
	126	79
	127	81
	128	82
	129	83
עודכנה ההפניה לצו הנוכחי ; תוקנה ט"ס	130	84
תוספת ראשונה		
	2	א1
	3	2
	4	א2
	5	3
	6	4
תוספת רביעית		
	8	א7

הערות	סעיף חדש	סעיף ישן
	9	ב7
	10	ג7
	11	8
	12	א8
	13	9
	14	10
	תוספת שישית	תוספת שביעית
	תוספת שביעית	תוספת שמינית

צבא הגנה לישראל

צו מס' 1806

**צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 62) (יהודה והשומרון)
(הארכת הוראת שעה), התשע"ט-2018**

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ולנוכח המשך הפגיעה הקשה הנגרמת לאזור ולמדינת ישראל כתוצאה מהתופעה של גניבת כלי רכב לשטחי A ומסחר בהם ובחלקיהם בשטח זה, הנני מצווה בזאת לאמור:

- | | |
|---------------------------------|---|
| תיקון
סעיף
10(ח) | 1. בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, בסעיף 10(ח), במקום "22.09.2018" יבוא "10.10.2019". |
| תחילה | 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו. |
| השם | 3. צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 62) (יהודה והשומרון) (מס' 1806) (הארכת הוראת שעה), התשע"ט-2018". |

א' בחשון התשע"ט

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

10 באוקטובר 2018

צבא הגנה לישראל

צו מס' 1807

צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 2) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1661) (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני מצווה בזה לאמור:

1. **תיקון סעיף 1**
בצו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 2) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1661) התש"ע-2010 (להלן - "הצו"), סעיף 1 שכותרתו "תיקון סעיף 2", יסומן "2".
2. **תיקון סעיף 2**
(א) סעיף 2 לצו יסומן "3".
(ב) בסעיף 2 לצו במקום "עד יום 31.12.2018" יבוא "עד יום 31.12.2019".
3. **תיקון סעיף 3**
סעיף 3 לצו יסומן "4".
4. **תוקף**
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
5. **השם**
צו זה ייקרא: "צו בדבר חוק אגרות רישום מקרקעין (תיקון מס' 2) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1661) (תיקון מס' 5) (יהודה והשומרון) (מס' 1807), התשע"ט-2018".

אלוף	נדב פדן,	י"ט בטבת התשע"ט
צה"ל	מפקד כוחות	27 בדצמבר 2018
והשומרון	יהודה באזור	

צבא הגנה לישראל

צו מס' 1808

צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 4) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הסדר הציבורי וביטחון האזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

- תיקון סעיף 1**
בסעיף 1 לצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 43) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (צו מס' 1745), התשע"ד-2014, במקום "עד תום ארבע שנים מהיום" יבוא "עד תום חמש שנים מהיום".
- תוקף**
תחילת תוקפו של צו זה מיום חתימתו.
- השם**
צו זה ייקרא: "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 4) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (צו מס' 1808), התשע"ט-2019".

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

כ"ה טבת התשע"ט
2 בינואר 2019

צבא הגנה לישראל

צו מס' 1809

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (תיקון מס' 25) (יהודה והשומרון) (מס' 1809), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל ואני סבור כי הדבר נחוץ לצורך הממשל התקין והסדר הציבורי, אני מצווה בזאת כאמור:

1. הוספת סעיף ל"א לצו	הוספת סעיף ל"א לצו	פטור מהיתר והנחיות מרחביות	פטור מהיתר	פטור מהיתר	פטור מהיתר
אחרי סעיף 7 לצו בדבר חוק תכנון ערים וכפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971 יבוא:	אחרי סעיף 34 לחוק יבוא:	פטור מהיתר והנחיות מרחביות	פטור מהיתר	פטור מהיתר	פטור מהיתר
(א)	ראש המינהל האזרחי, לאחר היוועצות במועצת התכנון העליונה, ייקבע בתקנות, פטור מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, לביצועם של סוגי עבודות ולסוגי שימושים שיקבע, ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה לפי העניין.				
(1)	הם פשוטים מבחינה הנדסית;				
(2)	אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש;				
(3)	השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן מעטה;				
(4)	הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכת הבניין ובתפקודיו;				
(ב)	קבע ראש המינהל האזרחי פטור כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין עבודות ושימושים הפטורים מהיתר, לרבות סייגים ותנאים לתחולת הפטור, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:				
(1)	חובת מסירת הודעה לוועדה המקומית על הקמת הבניינים, או על ביצוע העבודות או השימושים הפטורים מהיתר, אופן מסירתה, פרטיה והמועדים למסירתה;				
(2)	מפרטים ותנאים שיבטיחו כי הקמת הבניינים, ביצוע העבודות או השימושים, הפטורים מהיתר, ייעשו באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה.				
(ג)	לא ייקבע פטור מהיתר לעבודות התקנה לראשונה של מיתקני אכסון ואגירה של גז, נפט, דלק או חומרים מסוכנים אחרים.				
(ד)	אין בהוראות סעיף זה כדי לאפשר הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, להנחיות מרחביות או להוראות לפי חוק זה.				
(ה)	הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בשטח שנסגר בצו של				

המפקד הצבאי מכוח סעיף 318 לצו בדבר הוראות ביטחון
[נוסח משולב](יהודה והשומרון)(מס' 1651), התש"ע-2009.

- הנחיות מרחביות** 34.ג. (א) ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.
- (ב) הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שייקבע ראש המינהל האזרחי לאחר היוועצות במועצת התכנון העליונה.
- (ג) הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.
- (ד) ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות.
- (ה) לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות.
- (ו) הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם בעיתון רשמי באופן שבו מתפרסמת תוכנית מתאר. הנחיות מרחביות כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.
- (ז) הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדה המחוזית בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.
- (ח) על בקשה לקבלת רישיון לפי סעיף 34(1) לחוק יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה.
- (ט) הוועדה המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), אלא אם נקבעו בהנחיות המרחביות ובהתאם לקבוע בהן.

תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו ;

שם 3. צו זה ייקרא: "צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (תיקון מס' 25) (יהודה והשומרון) (מס' 1809), התשע"ט-2019".

13 בינואר 2019

ז' בשבט התשע"ט

אלוף נדב פדן
מפקד פיקוד המרכז

צבא הגנה לישראל

צו מס' 1810

הצו בדבר העברת טובין (תיקון מס' 4) (יהודה והשומרון) התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

1. בסעיף 2א לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 1252), התשמ"ח-1988 (להלן - "הצו"), אחרי המילה "הובלתם" יבוא "או החזקתם".
2. תחילה תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
3. השם "צו זה ייקרא: "צו בדבר העברת טובין (תיקון מס' 4) (יהודה והשומרון) (מס' 1810) התשע"ט-2019".

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

י"ד בשבט התשע"ט

20 בינואר 2019

צ ב א ה ג נ ה ל י ש ר א ל

חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966

תקנות תכנון ערים, כפרים ובנינים (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966 (להלן: "החוק"), ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, הנני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1. בתקנות אלה –

"ועדת ערר להרשאות" – ועדה שחבריה הם ראש תחום תשתית או נציגו והוא יהיה יושב הראש, מנהל לשכת התכנון או נציגו והממונה או נציגו.

"המהנדס" – מהנדס הרשות המקומית שבמרחב תכנונה מתוכננת להתבצע העבודה.

"מועצה" – כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979, או בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981.

"מורשה" – מי שקיבל הוראה לעסוק בחשמל לפי סעיף 2 לצו, בהתאם לתנאי ההוראה.

"הממונה" – הממונה לענין הצו.

"מנהל לשכת התכנון" – מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי.

"פרסום בעיתון" – ביחס לעבודה המתוכננת להתבצע במרחב התכנון של מועצה – פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית; וביחס ליתר העבודות – פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה הערבית ופרסום בעיתון יומי בשפה העברית.

"הצו" – צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971.

"ראש תחום תשתית" – ראש תחום תשתית במינהל האזרחי.

"רשיון" – רשיון לבינוי, לרבות שימוש בקרקע, על פי הפרק הרביעי לחוק.

"רשת חשמל עילית" – מתקנים עיליים להולכה, חלוקה ואספקה של חשמל, לרבות עמודים למתח נמוך, גבוה, עליון ועל-עליון, וכן הציוד והאבזרים המותקנים עליהם והמחברים אליהם לצרכי רשת החשמל, תחנות השנאה זעירות, תחנות משנות מתח (תמ"מ), ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם וכן החיבורים אליהם, למעט חיבורים עיליים לבתים.

"רצועה למעבר קווי חשמל" – שטח שיועד בתכנית תכנון מאושרת למעבר קווי חשמל במתח גבוה, עליון ועל-עליון.

"שטח בנוי" – שטח שיועד בתכנית תכנון מאושרת או בתכנית תכנון

שהופקדה למגורים, למשרדים, לתעשייה, למלאכה, למלונאות, למסחר או לבניני ציבור, לרבות שטחים לשירותי ציבור הנלווים להם, וכן שטח הנמצא במרחק של עד 100 מטרים משטח כאמור.

"שטח פתוח" – שטח שאינו שטח בנוי.

"התוספת השנייה" – התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998, כפי תוקפן בישראל מעת לעת.

"תכנית חשמל" – תכנית לפי סעיף 5 לצו.

- | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| <p>(א) הרשאה שניתנה לפי תקנות אלה תבוא במקום רשיון; ויראו עבודות שבוצעו או מתקנים שהוקמו לפי הרשאה כאמור כאילו בוצעו או הוקמו בהתאם לתכנית תכנון מפורטת, ובלבד שאין בהם סתירה להוראות תכנית תכנון מאושרת.</p> <p>(ב) בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן ממתקניה שבוצע ללא הרשאה לפי תקנות אלה יראוהו כביצוע עבודה או בינוי, הטעונים רשיון לפי הוראות החוק, ללא קבלת רשיון כאמור.</p> <p>(ג) בינוי של רשת חשמל עילית או מתקן ממתקניה לאחר קבלת הרשאה אך בניגוד לקבוע בה או שלא בהתאם לתנאיה יראוהו כביצוע עבודה או בינוי, הטעונים רשיון לפי הוראות החוק, לאחר קבלת רשיון כאמור אך בניגוד לקבוע בו או שלא בהתאם לתנאיו.</p> | <p>2.</p> | <p>הרשאה</p> |
| <p>(א) עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח בנוי ועבודה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי והשימוש בהם, ייעשו כאמור בתקנות 4, 5 ו-6.</p> <p>(ב) עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח פתוח והשימוש בה, ייעשו לפי תקנה 7.</p> <p>(ג) היה שטח בנוי מחוץ למרחב תכנון של מועצה, רשאי ראש תחום תשתית לקבוע, על אף האמור בתקנת משנה (א), כי עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח כאמור ייעשו לפי תקנה 7; קבע ראש תחום תשתית כאמור, רשאי הוא להוסיף לקביעתו הוראות לגבי פרסום הודעה על הגשת תכנית החשמל, הגשת השגות ודרכי בירורן.</p> <p>(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב), עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח פתוח והשימוש בהם – יראו את האישור לפי סעיף 5 לצו כהרשאה לפי תקנות אלה, ובלבד שתכנית התכנון שבה נקבעה הרצועה למעבר קווי חשמל היא בקנה מידה של 1:10,000 או יותר מפורט.</p> <p>(ה) עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח שיועד ברשיון או בתכנית תכנון מאושרת לתחנת כוח, תחנת מיתוג או תחנת משנה והשימוש בהם – יראו את הרשיון או את תכנית התכנון המאושרת כהרשאה לפי תקנות אלה.</p> | <p>3.</p> | <p>עבודות להקמת רשת חשמל</p> |

- הרשאה בשטח בנוי** 4. (א) הוגשה לממונה תכנית חשמל בשטח בנוי או ברצועה למעבר קווי חשמל עיליים בשטח בנוי, ימסור המורשה העתק ממנה למהנדס.
- (ב) הודעה על הגשת תכנית החשמל כאמור תפורסם על ידי המורשה בעיתון, ותכלול את פרטי המחוז, הנפה, הכפר, הישוב, השכונה, הרחוב ומספרי הבתים שתכנית החשמל נוגעת להם; באין רחוב – תכלול ההודעה את השטח התחום בין הרחובות, ובאין שכונה ורחוב – תכלול ההודעה את מספר הגוש והחלקה או שם המקום שתכנית החשמל נוגעת להם; כמו כן תכלול ההודעה את עיקרי העבודות המתוכננות, את המען והמועד להגשת השגה ואת כתובתו של המורשה.
- (ג) כללה תכנית חשמל ביצוע עבודות במקרקעין שאינם ברשות הרבים, יקבל המורשה את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין לפי סעיף 3(א) לצו; התקיימה, לדעת המורשה, העילה לכך – יגיש המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף 3(ב) לצו.
- (ד) כל המעוניין בתכנית החשמל רשאי לעיין בה, ללא תשלום, במשרדי המהנדס או במשרדי הממונה, בשעות העבודה המקובלות.
- (ה) הרואה עצמו נפגע על ידי תכנית החשמל רשאי להגיש השגה מנומקת בכתב למיקום רשת החשמל העילית, או מתקן ממתקניה; השגה כאמור תוגש למהנדס עם העתק למורשה תוך 14 ימים ממועד הפרסום; בתקנה זו, "מועד הפרסום" – מועד הפרסום המאוחר שבין הפרסומים בעיתון או מועד מתן ההיתר המיוחד לפי סעיף 3(ב) לצו, לפי המאוחר.
- (ו) המהנדס רשאי להודיע למורשה ולממונה על התנגדות למיקום רשת החשמל העילית לפי תכנית החשמל או מתקן ממתקניה או על אישור תכנית החשמל בתנאים, ורשאי הוא לאמץ לשם כך השגה שהוגשה לו לפי תקנת משנה (ה), כמו כן רשאי המהנדס להודיע על התנגדותו לצורתו של מתקן ממתקני הרשת העילית אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה, או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים; המהנדס ישלח הודעה על התנגדות כאמור או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים תוך 21 ימים ממועד הפרסום.
- (ז) אימץ המהנדס השגה שהוגשה לו, יעביר למשיג העתק מהודעתו למורשה ולממונה; לא אימץ המהנדס השגה כאמור, יודיע על כך למגיש ההשגה, ויפרט את נימוקיו.
- (ח) בכפוף להוראות תקנה 5(ב) לא יתנגד המהנדס למיקומה של רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי.
- (ט) לא הודיע המהנדס למורשה ולממונה על התנגדותו או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים תוך 21 ימים ממועד הפרסום, ייראה הדבר כהסכמת המהנדס למתן ההרשאה; הודיע המהנדס על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים, יתן את הסכמתו למתן ההרשאה תוך 21 ימים מיום שנתמלאו התנאים; ההסכמה למתן ההרשאה תינתן בנוסח שבתוספת והעתק ממנה יימסר לממונה.
- (י) לא הוגשה השגה כאמור בתקנת משנה (ה), לא הודיע המהנדס על

התנגדותו או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים כאמור בתקנת משנה (ו), ולא ניתנה הסכמת המהנדס למתן ההרשאה במועד כאמור בתקנת משנה (ט), ייראה הדבר כהסכמת המהנדס למתן ההרשאה.

(יא) ניתנה הסכמת המהנדס למתן ההרשאה, יראו את האישור לפי סעיף 5 לצו כהרשאה לפי תקנות אלה.

מיקום מתקני חשמל 5. (א) מורשה יודיע למהנדס, 14 ימים מראש, על מועד קביעת מיקומם המדויק של כל מתקן ממתקני רשת החשמל העילית לפי תכנית החשמל שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה.

(ב) המיקום המדויק של כל מתקן ממתקני רשת החשמל העילית, לפי תכנית חשמל שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה, ייקבע בשטח על ידי נציג המורשה והמהנדס או נציגו, במשותף.

(ג) לא התייצב המהנדס או נציגו לצורך קביעת המיקום המדויק של מתקני רשת החשמל העילית, במועד ובמקום שנקבעו בהודעה שמורשה מסר בהתאם לתקנת משנה (א), ייקבע המיקום המדויק של מתקני רשת החשמל העילית על ידי המורשה, לפי שיקול דעתו לפי ההרשאה שניתנה לו.

(ד) התייצב המהנדס או נציגו כאמור, אך נתגלעו בינו לבין נציג המורשה חילוקי דעות לגבי מיקומו של מתקן ממתקני רשת החשמל העילית – יחולו הוראות תקנה 6.

(ה) הייתה העבודה מתוכננת להתבצע מחוץ למרחב תכנונה של רשות מקומית, יבוא נציגו של רת"ח תשתית במקום המהנדס לענין תקנה זו; המורשה יתאם את מועד קביעת המיקום לפי תקנה זו עם הנציג האמור.

תיקון תכנית חשמל והגשת ערר 6. (א) הודיע המהנדס על התנגדותו או על הסכמתו למתן הרשאה בתנאים, הכל לפי תקנה 4(ו), ולא ניתנה הסכמה למתן הרשאה, רשאים המורשה והמהנדס להסכים, בכפוף לאישור הממונה, על תיקון תכנית החשמל; תכנית החשמל המתוקנת תועבר לממונה; המהנדס יתן הסכמתו למתן הרשאה לביצוע העבודה לתכנית החשמל המתוקנת, תוך 21 ימים מיום שהוגשה לו, אם הגשימה תכנית החשמל את התיקונים שהוסכם עליהם; הגשימה תכנית החשמל את התיקונים שהוסכם עליהם ולא נתן המהנדס את הסכמתו למתן הרשאה כאמור, ייראה הדבר כהסכמת המהנדס למתן הרשאה לפי תכנית החשמל המתוקנת, ותחול לענין זה תקנה 4(יא).

(ב) לא הסכימו המורשה והמהנדס על תיקון תכנית החשמל תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס כאמור בתקנה 4(ו) או מתום המועד למתן הסכמה למתן הרשאה לפי תקנה 4(ט), רשאי המורשה לערור בפני ועדת ערר להרשאות; העתק הערר יועבר למהנדס.

(ג) ועדת ערר להרשאות תחליט בערר תוך 14 ימים מיום שהוגש לה הערר; ועדת ערר להרשאות רשאית לקבוע, בתנאים או ללא תנאי, כי יראו את האישור לפי סעיף 5 לצו כהרשאה לפי תקנות אלה על אף האמור בתקנה 4(יא).

- הרשאה בשטח פתוח** **7.** (א) הוגשה לממונה תכנית חשמל בשטח פתוח, ימסור המורשה עותק ממנה למנהל לשכת התכנון; הייתה העבודה מתוכננת להתבצע במרחב תכנונה של רשות מקומית – ימסור המורשה עותק מתכנית החשמל גם למהנדס, אלא אם קיימת מניעה לכך.
- (ב) כללה תכנית חשמל ביצוע עבודות במקרקעין שאינם ברשות הרבים, יקבל המורשה את הסכמתו בכתב של המחזיק במקרקעין לפי סעיף 3(א) לצו; התקיימה, לדעת המורשה, העילה לכך – יגיש המורשה באמצעות הממונה בקשה למתן היתר מיוחד לפי סעיף 3(ב) לצו.
- (ג) המהנדס שקיבל עותק מתכנית החשמל רשאי להגיש את הערותיו למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה או לצורתו של מתקן אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה; הערה כאמור תוגש למנהל לשכת התכנון תוך 14 ימים מיום שקיבל המהנדס את תכנית החשמל, ועותקים ממנה יועברו למורשה, לממונה ולמנהל לשכת התכנון.
- (ד) מנהל לשכת התכנון רשאי להודיע בכתב למורשה ולממונה על התנגדותו למיקום רשת החשמל העילית או מתקן ממתקניה לפי תכנית החשמל, או לצורתו של מתקן ממתקני הרשת העילית אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השנייה; מנהל לשכת התכנון ישלח הודעה על התנגדות כאמור תוך 45 ימים מיום שנמסרה לו תכנית החשמל.
- (ה) הודיע מנהל לשכת התכנון על התנגדותו, תועבר תכנית החשמל להכרעתם המשותפת של מנהל לשכת התכנון והממונה; הכרעתם תינתן תוך 14 ימים מהיום שבו הודיע מנהל לשכת התכנון על התנגדותו; הסיר מנהל לשכת התכנון את התנגדותו, בתנאים או ללא תנאי, יתן את הסכמתו למתן ההרשאה, תוך שבעה ימים מיום ההכרעה או מיום שנתמלאו התנאים לפי הענין; לא ניתנה הסכמה למתן הרשאה במועד, ייראה הדבר כהסכמת מנהל לשכת התכנון למתן ההרשאה; לא הגיעו מנהל לשכת התכנון והממונה לידי הכרעה משותפת יודיעו על כך למורשה תוך 21 ימים מיום שהודיע מנהל לשכת התכנון על התנגדותו.
- (ו) ניתנה הסכמת מנהל לשכת התכנון למתן ההרשאה, יראו את האישור לפי סעיף 5 לצו כהרשאה לפי תקנות אלה.
- (ז) לא אישרו מנהל לשכת התכנון והממונה את תכנית החשמל או אישרו אותה בתנאים או שלא הגיעו לידי הכרעה משותפת, רשאי המורשה לערור בפני ראש תחום תשתית; העתק הערר יועבר למנהל לשכת התכנון ולממונה; ראש תחום תשתית יכריע בערר, תוך 21 ימים מיום קבלתו; ראש תחום תשתית רשאי לקבוע, בתנאים או ללא תנאי, כי יראו את האישור לפי סעיף 5 לצו כהרשאה לפי תקנות אלה על אף האמור בתקנת משנה (ו).
- תכנית חשמל** **8.** (א) תכנית חשמל תכלול פירוט סוגיהם של המתקנים המהווים חלק מרשת חשמל עילית, מיקומם וצורתם, ותציין את מידת ההתאמה של צורת המתקנים לדוגמאות שבתוספת השנייה; צורת המתקנים תפורט במקרא שבתכנית החשמל.
- (ב) תכנית חשמל תיערך בקנה מידה של 1:2500 או מפורט יותר.

- אישור ראש תחום תשתית**
9. לא תינתן הרשאה לפי תקנות אלה לתכנית חשמל הכוללת אחד מאלה, זולת אם אושרה קודם לכן בידי ראש תחום תשתית, אלא אם הייתה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל:
- (1) הקמת קווי על ומתח עליון;
- (2) הקמת קווי מתח גבוה ומתח נמוך במרחק העולה על 200 מטרים משטח בנוי;
- (3) הקמת קווי חשמל בתחום רדיוס של 500 מטרים משדה תעופה או מנחת.
- תוקף הרשאה**
10. העבודות לביצוע תכנית חשמל בהתאם להרשאה לפי תקנות אלה יחלו לפני תום שנה ממועד מתן ההרשאה ויסתיימו תוך שלוש שנים מיום מתן ההרשאה; הממונה, לבקשת מורשה ובהסכמת מנהל לשכת התכנון, רשאי לדחות את מועד סיום העבודות בתקופה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים, אם סבר כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
- רשת חשמל תת-קרקעית**
11. עבודה להנחת רשת חשמל תת-קרקעית המבוצעת על ידי מורשה לצורך שירותי חשמל בהתאם לתכנית חשמל מאושרת, לרבות חפירה ומילוי הנדרשים לכך, פטורה מרשיון, ובלבד שניתנה עליה הודעה לוועדה המקומית ולממונה לפחות 15 יום לפני התחלת ביצוע העבודה.
- שמירת דינים**
12. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכויות הממונה לפי הצו.
- תחילה**
13. תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן.
- תחולה**
14. (א) תקנות אלה לא יחולו על תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפני תחילתן של תקנות אלה.
- (ב) עבודה לביצוע תכנית חשמל שהוגשה לממונה לפני תחילתן של תקנות אלה תיראה כאילו נעשתה לפי הרשאה לפי תקנות אלה.
- השם**
15. תקנות אלה ייקראו: "תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע"א-2011".

תוספת

רשות מקומית _____

הסכמה למתן הרשאה לביצוע תכנית חשמל מס' _____ לעבודות ומתקנים הדרושים להולכה, חלוקה או הספקה של חשמל

1. בתוקף סמכותי לפי תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע"א-2011 (להלן: "התקנות"), ניתנת בזאת הסכמה למתן הרשאה לביצוע העבודות המפורטות בתכנית החשמל מס' _____ שהוגשה בהתאם לאמור בתקנות.
2. תוקף הסכמה זו למשך שלוש שנים, ובלבד שהעבודות לפי תכנית החשמל האמורה יתחילו לפני תום שנה ממועד מתן ההסכמה.
3. תוקף הסכמה זו מותנה בכך, שהמיקום המדויק של כל מה שיוצב בשטח ייקבע כאמור בתקנה 5(א), (ב) ו-(ג) לתקנות.

תאריך _____

מהנדס הרשות המקומית _____

מוטי אלמוז, תת-אלוף
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

י' באב התשע"א

10 באוגוסט 2011

בתוקף סמכותה לפי סעיף 17(1) לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 522/6/09 ביום י' חשון התש"ע (28 באוקטובר 2009), אישרה כי בינוי הפטור מרשיון לפי תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (יהודה והשומרון), התשע"א-2011, יהיה פטור מרשיון.

שלמה מושקוביץ, אדר'
מ"מ יו"ר מועצת התכנון העליונה

צבא הגנה לישראל

צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166) התשמ"ו-1986

תקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א-1990

הכרזה על אתר קולט קהל (אתר תל חברון-תל רומיידה)

מתוקף סמכותי מכח סעיף 54 לתקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות"), ובאישור ראש המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, הריני להכריז כי אתר העתיקות "תל חברון-תל רומיידה", אשר מתוחם במפה המצורפת להכרזה זו, חתומה על ידי ומהווה חלק בלתי נפרד מההכרזה, מוכר כ"אתר קולט קהל", כמשמעותו בתקנות.

המפה תופקד לעיון הציבור במשרדי קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה ובמשרדי תחום תשתית במנהל האזרחי.

תוקף הכרזה זו מיום חתימה.

חנניה
קצין מטה ארכיאולוגיה
באזור יהודה והשומרון
ה מ מ ו נ ה

ב' כסלו התשע"ח

20 נובמבר 2017

אישור

אחוות בן-חור, תא"ל
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

ה' כסלו התשע"ח


23 נובמבר 2017

צבא הגנה לישראל
 צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו - 1986
 תקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א - 1990
 הכרזה על אתר קולט קהל (אתר תל חברון-תל רומיידה)



209,600

209,700



מקרא:
 שטח להכרזה

תל רומיידה

603,600

603,600

603,500

603,500

ק/3790504
 מחוות בן חור, תל רומיידה
 ראש המנהל האזרחי באיזור יהודה והשומרון
 התשע"ח
 2017 23

חנניה קצין מטה ארכיאולוגיה באיזור יהודה והשומרון
 התשע"ח
 2017 20

ק"מ: 1:1,000

209,600

209,700

צבא ההגנה לישראל

חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966

תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (יהודה והשומרון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף 4(4) לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966 (להלן – החוק), ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, הנני מתקין תקנות אלה:

1. **תיקון סעיף 4(ב)** בתקנות, בסעיף 4(ב), במקום "הראשון בספטמבר" יבוא "ליום 1 בספטמבר".
2. **תיקון סעיף 4(1ב)** בתקנות, בסעיף 4(ב)(1), במקום "ה-1 לספטמבר" יבוא "1 בספטמבר".
3. **תיקון סעיף 6(ב) – הארכת תוקף** בתקנות, בסעיף 6(ב), במקום "עד ליום 31.08.2018" יבוא "1 בספטמבר 2019".
4. **תיקון התוספת – הארכת תוקף** בתוספת לתקנות, בפסקה 3, במקום "ב-1 לספטמבר" יבוא "ביום 1 בספטמבר".
5. **תחילה** תחילתן של תקנות אלו ממועד חתימתן.
6. **השם** תקנות אלו יקראו: "תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (יהודה והשומרון), התשע"ח-2018".

תת אלוף אחוות בן חור
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

ו' בחשוון התשע"ט

15 באוקטובר 2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(1) לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 585 ביום 10 באוקטובר 2018 אישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו לקבלת פטור יהיה פטור מרשיון כמשמעו בחוק.

אדר' נטליה אברבוך

יו"ר מועצת התכנון העליונה

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783), התשל"ט-
1979

תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 139)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783),
התשל"ט-1979, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור:

בתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט-1979 (להלן - התקנון) –

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | אחרי סעיף 146 יבוא: | הוספת
סעיף 146א |
| | "146א. מי שהועסק כחבר ועדת קלפי מטעם מועמד לראש המועצה זכאי לתשלום,
באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל." | |
| 2. | תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. | תחילה |
| 3. | תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 139) (יהודה ושומרון),
התשע"ט-2018". | השם |

ט"ז בחשוון התשע"ט

25 באוקטובר 2018

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-
1981

תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 227)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892),
התשמ"א-1981, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור:

בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981 (להלן - התקנון) –

- | הוספת
סעיף 13ח | 1. אחרי סעיף 13 יבוא - |
|-------------------|--|
| | "13ח. מי שהועסק כחבר ועדת קלפי זכאי לתשלום, באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שנקבעו לעניין זה בישראל." |
| תחילה | 2. תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו. |
| השם | 3. תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 227) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018". |

ט"ז בחשוון התשע"ט

25 באוקטובר 2018

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (תיקון),

התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א - 1981, אני קובעת בזה לאמור:

בהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א - 2001, בסעיף 32- תיקון סעיף 32

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "מספר החברים והרכב הסיעתי של כל ועדת קלפי ייקבעו" יבוא "ועדת קלפי תמנה שלושה חברים; הרכבה הסיעתי ייקבעו" ובמקום "לא פחות משלוש סיעות" יבוא "שלוש סיעות";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "מספר חבריה והרכבה" יבוא "הרכבה";

י"ט בחשוון התשע"ט

(28 באוקטובר 2018)

ענת אסרף חיוט

המפקחת על הבחירות

הוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (תיקון),

התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 123(ב) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט – 1979, אני קובעת בזה לאמור:

1. תיקון סעיף 21 בהוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשס"ב-2002 (להלן- הכללים העיקריים), בסעיף 21(ב), במקום "חברי ועדה" יבוא "לא יותר משלושה חברי ועדה מטעם מועמדים לראש המועצה", ובסופו יבוא "הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים".
2. תיקון סעיף 54 בסעיף 54 לכללים העיקריים "ואולם, על אף האמור בסעיף 34, שעות ההצבעה בבחירות חוזרות יהיו כאמור בסעיף 47(ב) להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א - 2001".

י"ט בחשוון התשע"ט

(28 באוקטובר 2018)

ענת אסרף חיוט

המפקחת על הבחירות

צבא הגנה לישראל

חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966

תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף 67 לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966 (להלן - "החוק") ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, הנני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1. בתקנות אלה -

"היתר" - רישיון כמשמעותו בפרק הרביעי לחוק או היתר לפי סעיף 2 לצו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס' 997), התשמ"ב-1982;

"הצו" - צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971;

"מבנה" או "בניין" - אלא אם נאמר אחרת במפורש, מבנה או בניין בהתאמה שניתן להם היתר בניה כדין על ידי הועדה המקומית.

"ממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש" - ממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי מנהל הרכוש הממשלתי והנטוש או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

"מנהל לשכת התכנון המרכזית" - מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי או ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי;

"מתקן תשתית" - כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות אלה;

"קצין מטה לענייני איכות הסביבה" - קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קמ"ט איכות הסביבה או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

"קצין מטה לענייני אנרגיה" - קצין מטה לאנרגיה במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לענייני אנרגיה או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

"קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה" - קצין מטה לארכיאולוגיה במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

"קצין מטה לענייני חקלאות" - קצין מטה לחקלאות במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לענייני חקלאות או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו;

"קצין מטה לענייני מים" – קצין מטה לענייני מים במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לענייני מים או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו ;

"קצין מטה לרישום מקרקעין" – קצין מטה לרישום מקרקעין במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לרישום מקרקעין או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו ;

"קצין מטה לשמורות טבע" – קצין מטה לשמורות טבע במינהל האזרחי, ממלא מקומו שמונו על ידי ראש המינהל האזרחי או נציגו שמונה על ידי קצין מטה לשמורות טבע או ראש המינהל האזרחי לצורך ביצוע אחד או כלל התפקידים האמורים בתקנות אלו ;

"רכוש ממשלתי" - כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס' 59), תשכ"ז-1967 ;

"תכנית תכנון מפורטת" - כמשמעותה בפרק השלישי לחוק. לעניין תקנות אלה, יראו במערכת הנחיות, כהגדרתה בתקנות בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה ושומרון), תשמ"ה-1985, כתכנית תכנון מפורטת.

2. פטור מהיתר הצבה של מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה :

(1) הוכנה תכנית הצבת מתקן תשתית (להלן - "תכנית ההצבה") על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של 1: 250 או 1: 500, שבה יצוינו :

- (א) פרטי המבקש ;
- (ב) נפה, כפר, גוש, חלקה או מאוקע של המקרקעין ;
- (ג) שטח מתקן התשתית הקטן או הזמני וגבולותיו ;
- (ד) הדרכים הגובלות עם מתקן התשתית הקטן או הזמני ותשתיות הנדסיות במרחב הסמוך לו ;
- (ה) תרשים סביבה המפרט את מיקום מתקן התשתית ;
- (ו) תיאור וסימון של העבודות לצורכי הצבת מתקן התשתית כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות ;
- (ז) בחינת יציבות המתקן על פי כל דין החל באזור ותחיקת הביטחון ובהתאם להנחיות המקצועיות המקובלות, לרבות הצהרת מהנדס מוסמך וחישובים סטטיסטיים לעניין זה ;
- (ח) ביחס למתקן תשתית המנוי בסעיף 7 לתוספת הראשונה

לתקנות אלה, ובנוסף לאמור בסעיפים (א)-(ז), יצורפו לתכנית ההצבה אישורים מטעם אגף התכנון בצבא ההגנה לישראל ומטעם רשות התעופה האזרחית, על פיהם מתקן התשתית עומד בכל הוראות הדין ובכל הוראות תחיקת הביטחון הנוגעות לבטיחות המבנה ולדרישות המקצועיות;

(ט) ביחס למתקן תשתית המנוי בסעיף 4 לתוספת הראשונה לתקנות אלה, ובנוסף לאמור בסעיפים (א)-(ז), תצורף לתכנית ההצבה הצהרה חתומה מטעם משרד הבריאות. בנוסף, תצורף לתכנית הצהרה חתומה מטעם איגוד ערים לאיכות הסביבה או מטעם קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, לעניין פתרון סילוק השפכים למתקן המבוקש בתכנית, אם נדרש הדבר, לפי העניין.

(2) מקום הצבתו של מתקן התשתית על פי תכנית ההצבה יהיה במקרקעין שהינם רכוש ממשלתי או במקרקעין שלגביהם הוצא צו לפי סעיף 5א בצו מס' 158 לתיקון חוק הפיקוח על המים, התשכ"ח-1967, או במקרקעין שאינם רכוש ממשלתי לגביהם ניתנה הסכמת בעלים.

(3) מקום הצבתו של מתקן התשתית יהיה בתחומן של תכניות שהופקדו ושאושרו לפני היום הקובע.

(4) בתכנית ההצבה יסומן נתיב הגישה למתקן התשתית שלא דרך מקרקעין פרטיים מעובדים או מגודרים או מקרקעין שהגישה אליהם הוגבלה כדין. אין במתן פטור מהיתר לפי תקנות אלה או באישור תכנית ההצבה לפי התקנות, כדי להתיר ביצוע עבודות בתחום נתיב הגישה.

(5) (א) על תכנית ההצבה יחתמו הגורמים המפורטים להלן, בהתאם לטופס הקבוע בתוספת השנייה לתקנות אלה:

(1) הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור או קצין מטה לענייני רישום מקרקעין, לפי העניין;

(2) קצין מטה לענייני איכות הסביבה, אם נדרש הדבר;

(3) קצין מטה לענייני חקלאות, אם נדרש הדבר;

(4) קצין מטה לענייני אנרגיה, לגבי מתקני תשתית קטנים או זמניים המנויים בסעיפים 1, 2, 3 ו-7 לתוספת הראשונה לתקנות אלה;

(5) קצין מטה לענייני מים, לגבי מתקני תשתית קטנים או זמניים המנויים בסעיפים 4 ו-5 לתוספת הראשונה לתקנות אלה;

(6) קצין מטה לענייני שמורות טבע, לגבי מתקני תשתית קטנים או זמניים המנויים בסעיפים 6 ו-8 לתוספת הראשונה לתקנות אלה;

- (7) קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה, לגבי מתקני תשתית קטנים או זמניים המנויים בסעיפים 6 ו-8 לתוספת הראשונה לתקנות אלה ;
- (8) מנהל לשכת התכנון המרכזית.
- (ב) כל אחד מן הגורמים המפורטים בסעיף (א) רשאי לדרוש ממגיש תכנית ההצבה כל מסמך הדרוש לו לשם בחינת התכנית וחתימה עליה.
- (6) (א) עם הגשתה של תכנית ההצבה לאישור ראש המינהל האזרחי, יפורסם דבר הגשתה באמצעים הבאים :
- (1) תליית הודעה על לוח המודעות של מפקדת התאום והקישור הנוגעת בדבר ;
- (2) תליית הודעה במשרדי לשכת התכנון ;
- (3) הצבת הודעות, במקומות בולטים, בתחום השטח המוצע להצבת מתקן התשתית הקטן או הזמני ;
- (4) אתר אינטרנט רשמי.
- (ב) הרואה עצמו נפגע מאישור תכנית שדבר הגשתה פורסם לפי תקנת משנה (א), יהיה רשאי להגיש את טענותיו בכתב בפני ראש המינהל האזרחי, תוך ארבעה עשר ימים ממועד פרסום דבר הגשת תכנית ההצבה.
- (ג) לא יינתן אישור ראש המינהל האזרחי כאמור בתקנה 3 לעיל, אלא בחלוף ארבעה עשר ימים ממועד פרסום דבר הגשת תכנית ההצבה כאמור בתקנת משנה (א) והכרעה בטענות שהוגשו לפי תקנת משנה (ב), ככל שהוגשו.
3. **אישור הצבת מתקן תשתית**
- (א) מתקן תשתית יוצב על פי תכנית ההצבה ובלבד שהתכנית נחתמה על ידי ראש המינהל האזרחי, בהתאם לנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, לאחר שנועץ במנהל לשכת התכנון. לעניין תקנות אלה, יראו באישור ראש המינהל האזרחי לפי תקנה זו כמתן פטור מהיתר.
- (ב) ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע כל תנאי נוסף להצבת מתקן התשתית מעבר לאמור בתקנה 2 ורשאי הוא לדחות בקשה לכל תכנית לפי תקנות אלה ככל שהיא אינה משרתת צורך ציבורי או אינה עומדת בתנאים המפורטים בתקנה 2 או בכל תנאי אחר שקבע.
4. **סייגים לתחולת הפטור**
- (א) פטור מהיתר לפי תקנות אלה, לא יינתן במקרים כדלקמן :
- (א) אם מתקן התשתית יכול לשמש למגורים.
- (ב) אם מתקן התשתית שעברו מבוקש הפטור צמוד למתקן תשתית אחר שביחס אליו ניתן הפטור על פי תקנות אלה.

(ג) אם מתקן התשתית עתיד לשמש מקבץ מבנים שנבנו באופן לא חוקי.

תוקף הפטור .5 (א) הצבה של מתקן תשתית ושימוש בו פטורים מהיתר כל עוד הם מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בתקנה 3.

(ב) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם מנהל לשכת התכנון המרכזית, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בתקנת משנה (ב), ייהרס ויפונה מתקן התשתית שהוצב לפי תקנות אלה בידי המקים.

(ד) ניתן פטור מהיתר בהתאם לתקנות אלו ולא הושלמו עבודות הקמת מתקן התשתית, בהתאם לתכנית ההצבה, בתוך 12 חודשים ממועד כניסת הפטור לתוקף, יפקע תוקף הפטור.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג) לעיל, רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם מנהל לשכת התכנון המרכזית, להאריך את תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה ב-6 חודשים נוספים, מנימוקים שיירשמו.

(ו) ניתן פטור מהיתר והושלמו עבודות הקמת מתקן התשתית, יצרף מבקש התכנית, בתוך 30 ימים ממועד השלמת העבודות את המסמכים הבאים:

(1) הצהרה חתומה בידי המבקש ולפיה המבנה נבנה בהתאם לתכנית ההצבה, לתקנות אלו ולכל תנאי נוסף שנדרש במסגרת אישור תכנית ההצבה.

(2) הצהרה חתומה בידי מהנדס בנין מוסמך, בדבר אחריותו ליציבות מתקן התשתית ובטיחותו, לרבות מרכיביו; וכי על פיה עומד המתקן בכלל הדרישות המקצועיות.

(3) חובר מתקן התשתית לחשמל, יצרף המבקש הצהרה חתומה בידי מהנדס חשמל מוסמך, על פיה חיבור המתקן לתשתיות החשמל תקין ועומד בכלל הדרישות המקצועיות.

(ז) לא העביר המבקש את ההצהרות המנויות בסעיף קטן (ו) לעיל, בתוך 45 ימים ממועד השלמת העבודות, יפקע תוקף הפטור.

אגרות .6 (א) מגיש תכנית הצבה כמפורט בתקנה 2 ישלם אגרה בסכום כמפורט בתוספת השלישית לתקנות אלה.

(ב) מגיש התכנית ימציא אישור בדבר תשלום סכום האגרה לידי מזכירות תחום תשתית במינהל האזרחי עם הגשת התכנית.

פטור מתשלום אגרות .7 רשאי ראש המינהל האזרחי לפטור את המינהל האזרחי או גוף ציבורי הפועל מטעמו מתשלום האגרה, מטעמים שיירשמו.

8. **עונשין** מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה, בינוי או שימוש בניגוד להוראות תקנות אלה, יחולו הוראות סעיף 37 לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79, לשנת 1966.
9. **תחילה, תחולה ופרסום** תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן, תוקפן יעמוד לשנתיים מיום חתימתם והן תפורסמנה בקובץ מנשרים צווים ומינויים.
10. **שמירת דינים** בכפוף לאמור בתקנה 2, אין בפטור שניתן מכוח תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון, לרבות כל אישור הנדרש בהתאם לחוק מס' 31 לשנת 1953 חוק הפיקוח על מים, צו מס' 158 לתיקון חוק הפיקוח על המים, התשכ"ח-1967, צו מס' 79 בדבר שידור ואיתות התשכ"ח-1967, צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427).
11. **השם** תקנות אלה ייקראו: "תקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"ט-2018".

כ' בחשוון התשע"ט

29 באוקטובר 2018

תת-אלוף אחוות בן-חור
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

אישור מועצת התכנון העליונה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה ושומרון) (מס' 418), התשל"א-1971, ולפי סעיף 52 לחוק, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 586 ביום כ"ט בחשוון התשע"ט (7 בנובמבר 2018), אישרה כי רישיון הניתן מכוח תקנות אלה, יהווה רישיון על פי החוק.

נטליה אברבוך, אדריכל
יו"ר מועצת התכנון העליונה

תוספת ראשונה
(תקנה 3(א))

בתקנות אלה:

"מתקן תשתית" – אחד מאלה:

(1) מתקן מערכת התרעה מפני רעידות אדמה – מבנה שחלקו תת-קרקעי הטמון בעומק שאינו עולה על 6 מטרים ומידותיו אינן עולות על 15*15 מטרים, אשר בבסיסו מוצב סיסמוגרף או מד תאוצה המזהה תנודות קרקע בזמן אמת ואשר תפקידו לקלוט תזוזת המבנה ברעידת אדמה ולעדכן בכך את מערכת ההתרעה המחוזית מפני רעידות אדמה; המתקן יוצב בקרקע באופן שבו, לכל היותר, יבלוט מעל יחידת הקרקע שבה מונח בסיסו לגובה שאינו עולה על 0.5 מטר מעל פני הקרקע. נוסף על האמור, המתקן יכול שיכלול את אלה:

(א) גדר אשר תקיף אותו מעל פני הקרקע ואשר מידותיה אינן עולות על 15*15 מטרים (להלן – גדר היקפית);

(ב) אנטנת תקשורת לצורך חיבור למערכת התרעה מפני רעידות אדמה ותאי שמש סולאריים המשרתים את המתקן, בתנאי שכל אלה הוקמו בתחומי הגדר ההיקפית.

(2) חדר חשמל – חדר המשמש באופן בלעדי להתקנת ציוד לייצור, להספקה או לחלוקה של אנרגיה חשמלית, לרבות מצברים, ובלבד שמידותיו אינן עולות על 9 מטרים רבועים.

(3) תחנת משנה ניידת – מבנה יביל, הכולל שנאי, ומתחבר לרשת החשמל העילית באמצעות תילים וכולל נגרר אחד או שני נגררים, ובלבד ששטחה אינו עולה על 300 מ"ר ובתוכה יוצבו שנאי וקונטיינר על עגלה אותה תקיף גדר היקפית שגובהה אינו עולה על 2.5 מטרים מעל פני הקרקע.

(4) צינור מים או צינור ביוב המוצב על פני הקרקע שאורכו אינו עולה על 2 ק"מ ושקוטרו אינו עולה על 8 אינץ'.

(5) מתקני מים או ביוב המיועדים לשרת תשתית אזורית או תשתית מקומית, ששטחם הכולל אינו עולה על 9 מ"ר וכן גידור המתקן.

(6) מתקן תשתית בשמורת טבע מוכרזת או באתר ארכיאולוגי מוכרז – בינוי המיועד לשרת את שמורת הטבע או האתר הארכיאולוגי, המבקרים בהן והמפקחים בהן, כמפורט להלן:

(א) שבילים;

(ב) מעקות;

(ג) ספסלים;

(ד) מתקני עץ להצללה;

(ה) שולחנות אכילה;

(ו) מתקני שירותים;

(ז) שילוט;

(ח) גידור.

(7) תורן זמני למדידת רוח – עמוד או מתקן, לרבות עיגונים, הכוללים אמצעים למדידת רוח ולאסוף נתונים מטאורולוגיים, ובלבד שמידות בסיסו אינן עולות על

1*1 מטרים, גובהו של התורן אינו עולה על 70 מטרים מעל פני הקרקע וכן עיגונים למקרקעין שמרחקם לא יעלה על 30 מטרים מבסיסו. מתקן זה יוצב בשטח לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.

(8) מתקנים ארעיים המיועדים לשמש לקיום אירוע ציבורי או אירוע תרבותי, שיוצבו בשטח לפרק זמן שאינו עולה על חודש ימים ולרבות:

(א) במה;

(ב) דוכני מכירה;

(ג) גידור;

(ד) מתקני שירותים;

(ה) שילוט;

(ו) שולחנות.

תוספת שנייה
(תקנה 2(5)א)

אל : ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון

הנדון: בקשה לתכנית הצבת מתקן תשתית

הואיל ופניתי אל ראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור להקמה ופטור מהיתר עבור מתקן תשתית, כהגדרתו בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות");

והואיל וידוע לי כי על פי הוראות התקנות, אני רשאי לפנות לראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור הקמה ופטור מהיתר למתקן תשתית כאמור, על דרך אישור תכנית הצבה מתאימה, כמפורט בתקנה 2 לתקנות אלו;

לפיכך, הנני מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

1. המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. הוראות התקנות מוכרות לי, וידוע לי כי ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע את תוקפו של פטור ולבטל פטור שאושר בעבר.
3. ככל שתאושר תכנית ההצבה המבוקשת על ידי, הריני מתחייב להקים את מתקן התשתית ולעשות בו שימוש התואם לתקנות, לתכנית ההצבה האמורה ולכל תנאי מתנאי הפטור מהיתר שיינתן לי, ככל שיינתן.
4. אני מתחייב בזאת להשיב את השטח לקדמותו ובכלל זה לפרק, להרוס ולפנות את מתקן התשתית שהוקם בפטור לפי תקנות אלה במקום בו בוטל הפטור או פקע תוקפו, מקום בו חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור.
5. הריני מתחייב להקים את מתקן התשתית באופן שיעמוד בכלל התקנים וההוראות בעניין, לרבות תקני הבטיחות המקובלים, לפקח על הקמתו ועל השימוש השוטף בו והתאמת שימוש זה למטרת מתן הפטור.
6. ככל שתאושר תכנית ההצבה המבוקשת על ידי ויוקם מתקן התשתית בפועל, הריני מתחייב להגיש לידי המינהל האזרחי, בתוך 45 ימים ממועד השלמת עבודות הצבת המתקן, הצהרות החתומות על ידי, על ידי מהנדס בנין מוסמך ועל ידי מהנדס חשמל מוסמך ככל שהמבנה יחובר לחשמל, בהתאם לסעיף 5(ב) לתקנות.
- ידוע לי כי ככל שלא אעביר את ההצהרות האמורות בתוך התקופה האמורה, יפקע תוקפו של הפטור ואני מתחייב לפרק ולהשיב את מצבם של המקרקעין שעליהם הוקם מתקן התשתית למצבם טרם הקמת המתקן, על חשבוני המלא וללא שתעמוד בידי כל טענה או תביעה כלפי המינהל האזרחי או רשויות האזור, בגין ההוצאות שיגרמו לי כתוצאה מכך.
7. הריני מתחייב לשאת באחריות לכל נזק או הפסד אשר ייגרם אגב השימוש במתקן התשתית, בין אם שימוש זה תאם לפטור ובין אם לאו. ככל שייגרם נזק או הפסד

כאמור לעיל, הריני פוטר את רשויות המינהל האזרחי, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם מכל אחריות לנזק או להפסד האמורים ומכל טענה העשויה לעלות בנושא.

8. ידוע לי, כי ככל שלא אקיים את התחייבותי זו, עשויות רשויות האכיפה לנקוט כל צעד שימצאו לנכון, לרבות פתיחת הליך פיקוח מכוח סעיפים 37 או 38 לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79 לשנת 1966, ולרבות הוצאת צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה מכוח סעיף זה.

9. אני מתחייב בזאת, כי מקום בו הוקם מתקן תשתית בלא שאושרה בענייני תכנית הצבה וניתן לגביה פטור, או הוקם שלא בהתאם לתכנית, או מקום בו מתקן התשתית לא פורק, נהרס ופונה על-ידי במועד שנקבע לכך, והמינהל האזרחי ביצע את פעולות הפינוי בעצמו, אשלם את הוצאות הפינוי שיידרשו על-ידי המינהל האזרחי ובמועד שנקבע לכך.

10. אם לא אשלם את הוצאות הפינוי כאמור, אני מסכים כי המינהל האזרחי יהיה רשאי לגבות את ההוצאות מכל סכום שיעמוד לזכותי בכל רשות הפועלת מכוח תחיקת הביטחון באזור.

11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני מתחייב בזאת לשפות את המינהל האזרחי, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל סכום בו ייאלצו לשאת כלפי ו/או כלפיי חליפי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, בקשר עם האמור בכתב התחייבות זה.

12. אין באמור לעיל כדי לפטור אותי מכל חובה המוטלת עליי לפי הדין ותחיקת הביטחון.

13. ידוע לי, כי קיום התחייבויותיי בכתב זה הוא תנאי לכך שקציני המטה במינהל האזרחי הנוגעים לעניין וראש המינהל האזרחי ידונו בבקשתי לפטור.

ה מ ב ק ש

אישור תכנית הצבת מתקן תשתית

מס' הבקשה: _____

שם המבקש: _____

סוג המתקן המבוקש: _____

מס' הסעיף אליו תואם המתקן בתוספת הראשונה: _____

מיקום המתקן (נ.צ.): _____ אדמות כפר: _____

גוש: _____ חלקה/מאוקע: _____

גודל המתקן (בדונם): _____ גובה המתקן: _____

פרק הזמן המבוקש להצבת המתקן: _____

אנו החתומים מטה, לאחר שבחנו את תכנית ההצבה של מתקן התשתית ואת כלל המסמכים הנלווים, בהתאם לתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר עבור מתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה)(יהודה ושומרון), התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), הננו לאשר כי מתקיימים כלל התנאים בהתאם לתקנות, כי התכנית עומדת בכלל הסטנדרטים המקצועיים בתחום אחריותנו וכי אין מניעה לאישור תכנית ההצבה, בהתאם לסעיפים 2 ו-3 לתקנות:

מס"ד	קצין המטה	תאריך	חתימה
1.	הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש/קצין מטה לענייני רישום מקרקעין		
2.	קצין מטה לענייני איכות הסביבה		
3.	קצין מטה לענייני חקלאות		
4.	קצין מטה לענייני אנרגיה		
5.	קצין מטה לענייני מים		
6.	קצין מטה לענייני שמורות טבע		
7.	קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה		
8.	מנהלת לשכת התכנון המרכזית		

אישור ראש המינהל האזרחי

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, ולאחר שנועצתי במנהל לשכת התכנון המרכזית, הנני לאשר מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אישור הקמה ופטור מהיתר למתקני תשתית בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018, וזאת לאחר שמצאתי כי תכנית ההצבה אשר הגיש המבקש עומדת בכלל התנאים הקבועים בתקנות וכן מצאתי כי המבקש העמיד לעיון בעלי התפקידים במינהל האזרחי המפורטים בתקנה 2(5)(א) לתקנות אלה כל מסמך לו נדרש.

כמו כן, בהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות אלה, הנני לאשר כי מתקן התשתית המבוקש בתכנית ההצבה, לא יכול לשמש למגורים, אינו משמש או צמוד לצבר מבנים שנבנו באופן לא חוקי ואינו צמוד למתקן תשתית אחר שביחס אליו ניתן פטור לפי תקנות אלה.

בנוסף, הנני מאשר מתן פטור מהיתר כמשמעותו בתקנות אלה, בכפוף למילוי התנאים הבאים:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

תוקף הפטור יעמוד עד ליום _____ / עד בכלל (מחק את המיותר).

ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

תאריך

תוספת שלישית
(תקנה 6(א))

בגין הצבת מתקני התשתית המנויים בתוספת הראשונה לתקנות אלה, תיגבה אגרה בסכום שגובהו אחד מאלה: 300 שקלים חדשים או 30 שקלים חדשים לכל מטר רבוע משטחו של מתקן התשתית, לפי הסכום הגבוה מבין שני הסכומים המפורטים לעיל.

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979

תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 140)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור:

בתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט-1979 (להלן - התקנון) –

תיקון סעיף 108א	
1.	בסעיף 108א(א), אחרי פסקה (3) יבוא: "4) מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד; 5) עובד הוועד המקומי במשכורת; 6) עובד מדינת ישראל במשכורת או עובד של רשות מרשויות צה"ל באזור יהודה ושומרון אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל הנפתי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה או בשירות רשות מרשויות צה"ל באזור ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי; 7) עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי."
2.	הוראות תקנון זה יחולו לגבי ועד מקומי שהחל את כהונתו לאחר יום חתימתו של התקנון.
3.	תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 140) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018".

כ' בחשוון התשע"ט

29 באוקטובר 2018

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית ארבע

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית ארבע שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' כינוי הרשימה	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ד' מספר המנדטים
אח	עתיד הקריה	673	2
כל	כולנו	1,038	2
נ	לב הקריה	1,509	4
ק	קריה מאוחדת בראשות אליעזר רודריג	336	1

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 3,626.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 3,556.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 70.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
אח	1. גרשיקוב סטניסלב 2. שוקרון שלומי
כל	1. לוינגר יצחק מלאכי 2. זלינגר חיים
נ	1. ליבמן אליהו שלום 2. סעייד ליטי עליזה נעמי 3. ברמסון ישראל מאיר 4. אזולאי ישראל
ק	1. רודריג אליעזר יהושע

כ"ו בחשון התשע"ט (4 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אריה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אריה שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
5	1,530	בסגנון שלך	זך
1	280	הבית המשותף בראשות רון לובה	טב
3	1,116	בית אריה עופרים בראשות אבי נעים	רק

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,978**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,926**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **52**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
זך	1. אלבוים יהודה אליהו

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
	2. אדרי שמעון שי 3. קורן ירון 4. יופן שגב פוגל תרזה 5. ארד גיל-עד
טב	1. לובה אהרון רון
רק	1. נעים אבי 2. חגיבי טל 3. זיו אברהם

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
 המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עמנואל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עמנואל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' כינוי הרשימה	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ד' מספר המנדטים
ג	אגודת ישראל	0	0
זך	מסירות ואחריות למען עמנואל	47	0
חץ	עושים בשבילך	7	0
ט	טוב	259	1
י	חב"ד עמנואל	204	1
כח	קהילת החסידים וברסלב בעמנואל	153	1
ק	רשימת התורה המאוחדת	319	2
קץ	חינוך עם נשמה	380	2
שס	התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה	262	2

(3) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **1,659**.

(4) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **1,631**.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **28**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
ט	1. טובול אלי מוריס
י	1. סימה יוסף יצחק
כח	1. רוזנשטין יעקב צבי
ק	1. אייזנבך משה 2. פציפיצי אלימלך
קצ	1. נואריאן דוד 2. שמחי אופיר
שס	1. גרשי עזרא 2. חודרה יצחק

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
4	2,446	אריאלי בראשות שבירו אלי	א
0	162	תקווה לאריאל בראשות חיים סגל	ח
2	1,284	הבית היהודי האיחוד הלאומי	טב
4	2,516	אריאל ביתנו	ל
1	820	לב	לב
1	639	כולנו הליכוד	מחל
0	519	אריאל בטוחה	נ
1	766	בשביל אריאל	קן

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **9,387**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **9,152**.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 235.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
א	1. שבירו אלי 2. טוהמי יחיאל 3. ויינר אלה ארבל 4. טוויל ורד
טב	1. שטבון יאיר אשר 2. דישי גור-אריה
ל	1. פולב פבל 2. גוזב לודמילה 3. גוזי ערן 4. שפר ימית
לב	1. חן יוסי
מחל	1. משרקי אבנר
קן	1. קופלר ברקו קרן

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

45 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הר אדר

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הר אדר שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
5	1,316	דרך חדשה	חמ
4	1,025	יחד בתנופה	יח

(2) רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,367**.

(4) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,341**.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **26**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
חמ	1. מנדל שקד חיים צבי 2. אריהן עמיר

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
	3. איצקוביץ פנינה 4. שחף נתלי 5. צרקסקי שרון
יח	1. פיליפוביץ חן 2. רחמים מירי 3. צוראל מיכאל 4. רטר שי

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
 המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אורנית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אורנית שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
6	3,123	אופק	אפ
0	184	"קידום אורנית"	נץ
3	1,454	יחד	של

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **4,868**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **4,761**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **107**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
אפ	1. ברטל (וויטלסון) ניר

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
	2. צדוק תמר 3. וילד אודי 4. פנקר קרן 5. קרבר דקל 6. רייטר אורנה
של	1. לנגר שלומי 2. כהן אלעד 3. טישלר דורון

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
 המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלקנה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלקנה שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
5	942	אלקנה יותר	אי
2	520	אלקנה צעירה	אץ
2	385	אלקנה שלנו בראשות עו"ד אפרת רוזנבלט	אש
0	60	איחוד אלקנה	זך

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **1,936**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **1,907**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **29**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור ב'	טור א' אותיות הרשימה
1. מינצר אסף 2. אהרליך טוביה 3. ברלינר ליאורה אהובה 4. רוזן צבי חיים שאול 5. לנדאו מנחם	אי
1. ציגלר ארי 2. בן שושן לירן	אץ
1. רוזנבלט אפרת 2. אשול רחמים	אש

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
 המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלפי מנשה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלפי מנשה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
2	1,087	אנחנו בראשות אורית שגיא	חנ
1	463	אלפי מנשה 2000	יש
2	833	דרך חדשה בראשות עו"ד שלומית ארצי	כן
4	1,685	עשייה בראשות שי רוזנצויג	עמ

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
יש	חנ
עמ	כן

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **4,177**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **4,068**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **109**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
חנ	1. שגיא אורית (קלר) 2. כהן אליהו
יש	1. קטן שלמה
כן	1. ארצי שלומית 2. אופיר משה
עמ	1. רוזנצוויג שי שמעון 2. זיידמן שירי 3. רוזנפלד אייל 4. שטינר רחל

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלה אדומים

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלה אדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 בנובמבר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
0	640	דגל התורה בראשות הרב משה בר-חנן	ג
2	2,435	הבית היהודי יחד רוח חדשה בעירייה	טב
5	5,294	מעלה ביתנו בראשות בוריס גרוסמן	ל
7	7,365	כחול לבן בראשות בני כשריאל	לב
1	1,594	שס בראשות יחיאל וקנין	שס

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
שס	טב

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **17,642**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **17,328**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **314**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
טב	1. פישלר איל 2. הורביץ-פרוור ברנדה אן
ל	1. גרוסמן בוריס 2. רחמים אברהם 3. אייזנברג שפירו אלינה 4. ישי רוזה 5. עזרא ג'קי יצחק
לב	1. כשריאל בני בנימין 2. יפרח גיא 3. מתתיהו דוד 4. גייסטמן מור מעין 5. מארק ליאת 6. אסרף יהודה 7. אוברגוט רפאל חיים
שס	1. וקנין יחיאל

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ביתר עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ביתר עילית שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
1	1,171	אנשים	אב
6	6,793	אגודת ישראל ביתר	ג
0	11	ביתר מאוחדת	י
4	4,441	דגל התורה	כן
1	945	למעננו תושבים למען תושבים בראשות מנחם זיידה מפלגת התושבים סיעת התושבים	ל
1	1,061	קהילות הקודש בראשות משה כהנא וחיים רובינפלד	נ
0	837	בני תורה	עץ
0	71	הישר והטוב בדרך התורה	רת
4	4,426	התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה	שס
0	61	התושב במרכז	ת

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
נ	ג

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 20,059.

(4) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 19,817.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 242.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
אב	1. הרשקופף יעקב
ג	1. הרשער בנימין 2. שמעי יששכר דב 3. שוורץ מנחם 4. שפיצר דוד 5. פרויליך יואל 6. שינברגר מנחם מאניש
כ	1. זלץ דוד 2. שטרית יוסף שאול 3. יודייקן אברהם 4. ברגר חיים שלום
ל	1. זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש
נ	1. כהנא משה
ש	1. עובידי יהודה 2. כהן שלמה 3. כהן שמואל יוסף 4. כהן יצחק דוד

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
13	17,400	יהדות התורה	ג
0	797	תושבים למען מודיעין עילית	דת
0	666	האיחוד שע"י קהילות הספרדים מודיעין עילית	חי
2	2,830	בני תורה	עץ
2	2,713	התאחדות הספרדים שומרי תורה	שס

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
ג	שס

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **24,705**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **24,406**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **299**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
ג	1. גוטרמן יעקב אשר 2. גיטלר נחום אהרון 3. יפה מאיר 4. גולדברג מרדכי 5. פריינד טוביה 6. ויזל חיים מאיר 7. מוטרפרל משה 8. וייס אברהם יעקב 9. ניימן נחמן 10. אוחיון אלי 11. שיפמן אבינועם 12. ארלנגר אהרון דוד 13. גליק צבי
עץ	1. אלישוב שמואל בן-ציון 2. הכט אברהם דב
שס	1. עמר אבנר מרסל 2. מרציאנו יעקב דוד

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
 המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת זאב

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת זאב שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
3	2,008	הרשימה התורנית המאוחדת יהדות התורה גבעת זאב	גז
0	461	כחול לבן	זך
2	1,450	יחד	חי
2	908	הבית היהודי בגבעת זאב	טב
4	2,144	תושבים מובילים אחר"ת	נ
0	328	תכליס- רשימת התושבים למען התושבים	קו
2	1,137	התאחדות הספרדים שומרי תורה	שס

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **8,611**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **8,436**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **175**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' שמות
גז	1. ברנר יצחק דב 2. בריזל אליהו שלמה 3. ליפסקר אריה זאב
חי	1. אברהמי יוסף 2. דוד אשכול
טב	1. דרור אילנה 2. הינמן אהרון
נ	1. כרמלי ענבל 2. קדמי יניב 3. רחמני אמיר 4. בלדי אברהם
שס	1. מועלם יוסף חיים 2. כהן משה

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית אל שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ד' מספר המנדטים	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ב' כינוי הרשימה	טור א' אותיות הרשימה
4	975	תנופה לבית אל	אב
1	307	יחד למועצת בית אל	יח
0	85	עלה נעלה בית אל	ל
0	102	בית-אל ג'	נץ
4	920	בית אל שלי	שי

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
ל	יח
שי	אב

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,431**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,389**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **42**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
אב	1. כהן משה 2. סילברשטיין חיים צבי 3. פרויליך יאיר אהרון 4. יפה רבקה
יח	1. סלע יעקב מיכאל
שי	1. אלון שמעון שי 2. לוואיס גלעד יוסף 3. הרוש אבלין 4. גבעון שרה

כ"ז בחשוון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלקנה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלקנה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
חזי ראובן	228	12.62
מינצר אסף	1,579	87.38

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **1,932**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **1,807**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **125**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **מינצר אסף**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת זאב

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת זאב שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
אברהמי יוסף	4,841	57.78
זאדא נחשון	425	5.07
כרמלי ענבל	3,113	37.15

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **8,607**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **8,379**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **228**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **אברהמי יוסף**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ארבע

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ארבע שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
לוינגר יצחק מלאכי	1,407	39.68
ליבמן אליהו שלום	1,864	52.58
רודריג אליעזר יהושע	274	7.73

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **3,610**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **3,545**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **65**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **ליבמן אליהו שלום**.

כ"ד בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור ג' הקולות הכשרים באחוזים	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור א' שם המועמד
11.23	2,682	אלישוב שמואל בן-ציון
88.77	21,191	גוטרמן יעקב אשר

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **24,714**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **23,873**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **841**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **גוטרמן יעקב אשר**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה אדומים

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה אדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
כשריאל בני בנימין	13,419	79.77

נגד המועמד ניתנו 3,403 קולות כשרים.

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 17,575.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 16,822.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 753.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **כשריאל בני בנימין**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הר אדר

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הר אדר שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
מנדל שקד חיים צבי	1,278	54.55
פיליפוביץ חן	1,065	45.45

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,371**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,343**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **28**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **מנדל שקד חיים צבי**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קדומים

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קדומים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
דורני חננאל	1,371	69.49
מסורי רואי	602	30.51

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,062**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **1,973**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **89**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **דורני חננאל**.

כ"ח בחשון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרני שומרון

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרני שומרון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
להב יגאל חי	2,770	75.91
שפיצר רות	879	24.09

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **3,807**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **3,649**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **158**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **להב יגאל חי**.

כ"ח בחשון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אריה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אריה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
אלבויים יהודה אליהו	1,642	56.27
נעים אבי	1,276	43.73

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,979**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,918**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **61**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **אלבויים יהודה אליהו**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ביתר עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ביתר עילית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
גוטליב חיים יהודה לייב	873	4.59
זיידה שלום אליעזר מנחם מאניש	2,522	13.26
חשין יוסף אריה	1,611	8.47
רובינשטיין אפרים מאיר	14,019	73.69

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **20,034**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **19,025**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **1,009**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **רובינשטיין אפרים מאיר**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
ארצי שלומית	820	20.08
קטן שלמה	502	12.29
רוזנצוויג שי שמעון	1,702	41.67
שגיא אורית (קלר)	1,060	25.95

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **4,181**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **4,084**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **97**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **רוזנצוויג שי שמעון**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אורנית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אורנית שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
ברטל (וויטלסון) ניר	3,185	66.15
כדורי חלי נועה	78	1.62
לנגר שלומי	1,552	32.23

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **4,868**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **4,815**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים **53**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **ברטל (וויטלסון) ניר**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
חן יוסי	1,274	13.96
נובוסלסקי אליהו	815	8.93
סגל חיים שמואל	409	4.48
פולב פבל	2,930	32.11
שבירו אלי	3,696	40.51

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **9,391**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **9,124**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **267**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **שבירו אלי**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עמנואל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עמנואל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
גפני אליהו	1,383	93.95
חגיאל משה רועי	89	6.04

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **1,656**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **1,472**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **184**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **גפני אליהו**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אל

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית אל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
אלון שמעון שי	1,940	84.09
בן ישר בן דוד יעל	367	15.91

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,431**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,307**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **124**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **אלון שמעון שי**.

כ"ז בחשון התשע"ט (5 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אפרת

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיפים 15 ו-22 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אפרת שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א' שם המועמד	טור ב' הקולות הכשרים במספרים	טור ג' הקולות הכשרים באחוזים
חדידה אברהם מיכאל	1,885	43.19
רביבי עודד	2,479	56.81

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **4,504**.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **4,364**.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **140**.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא **רביבי עודד**.

כ"ח בחשוון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרני שומרון

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרני שומרון שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' כינוי הרשימה	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ד' מספר המנדטים
דר	דורות	1,631	4
זך	התחדשות	538	1
חי	יחדיו	1,545	4

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **3,809**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **3,714**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **95**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
דר	1. קוזניץ יהונתן אהרון 2. הלל ענבל ראובת 3. הדרי שגיא 4. לוי אבנר
זך	1. שפיצר רות
חי	1. להב יגאל חי 2. הס יצהר צבי 3. זיו ליאור 4. אורן ברנד ענבל

כ"ח בחשוון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קדומים

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קדומים שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' כינוי הרשימה	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ד' מספר המנדטים
זך	הרשימה התורנית חברתית לקדומים	303	1
כי	קודם כל קדומים	1,107	5
עד	למען עתיד קדומים	352	2
ק	פשוט לתרום!	266	1

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
עד	ק

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא **2,061**.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא **2,028**.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא **33**.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב'
זך	1. כהן יהודה נתנאל
כי	1. דורני חננאל 2. ותיק עוזאל 3. אוחיון אשר 4. שחור מנחם בן ציון 5. ביטון דינה
עד	1. מסורי רואי 2. בש הלל יהודה
ק	1. זילברמן אליאנה

כ"ח בחשוון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אפרת

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15 לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אפרת שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018):

(1)אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' כינוי הרשימה	טור ג' מספר הקולות הכשרים	טור ד' מספר המנדטים
אפ	אפרת שלי	738	2
י	יחד	1,032	2
כן	יותר לאפרת	518	1
ל	אפרת מתחדשת	1,412	4
נ	עתיד	146	0
ף	שומרי הסף אפרת	615	2

(2)רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 13 לתקנון:

טור א'	טור ב'
אפ	י
ל	נ

(3)המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 4,506.

(4)המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 4,461.

(5)המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 45.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א' אותיות הרשימה	טור ב' טור ב'
אפ	1. דותן צוריאל 2. גרשינסקי זאב שאול
י	1. שפיר דב 2. גנטק אפרת
כן	1. חדידה אברהם מיכאל
ל	1. רביבי עודד 2. סמואלס אורית חנה 3. עמר תמר אלישבע 4. שפיץ מנחם מנדל
ף	1. בן-צבי אברהם שלמה 2. כץ נאוה

כ"ח בחשוון התשע"ט (6 בנובמבר 2018)

ענת אסרף-חיוט

המפקחת הארצית על הבחירות

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979
תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 141) (יהודה והשומרון), תשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור:

1. **תיקון סעיף 112**
בסעיף קטן (ג), לאחר המילים "78 עד 78ב", יבוא "81 עד 6ד81".
2. **תחילה**
תחילתו של תקנון זה ביום חתימתו.
3. **השם**
תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות האזוריות (תיקון מס' 141) (יהודה והשומרון), תשע"ט-2018".

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

י"ט טבת תשע"ט
27 בדצמבר 2018

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה-מערב" – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)

(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2018

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 1927 או כל דין אחר או תחיקת ביטחון, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

צו זה ייכנס לתוקף בחלוף 30 ימים ממועד פרסומו במפקדת התיאום והקישור הגזרתית.

כ"ב טבת התשע"ט


30 בדצמבר 2018

נדב פדן, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה ושומרון

צבא הגנה לישראל
 צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה" -
 תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
 (יהודה ושומרון), התשע"ט - 2018



צבא הגנה לישראל

חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 79) לשנת 1966
צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (צו מס'
418), התשל"א-1971

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 79), לשנת 1966 ולאחר
התייעצות עם מועצת התכנון העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ותנאים כללים לפטור

הגדרות 1. בתקנות אלה -

"אנטנה" - התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו;

"אסבסט" - מינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט, לרבות אמוסייט (Amosite),
קריזוטייל (Chrysotile), קרוסידוליט (Crocidolite), אנתופילייט (Anthophyllite),
טרמוליט (Tremolite), אקטינוליט (Actinolite) וכן כל חומר, מוצר או תערובת
המכילים אחד או יותר מהמינרלים האמורים, בשיעור העולה על אחוז אחד ממשקלם
או מנפחם של החומר, המוצר, או התערובת, לפי העניין, בכל מופע, הרכב או שימוש;

"היתר" - רישיון כהגדרתו בסעיף 34(1) לחוק התכנון לרבות פטור מרישיון על פי כל דין
ותחיקת ביטחון;

"ועדה מקומית" - ועדה מקומית לתכנון ערים או ועדת תכנון מיוחדת כמשמעותן בחוק
התכנון, בצו התכנון ובתקנות ובמינויים מכוחם;

"חומרים קלים" - חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב
מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים
דומים אחרים;

"חוק העתיקות" - חוק העתיקות, מס' 51 לשנת 1966 והצו בדבר חוק העתיקות (יהודה
והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו-1986;

"חוק התכנון" - חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 79) לשנת 1966;

"כבל הזנה" - מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;

"מבנה" או "בניין" - אלא אם נאמר אחרת במפורש, מבנה או בניין בהתאמה שניתן להם
היתר בניה כדין על ידי הוועדה המקומית;

"מבנה פשוט" - אחד מאלה:

(1) מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות
שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין
הקורות, וכשאינן עמודים או קורות - בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר,
ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה
שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר מטרים וחצי מטר, לרבות מקלט
למבנה כאמור, כהגדרתו בצו התכנון, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה
מרחבי מכל סוג שהוא;

(2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;

(3) קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה;

(4) מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות (1) או (2). והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי מי שסיים את לימודיו במוסד שהמנהל, כהגדרתו בחוק התכנון, הכיר בו וקיבל תואר של מהנדס או הנדסאי בניין או מהנדס או הנדסאי אדריכלות.

"מהנדס מבנים" - מהנדס רישוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 כפי תוקפן בישראל מעת לעת, או מי שאילו היה ישראלי, היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

"מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח הצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

"מיתקן תשתית" - נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, אתרי כרייה וחציבה, מיתקני גז ומיתקני גז"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

"מרחב מוגן דירתי" - כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990 כהגדרתן בצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 1670), התשע"ב-2012;

"סביבה חופית" - תחום של ים המלח ותחום של - 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים לכיוון היבשה, והכל לרבות, ביבשה - פני הקרקע ותת הקרקע, בים - קרקעית הים ותת הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף, וערכי הטבע והמורשת, ועתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות, שבהם ומעליהם;

"צו התכנון" - צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תש"ל-1970;

"צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" - כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

"צו בדבר פארקים" - צו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס' 373), תש"ל-1970;

"צו בדבר הגנה על הטבע" - צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 363), תש"ל-1970;

"רשות הכבאות הארצית" - רשות הכבאות כהגדרתה בצו בדבר רשות הכבאות הארצית (יהודה והשומרון) (מס' 1721), תשע"ד-2014;

"רשות מקומית" - מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979 או מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981.

"שטח לצרכי ציבור" - כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריים, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים, בתי אבות, מוסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים, מעונות דיור מוגן לקשישים, בית משפט, משרד ראשי של רשות מקומית, מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה, מעונות למגורי אנשים עם מוגבלות כמשמעותו בנספח מס' 1 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, מעונות לסטודנטים, מתקני טיפול בפסולת, מתקן טלפון כמשמעותו בצו בדבר תיקון תקנות הטלפון, מס' 1 לשנת 1951 (תיקון מס' 2) (יהודה והשומרון) (מס' 951), התשמ"ב-1981, תחנת משטרה, תחנה או משרד של רשות הכבאות הארצית;

"תחום מועצה" - תחומה של מועצה מקומית או אזורית כהגדרתו בצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981 או צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979 בהתאמה;

"תוכנית" - תוכנית שנכנסה לתוקף לאחר היום הקובע כהגדרתו בצו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1729), התשע"ד-2013;

"תקן ישראלי" - כמשמעותו בצו התכנון;

2. הגדרת הזכות במקרקעין

(א) בנכס הרשום במרשם המקרקעין - הבעל הרשום או חוכרו של הנכס, וכן מי שזכאי להירשם כבעל הנכס מכוח מכר או ירושה;

(ב) בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין - מי שרשום ברישומי המס לגבי אותו נכס כחייב בגינו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות, מס' 30 לשנת 1955 או לפי חוק מס המבנים והקרקעות בתוך אזורי העיריות, מס' 11 לשנת 1954, או פקודת המס החקלאי משנת 1942, לפי העניין, וכן מי שהיה זכאי להירשם ברשימה האמורה מכוח מכר או ירושה;

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), בנכס שהוא רכוש ממשלתי, בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו - הממונה על הרכוש הממשלתי או מי שרשום במרשם ההרשאות כהגדרתו בצו בדבר רישום עסקות במקרקעין מסויימים (יהודה והשומרון) (מס' 569) התשל"ה-1974, או מי שמחזיק במקרקעין בהתאם להסכם שנערך עמו, והכל מכוח זכות בת תוקף בעת הקמת המבנה מכוח תקנות אלו;

3. התנאים לפטור מהיתר

(א) הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות (להלן - המבצע);

(ב) הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השהים במבנה או בסביבתו;

(ג) הם יבוצעו בתחום תוכנית, ויהיו ומתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו;

- סייג, אחריות המקום, המבצע או המשתמש
4. (א) פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקום, המבצע או המשתמש לפי העניין.
- (ב) אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.
- (ג) אין באמור בהוראות תקנות אלה כדי לפטור את המקום, המבצע, או המשתמש – בהתאם לעניין, מכל חובה, אישור, היתר או תנאי שנדרש לעניין הקמת בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה, בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון.

פרק ב' - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א' - גדרות ושערים

- גדר וקיר תומך
5. (א) הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בגדר או הקיר התומך תנאים אלה:
- (1) גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תומך לא יעלה על 1 מטר;
- (2) הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח;
- (3) אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה;
- (4) הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;
- (5) הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.
- (ב) על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת"י 4273).
- גדר המוקמת בידי רשות מקומית לגידור שטח לצרכי ציבור פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(3) עד 5(ב)-ו.
- גידור מתקן תשתית
7. (א) הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף (ב) להלן פטורה מהיתר ויחולו לגביה תקנות 5(א)(3) עד 5(ב) והוראות אלה:
- (1) גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;
- (2) גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר;
- (3) אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;
- (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת לתקנות אלה, תימסר לוועדה המקומית המוסמכת בתוך 45 ימים ממועד ביצועה;
- (ב) גוף פטור לצורך סעיף (א) הוא:
- (1) גוף שהוסמך מכוח דין או תחיקת ביטחון וניתן לו אישור מפורש מטעם

ראש תחום תשתית במנהל האזרחי ;

(2) רשות מקומית ;

(3) תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר שעיקר עיסוקו בפיתוח מבנים ותשתיות ;

8. גדר בתחום פארק או שמורת טבע
על אף האמור בסעיף 3(ד), הקמה, שלא בתחום תכנית, של גדר, בידי קצין מטה לשמירת הטבע והפארקים במינהל האזרחי או מי מטעמו, בתחום פארק ושמורת טבע כהגדרתם בצו בדבר פארקים או שמורות טבע בהתאמה, ובידי קצין מטה לארכיאולוגיה בתחום אתר היסטורי כהגדרתו בחוק העתיקות, תהיה פטורה מהיתר, ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד 5(ו)-(ב) והוראות אלה :

(א) היא תוקם מחומרים קלים ;

(ב) גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר ;

(ג) הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי החזקת בעלי חיים ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים ;

9. מחסום בכניסה לחניה ושער
(א) התקנת מחסום או שער, פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה :

(1) אם הוא חשמלי - הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : בטיחות - דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם כפי תוקפו בישראל מעת לעת ;

(2) יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו ;

(3) יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית ;

(ב) התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור .

סימן ב' - גגונים וסככות

10. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל
(א) הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה :

(1) הגגון או הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים ;

(2) הגגון או הסוכך נבנה מחומרים קלים .

(ב) הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים .

(ג) קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע .

(ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך וציביותו .

11. מצללה
(א) הקמת מצללה על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה :

- (1) שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הגג – הכול לפי הגדול יותר ;
- (2) המצללה תוקם על גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר ;
- (3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.
- (ב) הקמת מצללה על הקרקע פטורה מהיתר בתנאים הקבועים בתקנה (א).

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

- 12. פרטי עזר** הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מיתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין שניתן לו היתר בניה, או לקרקע המצויה בתחום תכנית, פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה :
- (1) אין בו משום תוספת שטח בנייה ;
- (2) אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא ;
- (3) אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 קילוגרמים ;
- (4) היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרים.
- 13. שלט** (א) התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.
- (ב) על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.
- (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
- 14. מתקן לאצירת אשפה** התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרים פטורה מהיתר.
- 15. מכונה לאיסוף מכלי משקה** התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ-10 סנטימטרים.
- 16. סורגים** (א) התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין שניתן לו היתר בניה לפי תקן ישראלי, ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים כפי תוקפו בישראל מעת לעת, פטורה מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.
- (ב) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית ולרשות הכבאות הארצית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
- 17. דוד מים, דוד שמש וקולטים** (א) הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום ; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג.
- (ב) הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים –

מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגג.

18. מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר
התקנת מערכת מיזוג אוויר במבנה לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu, או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו אלה:

- (1) המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 כפי הגדרתם בישראל מעת לעת;
- (2) לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;
- (3) לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;
- (4) התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק 5: מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
- (5) התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

19. החלפת רכיבים בבניין
(א) החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.

(ב) נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.

(ג) על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט לא תתאפשר מכוח תקנות 19(א)-(ב) והן טעונות היתר.

20. החלפת מכל גז נייח תת קרקעי
החלפת מכל גז נייח תת-קרקעי, שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת"י 158: מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים כפי תוקפו בישראל מעת לעת פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

- (1) לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;
- (2) העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;
- (3) ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה;
- (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מפקח עבודה כמפורט בפסקה (3).

סימן ד' - מבנים טכניים

21. מבנים טכניים
(א) הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מיתקן תשתית, פטורה מהיתר, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים.

- (ב) הקמת מבנה כאמור בסעיף קטן (א) טעונה אישור קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, הרשאי לקבוע הוראות למתן פטור זה.
- (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.
- (ד) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בצירוף אישור קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כאמור בסעיף קטן (ב), תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

22. מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל
 הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.

23. מיתקן לניטור אוויר
 התקנת מכשיר מדידה וציוד עזר המשמשים לניטור האוויר, לרבות מבנה או חלק במבנה, ניח או נייד, שנמצאים בו מכשיר וציוד עזר כאמור, במקום שנדרש מכשיר כאמור לפי הוראה של קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, פטורה מהיתר, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים.

24. מיתקן פוטו-וולטאי
 על אף האמור בתמ"א 55 "תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקנים פוטו וולטאיים", התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

- (1) המיתקן יותקן ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
- (2) הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו וואט למבנה;
- (3) המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;
- (4) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים;
- (5) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות.

סימן ה' - מחסן ומבנה לשומר

25. מחסן
 הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור בבניין או מבנה שניתן להם היתר כדין, ומתקיימים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:

- (1) המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;
- (2) גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים;
- (3) הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;
- (4) לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;

(5) הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד הקמתו;

(6) המחסן אינו משמש לשהות קבועה או לינה של אדם.

מבנה לשומר 26. (א) מבנה לשומר, פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:

(1) המבנה הוא מבנה יביל;

(2) גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים;

(3) המבנה אינו מיועד ואינו משמש למגורים;

(ב) אין באמור כדי לפטור את המקום, המבצע או המשתמש, בהתאם לעניין, מקבלת היתר להובלתו של מבנה יביל לפי תקנות הובלת מבנים יבילים או מיתר האמור בתקנות אלה.

סימן ו' - עבודות פיתוח ושיפור נגישות

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח 27. (א) חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שהעבודות אינן כוללות מסלעות, או פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.

(ב) עבודות פיתוח בשמורת טבע או פארק כהגדרתם בצו בדבר הגנה על הטבע ובצו הפארקים בהתאמה יבוצעו בידי קצין מטה לשמירת הטבע במינהל האזרחי ובאתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות על ידי קצין מטה לארכיאולוגיה במינהל האזרחי בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:

(1) הקמת מסלעות וקירות פיתוח בגובה אשר אינו עולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;

(2) התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים.

שיפור נגישות לבניין ובתוכו 28. ביצוע דרך גישה או כבש לבניין שניתן לו היתר כדין המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר.

סימן ז' - אנטנה, צלחת קליטה ותורן

אנטנה, צלחת קליטה ותורן 29. (א) הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להלן - ת"י 799) פטורה מהיתר ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתייה.

(ב) הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתייה פטור מהיתר.

(ג) על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לוועדה המקומית, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים 30. (א) הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) ניתן אישור קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור הקיים;

(2) קצין מטה לאיכות הסביבה יקבע בהוראות את התנאים למתן אישור לפי סעיף קטן (1);

(3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי.

31. **הוספת אנטנה על עמוד חשמל** הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים שהוקם בהיתר כדין, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.

32. **תורן למדידה מטאורולוגית** הצבת תורן למדידה מטאורולוגית פטורה מהיתר, ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרים ובלבד שהתקבל לכך אישור של המפקד הצבאי של האזור.

33. **תורן ומיתקן ניטור רעש** (א) הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.

(ב) הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

34. **אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו** הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו לפי הוראות תקן ישראלי, ת"י 799 לעניין מבנה התורן ועיגונו פטורה מהיתר, ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(א) ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר מקצין המטה לענייני תקשורת במינהל ואישור קצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי, הרשאים לקבוע הוראות למתן פטור זה.

(ב) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:

(1) עותק מאישור תקף של קצין המטה לענייני תקשורת במינהל האזרחי ומקצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי.

(2) להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

סימן ח' - הריסה ופירוק

35. **הריסה** (א) הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לחוק פטורים מהיתר.

(ב) הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.

פרק ג' - תחילה ושם

36. **תחילה** תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

37. תקנות אלו ייקראו: "תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019".

ח' בשבט תשע"ט

14 בינואר 2019

תא"ל	אחות	בן	חור
ראש	המינהל	האזרחי	

תוספת

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

תאריך: _____

לכבוד

ועדת המשנה לתכנון ורישוי/הועדה המיוחדת שלצד מועצת _____

הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

אני החתום מטה _____ מ.ז. _____ מודיע כי ביום _____
בוצעו העבודות כמפורט להלן בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת
ביצוע העבודות, המצוי ב _____ (ככל שאין מדובר בישוב יש לציין
את נ.צ. המיקום בו בוצעו העבודות) הנמצאים בגוש _____ חלקה _____

תיאור העבודות

1. העבודה היא : (יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים
(עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019).

2. העבודה בוצעה בידי : (השלים אחד או יותר מאלה)

קבלן : _____ ככל שמדובר בקבלן ישראלי, מס' רשום : _____

3. לביצוע העבודות נדרשים גם האישורים האלה המצורפים לטופס זה :

א.

ב.

ג.

ד.

חתימת מבצע העבודה (שם, מספר זהות) : _____

חתימת בעל הזכויות במקרקעין (שם, מספר זהות) : _____

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה-מזרח" – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)

(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 1927 או כל דין אחר או תחיקת ביטחון, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

י"א בשבט התשע"ט

17 בינואר 2019

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה" -
תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2018



צבא הגנה לישראל

צו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 1252), התשמ"ח - 1988

תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים)

בתוקף לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 1252), התשמ"ח - 1988, הנני מורה בזאת לאמור:

1. הגדרות בתקנות אלה:

"רכב פסול" – רכב באובדן גמור, רכב שיצא מכלל שימוש, רכב שלא חידשו את רישונו 24 חודשים לאחר פקיעתו, ורכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, וכן מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה;

"מגרש" – מקום שנקבע על ידי הממונה כמקום לאחזקת כלי רכב פסולים;

"הוצאות פינני ואחזקה" – הוצאות תפיסת הרכב הפסול, הובלתו למגרש כאמור בהוראות וכן הוצאות האחזקה של הרכב הפסול, לרבות הוצאות ביטוח ושמירה, בסכום שייקבע על ידי הממונה;

"הממונה" – מי שמונה על-ידי כממונה לעניין תקנות אלה.

2. החזקת רכב פסול

החזקה של רכב פסול בתוך האזור טעונה היתר.

3. איסור על החזקת רכב פסול (א) לא יחזיק אדם רכב פסול ללא היתר מאת מפקד צבאי או מי מטעמו;

(ב) החזקה של רכב פסול תותר אך אם הועבר לאזור כדין והוסרו ממנו גלגלי הרכב וגלגל ההגה נותק ממוט ההגה;

4. סמכות תפיסה (א) החזיק אדם ברכב פסול מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה 2, או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי שוטר, חייל צה"ל או בעל תפקיד שהוסמך לכך על ידי המפקד הצבאי, לתפוס את הרכב הפסול ולהעבירו למגרש.

(ב) למען הסר ספק, רשאי שוטר או חייל צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע תפיסת הרכב הפסול והעברתו למגרש.

5. הודעה על תפיסה (א) נתפס רכב פסול כאמור בתקנה 4, תימסר הודעה בכתב למי שהחזיק ברכוש בעת התפיסה.

(ב) לא היה ידוע מי הוא המחזיק ברכוש בעת תפיסתו, תושאר ההודעה במקום בולט, הסמוך למקום תפיסתו של הרכב.

6. השגה (א) נתפס רכב כאמור בתקנה 4, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מכך להגיש השגה בכתב תוך 21 ימים ממועד תפיסת הרכב לממונה.

(ב) הממונה או קצין משטרה שיוסמך על ידו, בדרגת מפקח ומעלה, רשאי לקבל השגה שהוגשה בפניו, כולה או מקצתה, או לדחותה.

- 7. התנאת השחרור**
הוחלט לשחרר רכב פסול לפי תקנה 6(ב), רשאי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה שהוסמך על ידי הממונה להתנות את שחרור הרכב בתנאים שיקבע, לרבות בתשלום הוצאות התפיסה והאחזקה.
- 8. השמדת הרכב**
לא הוגשה בקשה לשחרור הרכב בתוך 21 ימים, או הוגשה בקשה כאמור ונדחתה, רשאי המפקד הצבאי או מי שהוסמך לכך על ידו, בתום שבוע ימים מחלוף פרק הזמן להגשת השגה או ממועד דחייתה, לפי העניין, לנהוג ברכוש בכל דרך שתיראה לו, לרבות בדרך השמדתו.
- 9. תחילה**
תחילת תוקפן של תקנות אלה בתוך 45 יום מיום חתימתן.
- 10. השם**
תקנות אלה תיקראנה: "תקנות בדבר העברת טובין (החזקת רכבים פסולים) (יהודה והשומרון) התשע"ט-2019".

אחות בן חור, תת-אלוף
ראש המנהל האזרחי
באזור יהודה והשומרון

י"ד בשבט התשע"ט
20 בינואר 2019

צבא הגנה לישראל

תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ובהתאם לתקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 (להלן: "תקנות ההגנה") ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, ולאחר שהשתכנעתי, כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון האזור, ביטחון מדינת ישראל, שלום הציבור והסדר ציבורי, אני מכריז בזה, כי כל חבר בני אדם הנקרא "גיבת אל עמל" או חזית הפעולה הסטודנטיאליה המתקדמת" או "חזית העבודה המתקדמת, (جبهة العمل أو جبهة العمل الطلابي التقدمية أو جبهة العمل التقدمية) בין אם הוא מאוגד ובין אם לאו, בין אם הוא פועל ברשת האינטרנט ובין אם הוא פועל באופן אחר, לרבות קבוצה, תא, וכן כל פלג, מוסד, סניף מרכז ועד או סיעה שלו, ובכל שם שייקרא- ולרבות כל חבר בני אדם המשתייך לזרם זה, המכונה בכינויים שונים, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת הנזכרת לעיל, נדרש להודיע על כך למפקד כוחות צה"ל באיו"ש באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, טלפון: 02-9977711, פקס: 077-4701860.

הרואה עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש השגותיו בכתב בפניי, באמצעות היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, תוך 14 יום ממועד פרסום ההכרזה.

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון

כ"ה בשבט התשע"ט
31 בינואר 2019

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892), תשמ"א 1981

תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 228) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892), תשמ"א-1981, ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מורה בזאת על תיקון נספח מס' 4 "דיני חינוך" לתקנון המועצות המקומיות (להלן – "הנספח" ו-"התקנון" בהתאמה):

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. סעיפים 3(ה)-(1)-(11) לנספח יימחקו ובמקומם יבוא: | תיקון
נספח 4
לתקנון |
| (ה) (1) המועצה להשכלה גבוהה בישראל תפעל כמועצה להשכלה גבוהה, והחלטותיה וכלליה, אשר נתקבלו בהתאם לחוק בישראל וקיבלו את האישורים הנדרשים בישראל, יחולו באיזור; בכל מקום בחוק תהא למילה "המועצה" משמעות – "המועצה להשכלה גבוהה בישראל". | |
| (א) (2) בכל מקום בחוק בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי שאינו חוק המועצה להשכלה גבוהה ולמעט בסעיפים 26א ו-28 לחוק, יבוא לאחריו "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";
(ב) בסעיף 26א, לאחר המילים "חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981", יבוא "כפי תוקפו בתקנון". | |
| (3) סעיפים 2, 3, 3א, 3ב, 3ג, 3ד, 3ה, 4, 4א, 5, 6, 7, 8, 8א לחוק יימחקו. | |
| (4) במקום סעיף 9 יבוא "מוסד שהוכר על ידי המועצה כמוסד להשכלה גבוהה מכוח החוק בישראל ייראו אותו כמוסד להשכלה גבוהה מוכר באזור (להלן - מוסד מוכר)". | |
| (5) סעיפים 10, 11, 12 ו-13 לחוק יימחקו. | |
| (6) סעיפים 17 ו-17א לחוק יימחקו. | |
| (7) במקום האמור בסעיף 17ב לחוק יבוא: "17ב. כללים שנקבעו בישראל לפי סעיף 17ב לחוק כפי תוקפו בישראל בדבר התשלומים הנלווים במוסדות וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתם, כפי תוקפם בישראל מעת לעת, יחולו באזור בשינויים המחויבים". | |
| (8) במקום האמור בסעיף 18 לחוק יבוא: "מוסד מוכר שהכרתו מכוח החוק בישראל בוטלה תבוטל הכרתו באזור". | |
| (9) סעיף 19 עד 21 לחוק יימחקו. | |

- (10) בסעיף 21א(א) לחוק, הסיפה החל במילים "אלא אם ניתנה" תימחק, ובמקומה יבוא "אלא אם מחזיק המוסד בתעודת היתר בתוקף מאת המועצה מכוח החוק בישראל (להלן – היתר)".
- (11) סעיפים 21ב עד 21ו לחוק יימחקו.
- (12) בסעיף 21ז - במקום "בית המשפט המחוזי", יבוא: "בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה".
- (13) בסעיף 21ח לחוק במקום המילה "בחוק" יבוא – "בכל דין או תחיקת הביטחון או על פי דיני מדינת ישראל".
- (14) במקום סעיף 21ח(ג) לחוק יבוא "כללים לאישור כינויים שנקבעו לפי סעיף 21ח(ג) לחוק כפי תוקפו בישראל, יחולו באזור בשינויים המחויבים".
- (15) בסעיף 22, לאחר המילים "בתארים אקדמיים" יבוא "לפי סעיף 22 לחוק כפי תוקפו בישראל".
- (16) בסעיף 23(א), הסיפה לאחר המילים "לענין סעיף זה" תימחק ובמקומה יבוא "לפי סעיף 23(א) לחוק כפי תוקפו בישראל; כללים בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני על ידי מוסד מוכר פלוני שנקבעו לפי סעיף 23(א) לחוק כפי תוקפו בישראל, יחולו באזור בשינויים המחויבים".
- (17) בסעיף 24 במקום הסיפה יבוא "וכללים לפיקוח שנקבעו לפי סעיף 24 לחוק כפי תוקפו בישראל יחולו באזור בשינויים המחויבים".
- (18) במקום האמור בסעיף 25 לחוק יבוא "תואר שהוכר לפי חוק זה או לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה כפי תוקפו בישראל, יוכר לענין כל דין או תחיקת הביטחון".
- (19) סעיף 25ב לחוק יימחק ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בתוקפן של אמות מידה שפורסמו בישראל לפי סעיף זה כנוסחו בישראל.
- (20) בכל מקום בסעיפים 25ג עד 25טז לחוק יוחלף הביטוי "מוסד בישראל" בביטוי "מוסד באיזור".
- (21) בסעיף 25ד(א) לחוק, הביטוי "בארץ אחרת" יימחק ובמקומו יבוא "מחוץ לישראל ולאזור".
- (22) סעיפים 25ו, 25ז ו-25ט לחוק יימחקו ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בתוקפם של כללים שפורסמו בישראל.
- (23) סעיפים 27, 28א, 29, 30, 31, לחוק יימחקו ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בתוקפן של תקנות שהותקנו בישראל מכוחם של סעיפים אלו".

2. תחילתו של תקנון זה ביום 15.02.2019. תחילה

3. (א) המועצה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון) מתבטלת בזאת; הוראות מעבר

(ב) אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע בתוקפה של החלטה שניתנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון) עד למועד התחילה, והחלטות אלו ימשיכו לחול כאמור באותן החלטות או עד לקבלת החלטה אחרת מהמועצה להשכלה גבוהה בישראל;

(ג) אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע במעמדו של תאגיד אשר הוקם מכוח סעיף 14 לחוק המועצה להשכלה גבוהה כנוסחו באזור לפני תיקון זה.

4. תקנון זה ייקרא: "תקנון המועצות המקומיות (תיקון מס' 228) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019".

שם

אלוף
מפקד
באזור

נדב
כוחות
יהודה

פדן
צה"ל
והשומרון

ח' באדר א' התשע"ט
13 בפברואר 2019

צבא הגנה לישראל

**צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (מעלה שומרון – יער עזון – תחום שיפוט מועצה
אזורית שומרון)**

(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת
ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 1927 או כל
דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו
המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

ח' אדר א התשע"ט

13 בפברואר 2019


נדב פדן, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה ושומרון



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (מעלה שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2019



צבא הגנה לישראל

צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (צופים)

(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 1927 או כל דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

ח' אדר א התשע"ט

13 בפברואר 2019

נדב פדן, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה ושומרון



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית(צופים)
יהודה ושומרון, התשע"ט - 2019



צבא הגנה לישראל

צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (חיננית – תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)

(יהודה ושומרון), התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, ויתר סמכויותיי על פי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מכריז בזאת על ביטולה של ההכרזה מכוח חוק החורשות והיערות לשנת 1927 או כל דין אחר שהיה בתוקף באזור ביום הקובע, בשטח המתוחם בקו אדום במפה המצורפת לצו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תוקפו של צו זה מיום חתימתו.

י"ב באדר א' התשע"ט

17 בפברואר 2019

נדב פדן, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה ושומרון



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (חיננית - תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2019



צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981,

תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (אפרתה), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981 ויתר סמכויותיי על-פי כל דין, הנני מתקין תקנות אלה:

1. תחום המועצה המקומית
א. השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן – "המפה"), יתווספו לתחום המועצה המקומית אפרתה (להלן – "המועצה"); השטחים המסומנים בצבע צהוב במפה ייגרעו מתחום המועצה.

ב. למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום המועצה ייקבע בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.

2. פרסום
העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

א. משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון;

ב. משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981;

ג. משרדי המועצה.

3. תחילה
תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.


4. השם
תקנות אלה ייקראו: "תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה) (אפרתה), התשע"ט-2019".

כ' אדר התשע"ט

25 בפברואר 2019

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

צבא הונגה לישראל
צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (החוקה והשומרון) (נוס' 892), התשמ"א-1981
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה), (אמורה), התשע"ט - 2019



צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מחולה – תיקון גבולות) (מועצה אזורית ערבות הירדן), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783),
התשל"ט-1979 ויתר סמכויותיי על-פי כל דין, הנני מתקין תקנות אלה:

1. תחום היישוב
א. השטחים המסומנים בצבע אדום במפה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה והחתומה על ידי (להלן: "המפה"), יתווספו לתחום הקיים של היישוב "מחולה" (להלן: "היישוב"); השטחים המסומנים בצבע צהוב במפה ייגרעו מתחום היישוב הקיים.

ב. למען הסר ספק, הנני קובע כי מיקומו של תחום היישוב ייקבע בהתאם לקווי האורך וקווי הרוחב המסומנים במפה.

2. פרסום
העתקים מתקנות אלה ומהמפה יופקדו לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות של המשרדים הבאים:

א. משרד ראש תחום תשתית במנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון;

ב. משרד הממונה כמשמעותו בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979;

ג. משרדי המועצה האזורית ערבות הירדן;

ד. משרדי הוועד המקומי "מחולה".

3. תחילה
תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

4. השם
תקנות אלה ייקראו: "תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מחולה – תיקון גבולות) (מועצה אזורית ערבות הירדן), התשע"ט-2019".

אלוף נדב פדן
מפקד כוחות צה"ל
באזור יהודה והשומרון

כ' אדר א' התשע"ט

25 בפברואר 2019

צבא הגנה לישראל
 תפקות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מחולה - תיקון גבולות) (מועצה אזורית ערבות הירדן), התשע"ט 2019



מדרג:
 - יחידות לסיפוק צרכים בסיסיים
 - יחידות לסיפוק צרכים מתקדמים

מדרג:
 - יחידות לסיפוק צרכים בסיסיים
 - יחידות לסיפוק צרכים מתקדמים



תאריך: התשע"ט
 2019
 מספר: 25

1:5,000

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

מספר: 25

צבא הגנה לישראל

צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון)
(מס' 427), התשל"א-1971

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה)
(ייצור במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי)
(יהודה ושומרון)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971 (להלן - "הצו") ויתר סמכויותיי, הריני מתקין תקנות אלה:

- הגדרות**
 - "אזור"** - אזור יהודה ושומרון;
 - "בעל רישיון עיסוק בחשמל"** - מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף 2 לצו;
 - "בעל רישיון הולכה"** - חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) בפעילותה כבעל רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל ובעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור, או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור אשר יבוא במקום חח"י.
 - "הוראות הרשות"** - כל הוראה או החלטה שניתנה ע"י רשות החשמל או מטעמה בישראל, שעניינה ייצור חשמל.
 - "המינהל"** - המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;
 - "הליך תחרותי"** - הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים באזור יהודה ושומרון, שיחוברו לרשת מתח גבוה ולמתח נמוך.
 - "מחלק"** - חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) או חברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ (חמ"י), בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר המיתקן;
 - "קמ"ט אנרגיה"** - קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל;
 - "רישיון ייצור"** - רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון, ושניתן למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;
- קביעת אמות המידה**
 - אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה, יחולו על הליכים לייצור חשמל במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי לקביעת תעריף, בכפוף לתקנות אלה.
- זכיה בהליך תחרותי**
 - זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף, יפעל בהתאם להוראות תקנות אלו והוראות התוספת לתקנות.
- רישיון ייצור**
 - מבקש שעמד בהוראות תקנות אלו והתוספת אליהן, בהוראות כל דין ותחיקת הביטחון, וקיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה בהתאם לתוספת לתקנות אלו,

יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה במנהל האזרחי לקבלת רישיון ייצור, המהווה תנאי להפעלה מסחרית של המיתקן בהתאם לתוספת לתקנות אלו.		
תחילת תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.	.5	תחילה
תקנות אלה ייקראו: "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019".	.6	שם

אחוות בן חור, תא"ל
ראש המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון

כ"א אדר א התשע"ט
26 בפברואר 2019

תוספת

(סעיף 2)

אמות המידה להליך - ייצור חשמל במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף

207. הגדרות

בסימן זה -

"בעל רישיון הולכה" - חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) בפעילותה כבעל רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל ובעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור, או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור אשר יבוא במקום חח"י.

"ההגרלה" - ההגרלה לקביעת סדר שמירת מקום ברשת, שתיערך כאמור בסעיף 209(ז)(4);

"הודעת זכייה" - הודעה אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך, ואשר תאפשר לזוכה לבקש חיבור של מיתקן אחד או יותר לרשת החשמל של מחלק עד לגובה ההספק המותקן שבו זכה;

"הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "ההליך" - הליך תחרותי מסוים שערך קמ"ט אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקנים פוטו-וולטאיים;

"הסכס PPA" - הסכס לרכישת חשמל;

"הספק מותקן" - הספק ממשי מירבי ביחידות קילו וואט שרשאי מציע בהליך להוציא ממיתקן הייצור לרשת. הספק המודולים הפוטו וולטאיים לא יפחת מהספק זה;

"הספק המהפכים (ביחידות קילו-וולט-אמפר)" - הספק מותקן מחולק במקדם הספק של 0.9. גודל החיבור המוזמן יהיה זהה להספק המהפכים;

"יום עבודה" - יום שבו במהלך העסקים הרגיל משרדי בעל רישיון הולכה פתוחים לקהל;

"מבקש חיבור" - אדם שמבקש להתחבר לרשת החשמל של מחלק לפי הודעת זכייה לצורך מכירת חשמל למחלק, או מי שהוא הסמיך לכך;

"מועד הפעלה המסחרית" - המועד שבו נתן המחלק למבקש החיבור אישור להפעלה מסחרית של המיתקן לפי סעיף 214(ו);

"המועד הקובע" - המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף;

"מחלק" - חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) או חברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ (חמ"י), בהתאם לאזור החלוקה בו נמצאת הרשת אליה אמור להתחבר המיתקן;

"מיתקן פוטו-וולטאי" או "מיתקן" - מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק מותקן (ביחידות קילו-וואט) כהגדרתו לעיל שבין 51 קילוואט ל-10 מגוואט, שיוקם על קרקע או על גג מבנה קיים, שהוקם וחובר לרשת בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון, הכולל, בין היתר, מודולים פוטו-וולטאיים, מערכת מניה מהפך זרם ישר לזרם חילופין, לוחות חשמל וכבלים;

"מציע" - מציע הצעות בהליך התחרותי לקביעת תעריף;

"הסכם PPA" - הסכם לרכישת חשמל;

"רישיון ייצור" - רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון, ושניתן למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;

"תיק עבודה לחיבור" - הזמנה לחיבור מיתקן הנפתחת במשרדי המחלק על שם מבקש החיבור בלבד.

208. סקר היתכנות למיתקן במתח גבוה

(א) סקר היתכנות

- (1) אדם המבקש להשתתף בהליך תחרותי לקביעת תעריף או שקיבל הודעת זכייה בהליך, המעוניין לחבר מיתקן לרשת מתח גבוה, רשאי לפנות למחלק להזמנת סקר היתכנות להוצאת אנרגיה לרשת.
- (2) מי שבחר להזמין סקר היתכנות (בסעיף זה: **"המזמין"**) ימסור למחלק את הנתונים שלהלן, וכן יחולו לגביו שאר הוראות סעיף (א) זה:
 - (א) פרטי המזמין;
 - (ב) מיקום המיתקן עברו מבוקש החיבור;
 - (ג) ההספק המקסימאלי של המיתקן;
 - (ד) גודל החיבור המבוקש;
 - (ה) תיאור בסיסי של המיתקן;
 - (ו) תשריט בסיסי של המיתקן (לרבות פירוט מיתקני עקיבה);
 - (ז) מועד משוער לסיום הקמת המיתקן;
 - (ח) מועד משוער לתחילת הפעלה מסחרית.
- (3) כתנאי לביצוע סקר היתכנות יגבה המחלק מהמזמין תשלום כקבוע בשורה 18 ללוח תעריפים 1-4.2 הנקבע על ידי הרשות. התשלום בעד הסקר לא יקוזז מתעריף החיבור לרשת.
- (4) המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן (3) בתוך 7 ימי עבודה מיום הפנייה; על החשבון האמור יחולו הוראות סעיף 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.
- (5) מצא המחלק צורך בקבלת פרטים נוספים מהמזמין, ימסור למזמין דרישת נתונים בתוך 15 ימי עבודה מיום שהמזמין המציא את הנתונים הנדרשים כאמור בסעיף קטן (א)2. רשימת הפרטים הנוספים שידרוש המחלק תהיה מפורטת וסופית.
- (6) סקר היתכנות יתייחס למידע הרלוונטי על הרשת, הקיים במועד תחילת ביצוע הסקר בלבד, והוא יכלול, בין היתר, את ישימות חיבור המיתקן לרשת החלוקה הקיימת, בהתייחס לעניינים אלה:
 - (א) מתח החיבור וגודל החיבור;
 - (ב) לוח זמנים אפשרי לביצוע החיבור;
 - (ג) יכולת הוצאת האנרגיה מהמיתקן לרשת המתח הגבוה ולתחנת המשנה שאליה מחובר המיתקן, במשטרי תפעולי שונים;
 - (ד) תנודות מתח ורמת זרמי הקצר;
 - (ה) שינויים ושדרוגים הנדרשים לביצוע ברשת לצורך קליטת המיתקן, בציון המועדים הצפויים לביצועם;
 - (ו) תכנון להקמה של רשתות חדשות באזור שבו מבוקש החיבור למיתקן, ככל שניתנת לביצוע בלוחות הזמנים הקבועים בסימן זה;
 - (ז) בקשות חיבור קיימות וסקרי היתכנות נוספים שנערכו או הנערכים בעבור מזמיני סקר היתכנות אחרים, והשפעת תוצאות המימוש של

הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה בידי מזמיניהם על מימוש כאמור בידי המזמין.

(7) אם תוצאות סקר ההיתכנות יצביעו על אי יכולתו של המחלק לעמוד בלוח הזמנים שציין המזמין להשלמת החיבור ולהפעלה מסחרית לפי לוח הזמנים שבסימן זה, תהיה מסקנת הסקר מענה שלילי למבקש החיבור, בליווי הסברים וסיבות לכך.

(8) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (7), מסקנת סקר ההיתכנות תהיה מענה שלילי אם לא ניתן להבטיח שאנרגיה לא תעבור מרמת מתח נמוכה לרמת מתח גבוהה יותר ואם ההספק המחובר לשנאי שבתחנת המשנה יחד עם הספק המיתקן המבוקש עולה על 60% מההספק הנקוב של השנאי. אם תוצאות סקר ההיתכנות הינן חיוביות, יעביר המחלק את הסקר לאישור על ידי בעל רישיון ההולכה.

(9) המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות המאושר על ידי בעל רישיון ההולכה בתוך 45 ימי עבודה מיום קבלת הנתונים המפורטים בסעיף קטן (2), מיום התשלום כאמור בסעיף קטן (3) או מיום קבלת הפרטים הנוספים כאמור בסעיף קטן (6), לפי המאוחר מביניהם.

(10) איחר בעל רישיון ההולכה בהשלמת סקר ההיתכנות בתוך פרק הזמן האמור בסעיף קטן (9), ישלם המחלק למזמין תשלום כקבוע בשורה 12 ללוח התעריפים 1-12 לכל יום איחור.

(11) [נמחק]

(12) המחלק ימסור למזמין את תוצאות סקר ההיתכנות תוך פירוט התנאים הטכניים לחיבור המיתקן לרשת ומידע בדבר מפרט הציוד וסכימת החיבור הסטנדרטים הקיימים אצלו, לרבות מידע לגבי נתוני הציוד הדרוש לפיקוד ותקשורת וכן מידע בדבר רמות זרם הקצר וזרם העבודה של הציוד אשר על פיו המזמין נדרש לתכנן את המיתקן.

(13) במקרה שסקר ההיתכנות לא יאפשר את חיבור המיתקן בהספק המבוקש, יציין המחלק בסקר את הנימוקים לכך ואת ההספק המרבי שניתן יהיה לחבר לרשת בעבור המזמין.

(14) סקר ההיתכנות מהווה אינדיקציה בלבד ליכולת ההתחברות לרשת החלוקה ולהוצאה של אנרגיה מהרשת בהיקף המבוקש ובלוחות הזמנים כפי שיפורטו בסקר, נכון ליום ביצוע הסקר. סקר ההיתכנות אינו מהווה התחייבות של המחלק או של בעל רישיון ההולכה או של מי מגורמי הממשלה או מדינת ישראל להבטחת מקום ברשת או לחיבור המיתקן לרשת החשמל או להפעלה מסחרית שלו. בעל רישיון ההולכה ישמור מקום ברשת רק עם מתן תשובת מחלק חיובית כאמור בסעיף 209(ו)(2).

(15) [נמחק]

(16) סקר ההיתכנות יהיה בתוקף למשך 9 חודשים מיום השלמתו ומסירתו למזמין הסקר.

(17) בוטל.

(18) חלפו 9 חודשים מיום מסירת סקר ההיתכנות שמסקנתו חיובית ולמזמין טרם נפתח תיק חיבור, רשאי המזמין לפנות לבעל רישיון ההולכה בכתב ולבקש אשרור כי הסקר עדיין תקף, זאת לצורך פתיחת תיק עבודה לחיבור, ללא תשלום נוסף; המחלק ישיב לפונה בתוך 15 ימי עבודה.

(19) למרות האמור בסעיף קטן (18), אם התקיימו שינויים מהותיים ברשת החלוקה באזור של סקר ההיתכנות, ולדעת המחלק או בעל רישיון ההולכה יש בשינויים כאמור בכדי לשנות את תוצאת סקר ההיתכנות, לא יאשרר המחלק את הסקר ולא יאריך את תוקף האישור, והמזמין יידרש להזמין סקר היתכנות חדש ולשלם בעבורו תשלום כקבוע בשורה 18 ללוח התעריפים 1-4.2.

- (20) אין באשרור הסקר כדי להבטיח למזמין פתיחת תיק עבודה לחיבור או שמירת מקום ברשת לפי הסקר שאושרר.
- (21) המזמין רשאי להשיג על תוצאות סקר ההיתכנות בהשגה מנומקת בכתב שיגיש לקמ"ט אנרגיה בתוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת תוצאות הסקר. קודם להגשת ההשגה יפנה המזמין למחלק וזה יעביר אליו, בתוך 7 ימי עבודה מיום הפנייה, דרישת תשלום כקבוע בשורה 18 בלוח תעריפים 1-4.2 הנקבע על ידי הרשות.
- (22) המחלק יעביר לקמ"ט אנרגיה, בתוך 30 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום כאמור בסעיף קטן (21) דו"ח המפרט את ההסברים והסיבות לתוצאות הסקר בליווי כל הנתונים המפורטים בסעיף קטן (6), לרבות עלויות שדרוג הרשת הנדרשות למימוש החיבור וציון לוחות זמנים אפשריים להשלמת עבודת החיבור. לצורך מתן תשובתו כאמור, המחלק לא נדרש לבצע הרצות שעתיות לבדיקת מגבלת הזרמת אנרגיה לרשת.
- (23) לא עמד המחלק בלוח הזמנים להעברת המידע לקמ"ט אנרגיה כאמור בסעיף קטן (22), ישלם למזמין לכל יום עבודה של איחור תשלום כקבוע בשורה 12 ללוח 1-12. התשלום יחושב לפי הספק המיתקן המבוקש.
- (24) קמ"ט אנרגיה יתן את החלטתו בהשגה בתוך 45 ימי עבודה מן המועד שבו קיבל מהמזמין ומהמחלק את מלוא הנתונים הדרושים להחלטתו.
- (25) התקבלה ההשגה, יחזיר המחלק למשיג את התשלום ששילם לפי סעיף קטן (21).
- (26) רישיון מותנה שהוענק בהמשך לפרסום הסדרות קודמות פקע ולא נשמר בעבורו מקום ברשת, והמקדמה, ככל ששולמה לפתיחת תיק עבודה לחיבור, לא תוחזר. עם זאת, מי שפקע רישיונו יוכל להגיש בקשות לעריכת סקר היתכנות חדש, או לחילופין להגיש בקשה לאשרור סקר היתכנות שפקע, על פי הקבוע בהחלטת הרשות מס' 5 מישיבה 413 מיום 16.9.2013.
- (27) מזמין רשאי להעביר לאחר את הזכויות הנובעות מסקר היתכנות שנעשה לפי הזמנתו, בהודעה בכתב שימסור למחלק בצירוף תצהיר מתאים ערוך ומאומת כדין.

(ב) בדיקת היתכנות של חיבור לרשת מתח נמוך אצל בעל רישיון הולכה

עלה ההספק המצרפי של מיתקנים במתח נמוך באזור חלוקה של מחלק אליו אמור להתחבר מיתקן המשתתף בהליך התחרותי על 630 קו"א, יפנה המחלק לבעל רישיון הולכה להזמנת בדיקת היתכנות להוצאת האנרגיה מחוץ לשטח החלוקה של המחלק.

209. פתיחת תיק עבודה לחיבור

(א) חיבור לרשת מתח נמוך ולרשת מתח גבוה

חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור של 630 קו"א או פחות יהיה לרשת מתח נמוך; חיבור לרשת החשמל בגודל חיבור העולה על 630 קו"א ואינו עולה על 10 מו"א יהיה לרשת מתח גבוה.

(ב) הגשת בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור

(1) מבקש חיבור יגיש למחלק בקשות לפתיחת תיקי עבודה לחיבור להספק מותקן שלא יעלה על ההספק המותקן שבו זכה (בסעיף זה להלן - בקשות לחיבור) בהתאם לתנאים הקבועים בסימן זה.

- (2) המחלק יעביר כל בקשה לפתיחת תיק חיבור לאישור בעל רישיון ההולכה לפני פתיחה בפועל של תיק החיבור.
- (3) בקשות לחיבור שיוגשו בתוך 14 ימי עבודה מהמועד הקובע ויאושרו על ידי בעל רישיון ההולכה, ייכללו בהגרלה לפי סעיף (ז); המועד האחרון להגשת בקשות שישתתפו בהגרלה (לרבות השעה), יפורסם באתר מתאם פעולות צה"ל בשטחים ובאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ובאתר בעל רישיון ההולכה.
- (4) בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון האמור בפסקה (2) יטופלו לאחר השלמת הטיפול בבקשות שנכללו בהגרלה וסדר שמירת המקום ברשת לגבי בקשות אלו ייקבע לפי מועד פתיחת תיק העבודה במשרדי המחלק, לאחר תשלום מקדמה כקבוע בסעיף (ח), בשיטת כל הקודם זוכה.

(ג) קבלת מידע

פנה מבקש חיבור למחלק בבקשה לקבל פרטים אודות חיבור אפשרי של מיתקן, ימסור לו המחלק את כל המידע הרלוונטי בתוך 14 ימי עבודה ממועד הפניה. המחלק יציג את כל המידע הרלוונטי גם באתר האינטרנט שלו.

(ד) תנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור

- מבקש חיבור המגיש למחלק בקשה לחיבור יצרף את כל המסמכים והנתונים האלה, כתנאי סף לפתיחת תיק עבודה לחיבור:
- (1) היתר בניה מקורי בתוקף חתום בידי מוסד התכנון הרלוונטי באזור או תכנית שפורסמה למתן תוקף.
 - (2) לחלופין וככל שטרם ניתן היתר בניה, יצורף העתק צילומי מאושר בידי מוסד התכנון הרלוונטי של תשריט המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית מתאר מפורטת שפורסמה למתן תוקף, עם ציון מקום הפרסום למתן תוקף ואשר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה למיתקן. בתשריט יהיה סימון של מיקומו המתוכנן של המיתקן על המבנה או השטח;
 - (3) קובץ ממוחשב מסוג DWG עם תיחום של החצרים או יחידת השטח שבהם מבוקש החיבור על רקע גושים וחלקות;
 - (4) בוטל;
 - (5) גודל החיבור המבוקש ביחידות קו"א והספק המהפכים (ביחידות קילו-וולט-אמפר) המתאים להספק המותקן;
 - (6) נקודת ההתחברות למיתקן;
 - (7) מועד התקנה משוער;
 - (8) תכנית חשמל חד-קווית המאושרת על ידי מהנדס חשמל בעל רישיון מתאים.

(ה) בקשה להמצאת פרטים נוספים

- (1) המחלק רשאי לדרוש בכתב ממבקש החיבור, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לחיבור או ממועד פרסום תוצאות ההגרלה וככל שהשתתף מבקש החיבור בה, המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לצורך מתן תשובה לבקשה.
- (2) דרש המחלק המצאת פרטים נוספים, יימנו הימים לעניין המועד למתן התשובה כאמור בסעיף (ו)(1) מיום קבלת הפרטים הנוספים במשרדי המחלק.

(ו) תשובת המחלק

(1) לאחר פרסום תוצאות ההגרלה ישיב המחלק בכתב לבקשת מבקש חיבור שהשתתף בהגרלה בתוך 45 ימי עבודה מיום תשלום המקדמה כאמור בסעיף (ח), כמפורט להלן:

(א) לא הגיש מבקש החיבור את כל המסמכים והנתונים המפורטים בסעיף (ד) או לא נענה לדרישת המחלק כאמור בסעיף (ה)(1) בתוך 7 ימים מיום הדרישה, ידחה המחלק את בקשתו בתשובה שייתן למבקש החיבור בתוך 3 ימים מהיום השביעי לאחר הגשת הבקשה או ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ככל שהשתתף בה, או בתוך 10 ימים מיום הדרישה לפרטים נוספים, לפי העניין, ויפרט בתשובתו את הסיבות לדחיית הבקשה. נדחתה בקשת חיבור כאמור ייסגר תיק החיבור והמקדמה ששולמה לא תוחזר.

(ב) מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח נמוך או חלק ממנה באורך שאינו עולה על 500 מטרים כתוספת לרשת קיימת או מחייב בניית חדר שנאים, או מצא המחלק לגבי חיבור למתח גבוה כי לצורך חיבור המיתקן נדרשת הקמת רשת באורך שאינו עולה על 1000 מטרים כתוספת לרשת מתח גבוה קיימת, שממנה ניתן להזין את המיתקן, יקבל המחלק את הבקשה בכפוף לתנאים הקבועים באמת מידה זו.

(ג) מצא המחלק כי הקמת המיתקן מחייבת בניית רשת מתח גבוה או רשת מתח נמוך באורך העולה על הקבוע בפסקה (ב), לא תחול על המחלק חובה לאשר את הבקשה, והמחלק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את הבקשה, בהתחשב, בין היתר, ביכולתו לעמוד במועדים לחיבור המיתקן לרשת בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסימן זה, בכמות והיקף חציית תשתיות אחרות ומקרקעין פרטיים הנדרשים לחיבור, בהערכת המחלק להתנגדויות או התניות לביצוע החיבור מצדדים שלישיים, בהשלכות קבלת הבקשה על אמינות אספקת החשמל לצרכנים ויצרנים אחרים באזור ורמת הבטיחות של הרשת, ובכל שיקול רלוונטי אחר הנדרש במסגרת שקילת קבלת הבקשה.

(ד) מצא המחלק שסך הספק הייצור המחובר לשנאי שבתחנת המשנה יחד עם ההספק המותקן של המיתקן המבוקש עולה על 60% מההספק הנקוב של השנאי, ידחה המחלק את הבקשה ויסגור את תיק העבודה לחיבור והמקדמה ששולמה לא תוחזר.

(ה) מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (ב), אם קיים ברשת המתח הנמוך ריכוז גדול של בקשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור, יערוך המחלק בדיקת היתכנות ויחליט אם ניתן לחבר לרשת את כל המיתקנים המבוקשים או את חלקם, ובהתאם לכך ייתן לכל אחד ממבקשי החיבור מענה שלילי או תשובת מחלק חיובית.

(2) הגיש מבקש החיבור את כל המסמכים והנתונים המפורטים בסעיף (ד) ונענה לבקשת המחלק לפי סעיף (ה)(1), אם הייתה כזו, יאשר המחלק, בכפוף לאמור בסעיף קטן (1) ובסעיף (ז)(4) ו-(5), כי מבקש החיבור עמד בתנאי הסף לפתיחת תיק עבודה לחיבור (לעיל ולהלן: **"תשובת מחלק חיובית"**).

(3) לא השיב המחלק לבקשת מבקש חיבור בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום קבלת הפרטים הנוספים, לפי העניין, מנסיבות שבשליטתו, יפצה המחלק את המבקש בסך הקבוע בשורה 25 ללוח תעריפים 1-12 הנקבע על ידי הרשות.

(4) כל עוד לא ניתנה תשובת מחלק חיובית, כל הוצאה שהוציא מבקש החיבור לצורך התקנת המיתקן תהא על אחריותו בלבד, ולא יהיו לו כל טענות או

תביעות כלפי המחלק לפיצוי או לשיפוי בשל ההוצאות שהוציא או בשל כל נזק אחר.

(5) לא החל המיתקן בהפעלה מסחרית בתוך 34 חודשים מהמועד הקובע, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב נסיבות שתלויות במחלק, תפקע תשובתו החיובית של המחלק ולא ישמור המחלק מקום ברשת למיתקן, ולא תהיה עילה למבקש החיבור לבקש את הפעלתו המסחרית לאחר מועד זה, כל זאת ללא תלות בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן.

(ז) תנאים לפתיחת תיק עבודה לחיבור וסדר שמירת המקום ברשת

(1) לבקשת מבקש החיבור יפתח המחלק תיק עבודה לחיבור לגבי כל מיתקן שבכוונת מבקש החיבור להקים, בכפוף לכך שמילא אחר תנאי הסף האמורים בסעיף (ד) ביחס לכל מיתקן וברשותו תשובת מחלק חיובית לפי סעיף (ו) ביחס לכל מיתקן והודעת זכייה בהספק מתאים.

(2) המחלק יפתח את כל תיקי העבודה על שמו של מבקש החיבור בלבד (ולא על שם מי שהוא הסמיך) אף אם המיתקן מוקם בחצרי צרכן או בידי מי שמבקש החיבור הסמיך לכך.

(3) בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (4), ישמרו המחלק ובעל רישיון ההולכה מקום ברשת למיתקן שלגביו נפתח תיק עבודה לחיבור וניתנה תשובת מחלק חיובית למבקש החיבור שעל שמו נפתח התיק, לתקופה של עד 34 חודשים מהמועד הקובע.

(4) סדר שמירת המקום ברשת למיתקנים שהבקשות לחיבור לגביהם הוגשו בתוך 14 ימים מהמועד הקובע ייקבע לפי הגרלות פומביות שייערכו במקום, במועד ולאזור הגיאוגרפי שעליו יודיע קמ"ט אנרגיה למבקשים ואשר יפורסם באתרי האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומתאם פעולות צה"ל בשטחים.

(5) כל תיקי העבודה ייבדקו במקביל, אולם תשובות מחלק חיוביות יינתנו למבקשים לפי הסדר שנקבע בהגרלה הנוגעת לאזור הגיאוגרפי תוך התחשבות בתשובות שייתן המחלק למבקשים קודמים בסדר שנקבע בהגרלה.

(ח) מקדמה

(1) כתנאי לבדיקת תיק עבודה לחיבור יגבה המחלק ממבקש החיבור מקדמה בגובה 10% מתעריף החיבור התקף, כקבוע בלוח תעריפים 3-4.3 הנקבע על ידי הרשות בעבור מיתקן במתח נמוך, וכקבוע בלוח תעריפים 1-4.2 הנקבע על ידי הרשות בעבור מיתקן במתח גבוה.

(2) המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן (1) בתוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לחיבור וככל שהשתתף מבקש החיבור בהגרלה ישלח המחלק למזמין את החשבון לתשלום בתוך 7 ימי עבודה מיום פרסום תוצאות ההגרלה; מבקש החיבור ישלם את המקדמה בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת החשבון לתשלום.

(3) מבקש חיבור למיתקן במתח גבוה שאין ברשותו סקר היתכנות במועד הבקשה לבחינת עמידת תיק החיבור בתנאי הסף, כתנאי לביצוע סקר היתכנות, במסגרת הבקשה, יגבה המחלק בנוסף למקדמה האמורה בגין פתיחת תיק החיבור, תשלום כקבוע בשורה 18 ללוח התעריפים 1-4.2, לבדיקת היתכנות חיבור המתקן לרשת. המחלק ישלח למבקש את החשבון לתשלום בתוך 7 ימי עבודה מיום הפנייה.

210. תיאום טכני

(א) תיאום טכני וקביעת לוח זמנים

נפתח תיק עבודה לחיבור, יחלו המחלק ומבקש החיבור בתיאום טכני של עבודות החיבור וקביעת לוח זמנים משוער להתקדמותן (להלן: "התיאום הטכני"). התיאום הטכני יסוכם בכתב ויכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים אלה:

- (1) כיוון החיבור;
- (2) מיקום המיתקן;
- (3) פירוט הציוד שיתקין המחלק בחדר המיתוג;
- (4) בניית המיתקן החשמל הפרטי האמור באמת מידה 212;
- (5) מדדי אמינות אספקה ברשת המזינה את מבקש החיבור, כלהלן:
 - (א) מדד דקות אי אספקה בממוצע שנתי משוכלל ברשת המזינה;
 - (ב) מדד תדירות הפרעות ברשת המזינה;
 - (ג) מדד משך שיקום אספקה ברשת המזינה;
- (6) מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המזינה את מבקש החיבור, כלהלן:
 - (א) הפרעות חולפות ברשת המזינה בשנה;
 - (ב) מספר אירועי שקיעות במתח וזרם ברשת המזינה בשנה, אם יש למחלק נתונים;
 - (ג) ניתוח הרמוניות ברשת המזינה, אם יש לספק נתונים;
- (7) פרטים חשמליים של סוג הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים רלוונטיים והתקנת מערכות מדידה ומניה, כולל עלות;
- (8) תיאום לאופן ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית לגבי מיתקן חדש שמבקש החיבור מעוניין להקים על גג מבנה קיים שבו קיים כבר מיתקן ייצור;
- (9) עלות הפתרון לביצוע ניתוק משותף בנקודה אחת של כל מתקני הייצור והצריכה, במקרה של הפרדה כאמור בסעיף קטן (8) לפי לוח תעריפים 4.4 הנקבע על ידי הרשות וכן כל עלות נוספת הנדרשת לעמידת כל מתקני הייצור והצריכה הרלוונטיים בהוראות חוק החשמל, התשי"ד-1954, והתקנות לפיו, כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת;
- (10) עלות החיבור הסופית, לרבות העלות לפי סעיף קטן (9).
- (11) מיקום ציוד התקשורת שיוקם לצורך שליטה על המיתקן מחדר הפיקוח של המחלק.

(ב) מועד השלמת התיאום הטכני

- (1) התיאום הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום קבלת אחרון אישורי הרשויות לביצוע החיבור או מיום תשלום המקדמה, לפי המאוחר מביניהם.
- (2) ככל שאין צורך באישורי רשויות לביצוע החיבור, התיאום הטכני יושלם בתוך שלושים ימי עבודה מיום קבלת אישור מחלק חיובי.

(ג) מערכת תקשורת למיתקן במתח גבוה

- (1) בחיבור לרשת חלוקה במתח גבוה יחייב המחלק את מבקש החיבור להתקין, על חשבונו של מבקש החיבור, מערכות תקשורת לשליטה ובקרה (כולל ארון פיקוד) של בעל רישיון ההולכה על המיתקן. מערכות התקשורת יותקנו בידי מבקש החיבור בהתאם לסטנדרטים המקובלים אצל בעל רישיון ההולכה, ולפי כל דין ותחיקת ביטחון.
- (2) בעל רישיון ההולכה יספק ויתקין את מערכות התקשורת השליטה והבקרה האמורות במיתקן כנגד תשלום של מבקש החיבור לפי התעריף הקבוע בלוח התעריפים 2-4.2. המחלק יגבה ממבקש החיבור תשלום שנתי בעבור תפעול המערכת ותחזוקתה, כקבוע בלוח תעריפים 2-4.2 הנקבע על ידי הרשות.

(3) מבלי לגרוע מהאמור אם מבקש החיבור המקים מספר מתקנים בעלי הספק מותקן מצרפי העולה על 20 מגוואט שלהם מרכז בקרה משותף, יחייב אותו המחלק לעמוד בהנחיות הגנה מפני איומי סייבר כפי שיינתנו על ידי קב"ט משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בישראל.

(ד) תשלום ביניים

(1) לאחר השלמת התיאום הטכני יעביר המחלק למבקש החיבור הסכם PPA לחתימתו של מבקש החיבור, וכן חשבון בסכום השווה להפרש שבין 70% מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם, בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון. תשלום החשבון יהווה תנאי לביצוע עבודות החיבור.
(2) המחלק ישלח למזמין את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן (1) בתוך 7 ימי עבודה מיום השלמת התיאום הטכני; על חשבון כאמור יחולו הוראות סעיף 24(ג) בעניין חשבון לגבי שירות שטרם בוצע.

(ה) עיכובים בביצוע עבודות חיבור בעטיו של המחלק

(1) כל עוד לא נקבע אחרת בסימן זה, לוחות הזמנים לצורך ביצוע עבודות שבאחריות המחלק הדרושות לצורך חיבור המיתקן (כגון הגדלת חיבור ושדרוג רשת) יבוצעו לפי לוחות הזמנים לפי אמת מידה 35(ג) או אמת מידה 35(ד).
(2) אין בהזמנת סקר היתכנות או במתן תשובת מחלק חיובית או בפתיחת תיק עבודה, כדי לתת עדיפות למבקש החיבור על פני צרכנים אחרים שהזמינו חיבורים לרשת אצל המחלק או על פני עבודות רשת אחרות שתוכננו על ידי המחלק שלא במסגרת ההליך.

(ו) הגבלת פיצוי

ככל שהמחלק חרג מלוחות הזמנים לחיבור מיתקן מנסיבות שתלויות בו, ישלם המחלק למבקש החיבור פיצוי על סך 1,000 ₪ לכל יום איחור ומבקש החיבור לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג, לרבות בשל הוצאות שהוציא, אובדן רווחים וכל נזק עקיף, אף אם כתוצאה מעיכוב בלוחות הזמנים בעטיו של המחלק או צד שלישי, לא חובר המיתקן לרשת או לא קיבל מבקש החיבור אישור להפעלה מסחרית למיתקן בתוך 34 חודשים מהמועד הקובע.

211. שינוי וביטול חיבור

(א) שינויים בפרטי החיבור המבוקש

(1) מבקש חיבור רשאי לערוך שינויים בפרטי החיבור שהוא מבקש, ללא תשלום נוסף, לפני סיום התיאום הטכני ומסירת חשבון כאמור בסעיף 210(ד)(1).

(2) מבקש חיבור המבקש לערוך שינויים בפרטי החיבור לאחר סיום התיאום הטכני יחויב בעלויות התכנון הנוספות כפי שייקבעו על פי השינויים הנדרשים.

(א) שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת העולה על 5% מגודל החיבור יטופלו כבקשה נפרדת וחדשה. אין בטיפול בבקשה החדשה כאמור כדי לגרוע מתשובת המחלק החיובית ביחס לבקשה המקורית והבקשה הנפרדת החדשה תיבדק אך ורק בנוגע ליכולת להגדיל את החיבור כמבוקש. אם התשובה לבקשה הנפרדת החדשה תהיה שלילית, יהיה זכאי מבקש החיבור לשמור על תיק החיבור המקורי ולחבר לרשת מיתקן בגודל החיבור המקורי שאושר.

(ב) שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב-50% מההספק המתוכנן או יותר יביאו לביטול תיק העבודה לחיבור ולסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו, ויחייבו עריכת סקר היתכנות חדש. שינויים מהותיים במיתקן המתוכנן שמשמעותם שינוי ברמת מתח חיבור המיתקן לרשת, שינוי בסכימת הכניסה או היציאה של הקווים, או שינוי המשפיע על ההיתרים הסטטוטוריים שניתנו, יביאו לסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו ויחייבו פתיחת תיק עבודה לחיבור חדש.

(ג) שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם הקטנת ההספק ב-50% מההספק המתוכנן או יותר יביאו לביטול תיק העבודה לחיבור ולסיום מחויבות המחלק לחיבור לפיו, ויחייבו עריכת סקר היתכנות חדש.

(3) התבקש השינוי לאחר סיום התיאום הטכני ובטרם סיים המחלק את עבודות החיבור המבוקש, יחולו הוראות אלה:

(א) היה השינוי המבוקש כרוך בגידול עלויות החיבור שהתבקש בראשונה, יחויב מבקש החיבור בעלויות התכנון הנוספות או עלויות הביצוע הנוספות.

(ב) היה השינוי המבוקש כרוך בהקטנת תעריף החיבור שהתבקש בראשונה, ישיב המחלק למבקש החיבור את סכום ההפרש הנגרם כתוצאה מהשינוי, בתוספת ריבית החשב הכללי, לאחר ניכוי עלויות התכנון החדש שנגרמו למחלק עקב השינוי האמור, בשיעור של 10% מתעריף החיבור החדש.

(ב) ביטול חיבור

(1) הודיע מבקש החיבור למחלק כי אינו מעוניין בחיבור, בכל עת שהיא לאחר תשלום המקדמה, מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות שאינן בשליטתו, לא יוחזר לו סכום המקדמה.

(2) לא שילם מבקש החיבור את תשלום הביניים האמור בסעיף 210(ד) בתוך 15 חודשים ממועד פתיחת תיק העבודה לחיבור, יסגור המחלק את התיק, וסכום המקדמה לא יוחזר למבקש החיבור.

(3) הודיע מבקש החיבור כי אינו מעוניין בחיבור, בכל עת שהיא לאחר ששילם את תשלום הביניים האמור בסעיף 210(ד) ובטרם סיים המחלק את עבודות החיבור, יחויב מבקש החיבור בעלויות הביצוע שנגרמו למחלק עד מועד ההודעה.

(4) הודיע מבקש החיבור כי אינו מעוניין בחיבור, לאחר שהמחלק סיים את עבודות החיבור, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי והוא יישא בתשלום כקבוע בסעיף קטן 213(ב)(1).

212. מיתקן חשמל פרטי

(א) העמדת מיתקן חשמל פרטי לרשות המחלק

(1) המבקש להתחבר לרשת מתח גבוה יבנה ויעמיד לרשות המחלק, על חשבון המבקש, לצורך החיבור, חדר הכולל נקודת חיבור במתח גבוה, תכנית למיקום מערך שנאים וחיבורים פנימיים, נקודת החיבור, עמודים, מכלי מדידה וכל ציוד או מבנה אחרים הדרושים למחלק לצורך החיבור, בהתאם לתיאום הטכני ולחובותיו על פי כל דין ותחיקת ביטחון (להלן: "מיתקן חשמל פרטי").

(2) מבקש החיבור יציב את מיתקן החשמל הפרטי במרחק שלא יעלה על 15 מטרים מגבול השטח הפרטי מכיוון הרשת המזינה. אם נקודת היציאה

לחיבור מהרשת נמצאת בתחומי השטח הפרטי, יציב מבקש החיבור את מיתקן החשמל הפרטי במקום הקרוב ביותר האפשרי לנקודת החיבור או 15 מטרים מגבול השטח הפרטי הקרוב לרשת המזינה, הקרוב מבין שניהם; חרג מבקש החיבור מהאמור, יישא בעלות עבודות התשתית הנוספות כקבוע בלוח תעריפים 4.4 הנקבע על ידי הרשות.

(3) בכפוף למילוי חובותיו על פי כל דין ותחיקת ביטחון, יעמיד מבקש החיבור לרשות המחלק את מיתקן החשמל הפרטי להמשך ביצוע עבודות החיבור עד להשלמתן.

(ב) מכלי מדידה

- (1) מבקש החיבור ירכוש מכלי מדידה מהמחלק או מגורם אחר.
- (2) רכש מבקש החיבור מכל מדידה מגורם אחר, יוודא כי המידות הפיסיות של הציוד המותקן בארונות המחלק מתאים למידות הארונות.
- (3) המחלק יתקין ויבדוק את מכלי המדידה; מבקש החיבור ישלם למחלק עלות התקנה ובדיקה כקבוע בלוח תעריפים 4-4.2 הנקבע על ידי הרשות.
- (4) בסעיף זה, "מכל מדידה" - שנאי מדידה למתח וזרם, המותקן במכל סגור.

(ג) תפעול, תחזוקה ובעלות

- (1) המחלק יתפעל ויתחזק את רשת המתח הגבוה, לרבות מערכות המניה.
- (2) מיתקן חשמל פרטי, למעט המונה וכל חלק אחר של מיתקן החשמל שהמחלק שילם בעבורו למבקש החיבור, יהיה בבעלות מבקש החיבור או מי שבעבורו הזמן החיבור והוא שיהיה אחראי לתפעולו ולתחזוקתו, בהתאם להוראות כל דין ותחיקת ביטחון.

213. ביצוע וסיום עבודות החיבור

(א) פרק הזמן לביצוע החיבור

- (1) המחלק יבצע את עבודת החיבור בהתאם לתיאום הטכני וללוחות הזמנים שנקבעו בו, בכפוף למועד שבו יתקבלו כל אישורי הרשויות הנדרשים לביצוע החיבור.
- (2) פרק הזמן לביצוע עבודות החיבור לא יעלה על שישה חודשים מיום תשלום הביניים כאמור בסעיף 210(ד) או מיום שהמחלק קיבל את אחרון האישורים הנדרשים על פי דין ותחיקת ביטחון לביצוע החיבור – לפי המועד המאוחר שביניהם; בנוסף, לעניין זה לא יובאו בחשבון פרקי הזמן של עיכובים אלה:
 - (א) עיכוב בביצוע התשלומים שמבקש החיבור נדרש לשלם או כל עיכוב אחר שנגרם על ידי מבקש החיבור;
 - (ב) כל עיכוב אחר שנגרם על ידי גורמים שאינם באחריותו או בשליטתו של המחלק.
- (3) התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף קטן (2) יודיע המחלק על כך למבקש החיבור בכתב עם העתק לקמ"ט אנרגיה.

(ב) תשלומים

- (1) סיים המחלק את ביצוע עבודות החיבור, ימסור למבקש חשבון לגבי יתרת 30% מתעריף החיבור בהתאם לתעריף התקף ביום הפקת החשבון; על החשבון יחולו הוראות סעיפים 24(ב)(1) ו-24(ב)(3) בעניין חשבון לגבי שירות שניתן.

(2) מבקש חיבור שלא שילם את כל התשלומים למחלק בעד עבודות החיבור הנדרשות בסימן זה, לא יהיה זכאי לבדיקת המיתקן לפי הוראות אמת מידה 214.

214. בדיקת המיתקן והפעלה מסחרית

(א) היתר הפעלת מיתקן מקמ"ט אנרגיה

על מבקש החיבור מוטלת האחריות לבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמל מתאים לזרם הנומינאלי של המיתקן בהתאם לקבוע בחוק החשמל ובתקנות לפיו כתוקפן בישראל מעת לעת, ולקבלת היתר להפעלת המיתקן מקמ"ט אנרגיה כאחד מהתנאים להפעלה מסחרית של המיתקן בנוסף למילוי כל התנאים הנדרשים להפעלה מסחרית כאמור בסעיף (ג).

(ב) בדיקות סנכרון בדיקות קבלה ותשלום בעבור רכישת אנרגיה בתקופת הבדיקות

(1) לאחר קבלת היתר הפעלה ישלם מבקש החיבור את העלות הקבועה בשורה 17 ללוח 1-4.2 או כקבוע בשורה 12 או בשורה 13 ללוח תעריפים 1-4.3 הנקבע על ידי הרשות עבור ביצוע בדיקות סנכרון באמצעות בודק מטעם בעל רישיון הולכה בלבד, לפי הוראות הסכם ה-PPA על נספחיו.

(2) מצא הבודק כי המיתקן ראוי וכי ניתן לחברו לרשת החשמל של המחלק, יודיע הבודק על כך בכתב למחלק ולמבקש החיבור.

(3) לא מצא הבודק כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (1) עד אשר יימצא המיתקן ראוי לחיבור, ולכל בדיקת סנכרון נוספת ישלם מבקש החיבור בנפרד את העלות הקבועה בסעיף קטן (1).

(4) המחלק יבצע בדיקות קבלה לצורך חיבור, התקנת מונה והפעלה מסחרית, לאחר שמבקש החיבור המציא היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה וטופס 4 או טופס 2 להרצת מערכות (אישור לחיבור תשתיות) מרשות הרישוי הרלוונטית.

(5) בעבור הבדיקות והתקנת המונה כאמור בסעיף קטן (4) ישלם מבקש החיבור את התעריף הקבוע בשורה 9 ללוח התעריפים 2-5.4 או כקבוע בלוח 4-4.2, בהתאם למתח הרשת, אלא אם כן שילם מבקש החיבור עבור הבדיקה והתקנת המונה בהתאם לקבוע באמת מידה 212(ב)(3).

(6) תקופת בדיקות הקבלה לא תעלה על 14 ימי עבודה.

(7) התעריף בעבור אנרגיה שמזרים המיתקן לרשת בתקופת בדיקות הקבלה יחושב בהתאם לתעריף לרכישת אנרגיה בתקופת בדיקות הקבלה כקבוע בלוח תעריפים 2-6.2 הנקבע על ידי הרשות.

(8) לאחר סיום בדיקות הקבלה ועד למתן אישור של המחלק להפעלה מסחרית לפי סעיף (ו), חל איסור על הזרמת אנרגיה לרשת. אם למרות האמור יזרים מבקש החיבור אנרגיה לרשת לפני קבלת אישור כאמור, ייעשה הדבר על חשבונו ללא תשלום מצד המחלק ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות מהמחלק בשל האנרגיה שהוזרמה שלא כדין וכתחיקת הביטחון לרשת.

(9) מבקש החיבור יגיש את החשבון לתשלום בעבור הזרמת אנרגיה לרשת במהלך בדיקות קבלה בחודש מסוים בתוך 10 ימי עבודה מתום אותו חודש.

(10) המחלק ישלם את סכום החשבון בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם ה-PPA.

(11) עם סיום בדיקות הקבלה בהצלחה יחתום המחלק על הסכם ה- PPA שנחתם על ידי מבקש החיבור.

(ג) מועד ותנאים להפעלה מסחרית של המיתקן

(1) לצורך קבלת אישור מאת המחלק להפעלה מסחרית של המיתקן יגיש מבקש החיבור או מי שהוסמך לכך על ידו למחלק, לפחות 21 ימי עבודה לפני תום 34 חודשים מהמועד הקובע, בקשה בצירוף מסמכים כמפורט להלן:

- (א) מסמכים המעידים כי התקנת המיתקן הושלמה;
- (ב) רישיון עיסוק בייצור חשמל באמצעות המיתקן כהגדרתו בתקנות חתום כדין על ידי קמ"ט אנרגיה;
- (ג) היתר הפעלה שנתן קמ"ט אנרגיה למיתקן;
- (ד) מסמכים המעידים כי שולמו למחלק כל התשלומים הנדרשים לפי סימן זה בעד החיבור;
- (ה) אישורים של המחלק ובעל רישיון ההולכה כי כל בדיקות המיתקן לפי חוק החשמל והתקנות לפיו, כפי תוקפם במדינת ישראל מעת לעת, וכל בדיקות הסנכרון והקבלה הסתיימו בהצלחה;
- (ו) הסכם רכישת חשמל (PPA) חתום על ידי מבקש החיבור, בנוסח הגנרי שאישר קמ"ט אנרגיה;
- (ז) פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה- PPA;
- (ח) כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ותחיקת ביטחון לחיבור המיתקן לרשת, לרבות אישור הועדה המקומית לפי סעיף 37א לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, חוק זמני מס' 79 לשנת 1966 / תעודת גמר למיתקן ולמבנה שעליו הוקם ממוסד התכנון הרלוונטי;
- (ט) לגבי מיתקן בהספק העולה על 1 מגו"ט - תכנית אחזקה שנתית;
- (י) כל המסמכים הדרושים על פי כל דין ותחיקת ביטחון ונהלי המחלק לצורך ביצוע התשלומים על פי הסכם PPA.

- (2) המחלק ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית ויחתום על הסכם PPA בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף קטן (1).
- (3) לא עמד מבקש החיבור בתנאים המפורטים בסעיף קטן (1) בתוך 34 חודשים מהמועד הקובע, תהא אשר תהא הסיבה לכך ולרבות עקב נסיבות התלויות במחלק או בבעל רישיון ההולכה, תפקע תשובתו החיובית של המחלק, והמחלק לא ישמור מקום ברשת למיתקן ולא יאשר המחלק הפעלה מסחרית, כל זאת ללא תלות בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן.

215. תשלום בעד רכישת אנרגיה

(א) תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן - כללי

- (1) מחלק ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן כאמור בסימן זה.
- (2) בעד רכישת החשמל ישלם המחלק ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים 6.7-14 הנקבע על ידי הרשות ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה, ויגבה מהיצרן תשלום קבוע לפי לוח תעריפים 5.4-1 הנקבע על ידי הרשות בהתאם למתח החיבור. המחלק יפיק את החשבון ליצרן בתוך 7 ימי עבודה ממועד קריאת מונה היצרן. המחלק יעביר את התשלום ליצרן בשיטת שוטף + 45 יום מיום קבלת חשבונית המס מהיצרן.
- (3) התעריף האמור ישולם לתקופה של 23 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, הכל בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו בהסכם ה- PPA שאישר קמ"ט אנרגיה.

(4) בתום 23 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת, ככל שקמ"ט אנרגיה יקבע הסדרים כאמור.

216. שינויים במיתקן

(א) ביצוע שינויים במיתקן

- (1) יצרן לא יבצע כל שינוי במיתקן וכל שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת המיתקן, לרבות בקונפיגורציה של המיתקן, בהספק המותקן שלו, במקדם ההספק ובהגנות המותקנות בו, אלא באישור מראש ובכתב מאת המחלק שיינתן בהתאם לאמות המידה כפי שייקבעו מעת לעת.
- (2) ביצע היצרן שינוי כלשהו בניגוד להוראת סעיף קטן (1), תחדל חובת התשלום של המחלק לפי 215(א). ביצע היצרן שינוי בהתאם להוראת סעיף קטן (1), יאשר המחלק את הפעלתו המסחרית של המיתקן לאחר שנבדק על ידי בודק מוסמך.
- (3) בוצע במיתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה ליצרן, יחולו אמות מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין) ו-24 (מועדי תשלום), בשינויים המחויבים.

217. ניהול נתונים וחובות דיווח

(א) ניהול נתונים

- (1) בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.
- (2) מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטים בסעיף 209(ד), ככל שנבדקו.
- (3) בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור קבלה מיידית.
- (4) עם פתיחת תיקי עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה למבקש חיבור, יודיע בעל רישיון ההולכה למחלק ולמבקש החיבור על מיצוי כמות ההספק של מבקש החיבור. החל ממועד מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות לפתיחת תיק עבודה לחיבור מאת מבקש החיבור.
- (5) לבקשת מבקש חיבור ינפיק לו מחלק מסמך המרכז את כל המיתקנים שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם מבקש החיבור ואשר החלה בהם הפעלה מסחרית, בציון ההספק השל כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו ניתן אישור להפעלה המסחרית שלו.
- (6) בעל רישיון ההולכה יעמיד אחת לחודש, לעיון הציבור, באתר האינטרנט שלו, מידע מעודכן הנוגע לתשובות מחלק חיובי שניתנו, למעט מידע שהוא בגדר סוד מסחרי, מקצועי או בעל רגישות ביטחונית, במטרה לאפשר לכל דורש להתעדכן במצב החיבורים לרשת. המידע יכלול פירוט של כלל הבקשות לאישור מחלק חיובי שהוגשו עד 3 ימים לפני מועד הפרסום החודשי ופירוט של כלל אישורי מחלק חיובי שניתנו עד 3 ימים לפני מועד הפרסום. המידע יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
 - (א) הספק מותקן וסוג המיתקן;
 - (ב) האזור הגיאוגרפי של המיתקן;
 - (ג) מועד הפעלה מבוקש של המיתקן;

נספח א- טופס להחתמת מבקש החיבור על משך זמן בדיקת קבלה למתקן ייצור

בדיקה ראשונה

בדיקה חוזרת

שם החברה: _____

מיקום המתקן: _____

גודל המתקן: _____

גודל החיבור: _____

תאריך ביצוע הבדיקה: _____

מספר בודקים מטעם חברת החשמל שביצעו את הבדיקה: _____

משך זמן ביצוע הבדיקה לבודק (HH: MM): _____

חתימת מבקש החיבור: _____

נספח לוחות תעריפים חדשים

לוח תעריפים 14-6.7

XXX	תעריף מוכר באגורות לקוט"ש ליצור חשמל ממתקני ייצור פוטו וולטאים שנקבע לפי הליך תחרותי מספר 3 לקביעת תעריף לחשמל ממתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית המחוברים לרשת החלוקה	1
-----	--	---

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783),
התשל"ט-1979

**תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת - שינוי שמות היישובים
חלמיש ונירן) (תיקון מס' 36) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לצו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783),
התשל"ט-1979 (להלן – הצו), הנני מתקין תקנות אלה:

- תיקון התוספת** 1. בתוספת לצו:
- (א) בפסקה א', במקום "נירן" יבוא "נערן";
- (ב) בפסקה ה', במקום "חלמיש" יבוא "נוה צוף".
- תחילה** 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.
- השם** 3. תקנות אלה תיקראנה: "תקנות המועצות האזוריות (תיקון התוספת - שינוי שמות היישובים חלמיש ונירן) (תיקון מס' 36) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019"

ל' באדר א' התשע"ט	אלוף	נדב	פדן
7 במרץ 2019	מפקד	כוחות	צה"ל
	באזור	יהודה	ושומרון

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892),
התשמ"א-1981

**תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת - שינוי שם היישוב אפרתה)
(תיקון מס' 12) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892),
התשמ"א-1981 (להלן – הצו), הנני מתקין תקנות אלה:

- | | |
|---------------------|---|
| תיקון התוספת | 1. בתוספת לצו, במקום "אפרתה" יבוא "אפרת". |
| תחילה | 2. תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן. |
| השם | 3. תקנות אלה תיקראנה: "תקנות המועצות המקומיות (תיקון התוספת - שינוי שם היישוב אפרתה) (תיקון מס' 12) (יהודה ושומרון), התשע"ט-2019" |

ל' באדר א' התשע"ט	אלוף	נדב	פדן
7 במרץ 2019	מפקד	כוחות	צה"ל
	באזור	יהודה	ושומרון

צבא הגנה לישראל

צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון) (מס' 432), התשל"א-1971

צו בדבר הסדרת השמירה בישובים (שמירה בשכר) (מועצה אזורית גוש עציון) (נווה דניאל)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א (א) לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון) (מס' 432), התשל"א-1971 (להלן - הצו), ולבקשת הרשות המקומית ולאחר שהוכח להנחת דעתי כי הסדרי השמירה בשכר שנקבעו ברשות המקומית על פי תוכנית השמירה שאושרה על ידי (להלן - תוכנית השמירה) הינם נאותים, הנני מצווה בזאת כי -

המועצה האזורית גוש עציון

תהיה רשאית להעסיק שומרים בשכר על פי הצו עבור הישוב נווה דניאל ובהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית השמירה.

הרשות המקומית תפעיל שירותי שמירה ואבטחה בישוב באמצעות מי שמחזיק בהיתר בתוקף מהרשות המוסמכת בהתאם לצו בדבר שירותי שמירה ואבטחה (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1401), התשנ"ד-1993.

אישור זה יהיה תקף גם לגבי תוכניות שמירה שתחלפנה את התוכנית האמורה לעיל, לאחר שתאושרנה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור.

תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

ט"ו באדר ב' התשע"ט

21 במרץ 2019

אלוף	נדב	פדן
מפקד	כוחות	צה"ל
באזור	יהודה	ושומרון

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981

הסמכת פקחים מסייעים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 87 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981 (להלן - "התקנון"), אני מסמיך בזאת, לבקשת הרשות המקומית המוסמכת מעלה אדומים ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הפנים, את הפקחים העירוניים שפרטיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011, כפי תוקפו לפי סעיף 87 לתקנון, לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:

שם ומשפחה	מס' זהות
אפרת הלוי	301313524
יעקב בן חורין	043465798
רועי ארגמן	300934981
עמית קליגר	032802555

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים כפקחים מסייעים.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

משה (צ'יקו) אדרי,
מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים

כ"ט חשוון התשע"ט

7 בנובמבר 2018

צבא הגנה לישראל

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1665), התשע"א-2010

מינוי ממונה

בתוקף סמכותי מכוח סעיף 1 לצו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1665), התשע"א-2010 (להלן: "הצו") ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני ממנה בזאת את:

ארז צידון, ת"ז 057268757

לשמש ממונה כהגדרתו בצו, בנוגע למעברים אשר הועברו לאחריות רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום 21 בינואר 2018. כל פעולה שביצע בהתאם לסמכויות הממונה בצו, החל מיום תחילת תוקפו של המינוי ועד למועד חתימת כתב המינוי, נעשתה מכוח כתב מינוי זה.

כ"א כסלו התשע"ט

29 בנובמבר 2018

אלוף	נדב	פדן
מפקד	כוחות	צה"ל
באזור	יהודה	והשומרון

צבא הגנה לישראל

צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418),
התשל"א-1971

מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (תיקון
מס' 2) (יהודה והשומרון), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418),
התשל"א-1971, הנני קובע בזאת כדלקמן:

- תיקון
סעיף 4**

במינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) (יהודה
והשומרון), התשס"ח-2008, בסעיף 4(ב), אחרי סעיף קטן (8), יבוא:
" (9) סמכות לעניין קבלת הודעות לפי סעיף 34 לחוק, והתקנות מכוחו;
(10) סמכות לקביעת הנחיות מרחביות לפי סעיף 34 לחוק."
- תחילה**

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו;
- השם**

צו זה ייקרא: "מינוי ועדות תכנון מיוחדות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)
(תיקון מס' 2) (יהודה והשומרון), התשע"ט-2019".

תא"ל
האזרחי
והשומרון

בן חור,
המינהל
יהודה

אחות
ראש
באזור

14 בינואר 2019
ח' בשבט התשע"ט

צבא הגנה לישראל

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 947), התשמ"ב-1981

מינוי סגן ראש המינהל האזרחי

בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, מכוח סעיף 5 לצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 947), התשמ"ב-1981, הנני מממנה בזאת את:

אל"ם שי קרמונה

לכהן כסגן ראש המינהל האזרחי.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י"ב	בשבת,	תשע"ט	תא"ל	אחות	בן	חור
18	בינואר	2019	ראש	המינהל	האזרחי	

צו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 1670), התשע"ב-2012

מינוי ממונה תקציב הג"א מקומי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ג)(1) לצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 1670), התשע"ב-2012 (להלן: "הצו"), הנני ממנה בזאת את:

מפקד נפת שילה

להנחות על הרכב סעיפי תקציב הג"א מקומי בהתאם לאמור בסעיף 4(ג)(1) לצו.

תחילת תוקפו של מינוי זה ביום חתימתו.

י' באדר	התשע"ט	אלוף	תמיר	ידעי
11	בפברואר 2019	ראש	הג"א	הג"א

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٥٧٧٩-٢٠١٨.

إعلان عن نص منسق

وفقاً لصلاحيتي بموجب تعليمات المادة ٢ ج من الامر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم ١١١)، ٥٧٢٧-١٩٦٧ (فيما يلي: "الامر بشأن مجموعة المناشير")، وبموافقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني أحدد بهذا الأمر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٥٧٧٩-٢٠١٨.

يأتي هذا الأمر بدل الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ٥٧٤٢-١٩٩٢.

لإزالة الشك نوضح ان التعليمات، الأوامر، القرارات، قرارات الحكم او الإعلانات التي صدرت او ستصدر بموجب تعليمات الأوامر المذكورة، تعتبر كأنها أصدرت بموجب تعليمات هذا الامر؛ بموجب المادة ٢ ج(٣) من الامر بشأن مجموعة المناشير، الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ٥٧٤٢-١٩٩٢ ملغى منذ بدء سريان هذا الامر.

اقرر بهذا، بأن بدء سريان هذا الأمر، يكون بيوم ٣٠ حشبان ٥٧٧٩ (٨ تشرين ثاني ٢٠١٨).

٥٧٧٩ تشرين ٢٩

٢٠١٨ تشرين اول ٨

ايال توليدانو، عقيد
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقامة الحكم الصحيح، النظام العام ولمصلحة السكان في المنطقة، إنني أمر بهذا ما يلي:

الفصل الأول: مقدمة

تعريفات

١. في هذا الأمر-

"حافلة" مركبة ميكانيكية معدة لنقل ثمانية ركاب أو أكثر ماعدا السائق وذكر في رخصة المركبة الخاصة فيها أنها حافلة؛

"حافلة عمومية" مركبة العمومية التي تعتبر حافلة؛

"منطقة أخرى مسيطر عليها" منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي خلاف المنطقة؛

"ممتحن قيادة" أو "فاحص مركبة" من تخوله سلطة الترخيص ليكون ممتحن قيادة أو فاحص مركبة، حسب ظروف الأمر؛

"المحكمة" محكمة عسكرية من الدرجة الأولى التي شكلت حسب الأمر بشأن تعليمات الأمن؛

"محكمة مختصة خارج المنطقة" محكمة مختصة في دولة إسرائيل أو في منطقة أخرى مسيطر عليها؛

"المالك" -أحد هؤلاء:

(١) المالك المسجل برخصة المركبة؛

(٢) بالنسبة للمركبة المشمولة بعقد إيجار أو بعقد شراء عن طريق الإيجار أو بعقد بيع، فيكون المالك الشخص الذي بحيازته المركبة بمقتضى ذلك الاتفاق؛

(٣) بالنسبة للمركبة المسجلة على اسم مجموعة من الأشخاص فيكون المدير الفعال أو الشريك أو أي موظف رفيع المستوى في هذه الشركة مسؤولين عن هذه المركبة؛

"الطريق" وتشمل كل سكة حديد، طريق، شارع، زقاق، ميدان، ممر، جسر أو مكان مفتوح يحق للجمهور المرور فيه؛

"لجنة اعتراضات" - كمفهومها في الأمر بشأن لجنة اعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم ١٧٢)، ١٩٦٧-٥٧٢٨؛

"الوقوف لغرض العمل" - ووقوف الحافلات قبل دخولها إلى أرصفة المسافرين؛

"التاكوغراف" - جهاز مركب في المركبة حسب تعليمات هذا الأمر، المعد لأن يشير أو أن يسجل بأن المركبة في حالة سير أو توقف، وكذلك مسافة السفر وسرعة السفر وزمن قيادة المركبة من قبل سائقها؛

"سيارة أجرة" - مركبة ميكانيكية عمومية معدة لنقل ما لا يزيد عن عشرة ركاب ماعدا السائق وذكر في رخصة المركبة الخاصة بها أنها سيارة أجرة؛

"مجلس محلي" - كمفهومه في الأمر بشأن إدارة مجالس محلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢)،

"جهاز تقييد السرعة"-جهاز من النوع الذي حدده المسؤول، يقيد سرعة المركبة والمركب في المركبة كما حدد المسؤول؛

"منشأة للمواصلات"-محطة طرفية للمواصلات العمومية أو محطة مركزية؛

"المسؤول"-ضابط لشؤون المواصلات في الإدارة المدنية (فيما يلي-الضابط لشؤون المواصلات) أو من عين من قبل الضابط لشؤون المواصلات ليكون مسؤولاً؛

"محطة طرفية للمواصلات العمومية"-المجمع المستعمل كمحطة مغادرة ووجهة خط خدمة، أو المستعمل كمكان عبور للمسافرين بين خط خدمة وآخر؛

"مراقب المرور"-من عينه رئيس الإدارة المدنية بإعلان خطي، ليكون مراقب على المرور لجميع أراضي المنطقة أو لقسم منها، بما في ذلك من يحيل إليه مراقب المرور صلاحية لجميع أراضي المنطقة أو لقسم منها، لغرض معين أو لأغراض متنوعة؛

"مخالفة غرامة"-مخالفة على هذا الأمر أو على أحد الأنظمة، بما في ذلك قانون مساعد الذي سُن بموجبهم وكذلك مخالفة على الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (يهودا والسامرة) (رقم ٦٠٠)، ١٩٧٥-٥٧٣٥، التي أعلن عنها رئيس الإدارة المدنية في الإعلان الذي نشر بانها مخالفة غرامة وكذلك مخالفة إدارية كمفهومها في الأمر بشأن المخالفات الإدارية (يهودا والسامرة) (رقم ١٢٦٣)، ١٩٨٨-٥٧٤٩ (فيما يلي-الأمر بشأن المخالفات الإدارية)؛

"مخالفة مرور"-مخالفة على هذا الأمر أو على الأنظمة، بما في ذلك القوانين المساعدة التي سنت بموجبهم، وكذلك مخالفة على الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (يهودا والسامرة) (رقم ٦٠٠)، ١٩٧٥-٥٧٣٥؛

"العربة"-مركبة تجر بواسطة بهيمة؛

"بلدية"-كمفهومها بقانون البلديات، رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٥؛

"الضمانة"-ضمانة لتأمين أخطار الفريق الثالث الناجمة عن استعمال المركبة الميكانيكية، مستوفية جميع متطلبات أمر التأمين؛

"البوليصة"-بوليصة لتأمين أخطار الفريق الثالث الناجمة عن استعمال المركبة الميكانيكية مستوفية جميع متطلبات أمر التأمين، بما في ذلك إعلان غطاء التأمين؛

"أمر بشأن تعليمات الأمان"-أمر بشأن تعليمات الأمان [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٥١)، ٢٠٠٩-٥٧٧٠؛

"أمر التأمين"-أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (يهودا والسامرة) (رقم ٢١٥)، ٥٧٢٨-١٩٦٨؛

"أمر زيادة الغرامات"-أمر بشأن زيادة الغرامات المقررة في تشريعات الأمان (يهودا والسامرة) (رقم ٨٤٥)، ١٩٨٠-٥٧٤٠؛

"خط الخدمة"-خط سير الحافلة العمومية أو سيارة الأجرة والذي حددت فيه محطات لإصعاد الركاب وإنزالهم حسب ما حدد في رخصة خط الخدمة؛

"مركبة"-مركبة تتحرك بقوة آلية أو تجر بواسطة مركبة أو بهيمة، وكذلك كل ماكينة أو

منشأة تسيير أو تجر كما ذكر، بما في ذلك كل دراجة هوائية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، ماعدا مركبة التي أعفاها المسؤول بإعلان حسب تعليمات هذا الأمر، كلياً أو جزئياً؛

"مركبة الإدارة المدنية"-مركبة بملكية الإدارة المدنية أو بملكية سلطة من سلطاتها، ماعدا مركبة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي؛

"مركبة ميكانيكية"-المركبة التي تتحرك بقوة آلية مهما كان نوعها، بما في ذلك دراجة نارية ذات ثلاث عجلات وكل دراجة نارية مع عربة جانبية أو مقطورة أو دونهما، ماعدا المركبة التي تجرها مركبة ميكانيكية أخرى؛

"مركبة تجارية"-المركبة المستعملة أو المعدة للاستعمال في نقل البضائع سواء لقاء أجر أو فيما يتعلق بأشغال مالك المركبة أو تجارته؛

"مركبة عمل"-المركبة التي ركبت فيها أجهزة عمل ثابتة أو المعدة حسب مبنائها لتنفيذ أي عمل ولكنها ليست معدة لنقل البضائع أو الركاب؛

"مركبة عمومية"-المركبة المستعملة أو المعدة للاستعمال في نقل الركاب لقاء أجر؛

"مركبة خصوصية"-كل مركبة ليست مركبة عمومية أو تجارية؛

"سلطة الترخيص"-من عينه الضابط لشؤون المواصلات بإعلان خطي، ليكون سلطة الترخيص بما في ذلك من خول من قبل سلطة الترخيص كسلطة ترخيص، لكل المنطقة أو لقسم منها، لغرض معين أو لأغراض متنوعة؛

"رخصة تشغيل سيارة أجرة"-رخصة تمنح صاحبها الحق بنقل الركاب في سيارة الأجرة وفقاً لرخصة نقل الركاب الصادرة بموجب الأنظمة؛

"شرطي"-شرطي الذي يعد على قوات الشرطة كمفهومها بالأمر بشأن استخدام شرطيين بأجر بمناسبة حدث (يهودا والسامرة) (رقم ٥١٩)، (٥٧٣٣-١٩٧٣)، بما في ذلك شرطي عسكري؛

"مدعي"-مدعي عسكري الذي عين بموجب المادة ٨ من الأمر بشأن تعليمات الأمن، وكذلك من خول بالقانون أو بتشريعات الأمن للبدء بإجراءات جنائية؛

"محطة مركزية"-محطة طرفية للمواصلات العمومية وفيها موقف لغرض العمل بحيث يتمكن المسافر من الربط بين خطوط الخدمة التي تعمل خارج المدن أو بين خطوط الخدمة داخل المدن، بينهم وبين بعضهم، أو بين خطوط خدمة خارج المدن وخطوط خدمة داخل المدن، وهي محطة مغادرة لخط خدمة واحد أو أكثر يعمل خارج المدن، ويمكن أن تحتوي على منشآت خدمة لتشغيل خطوط الخدمة مثل الموقف، التزود بالوقود، شبابيك التذاكر، مكاتب وما شابه ذلك.

"شهادة التأمين"-كمفهومها بالأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعليمات مؤقتة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم ٥٥)، (٥٧٢٧-١٩٦٧).

الفصل الثاني: ترخيص وتسجيل

الباب أ: رخصة المركبة وتسجيل المركبة

٢. رخصة المركبة لا يفود شخص مركبة ولا يسمح لأخر قيادة مركبة التي بحوزته، إلا إذا سجلت المركبة وفق

- تعليمات هذا الامر وبحوزته رخصة المركبة سارية المفعول التي منحت وفق تعليمات هذا الامر؛
٣. مدة سريان رخصة قيادة (أ) تسري رخصة مركبه او تجديدها للمدة التي تحددها الأنظمة بشرط ان لا تزيد عن سنة واحدة؛ مركبة عمل، تراكتور، دراجة بمحرك مساعد، او مركبة التي بسبب ميناها لا يمكنها تجاوز سرعة خمسة واربعون كيلومتر في الساعة، يسمح بمنح او تجديد الرخصة للمدة المحددة في الأنظمة بشرط ان لا تزيد عن سنتين.
- (ب) عند تجديد رخصة مركبة يبدأ سريان الترخيص الجديد من يوم انتهاء سريان الترخيص السابق.
- (ج) تدفع مقابل رخصة المركبة او تجديدها، الرسوم المحددة في الأنظمة.
٤. صلاحيات لتنظيم رخص المركبات يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة تعليمات بشأن تنظيم منح رخص مركبات، تجديدها، تحويلها، شكلها، قواعد حيازتها وشروطها، بما في ذلك تعليمات بشأن تقيد استعمال المركبات.
٥. الذي بحوزته مركبه بدون ترخيص ملزم بدفع رسوم. بالرغم من المذكور في المادة ٢، مالك مركبة او من يحتازها، الغير معفي من الترخيص المركبة او من رسوم الترخيص، ولم يحصل على رخصة مركبة لمدة معينة، يدفع المبلغ الإلزامي لسلطة الترخيص بقيمة الرسوم التي كان من المتوقع دفعها مقابل الرخصة او تجديدها، بنفس الفترة.
٦. تسجيل المركبة يتوجب على مالك المركبة الذي يطلب رخصة مركبة، ان يسجل المركبة في مكتب سلطة الترخيص، عند تقديم طلب الرخصة، الا بحال كان معفي من تعليمات هذا الامر بشأن الترخيص والتسجيل.
٧. علامة تسجيل (أ) تخصص سلطة الترخيص لكل مركبة مسجلة لديها، رقم، علامة وحروف التي تبين رقم التسجيل والمحافظة التي سجلت فيها.
- (ب) تلتصق علامة التسجيل على المركبة أو على أي مركبة أخرى تجر على يديها أو على كليهما، وفقا لما قرر.
٨. رسوم التسجيل مقابل التسجيل تدفع الرسوم المحددة.
٩. علامة تجارة بالرغم من المذكور في المادة ٧ (أ) يحق لسلطة الترخيص، بعد دفع الرسوم التي حددت، ان تخصص علامة تجارة عامة لمنتج او مستورد مركبات، لصاحب كراج الذي يملك رخصة وفق القانون، لتاجر سيارات او لمعهد لفحص المركبات المصادق عليه من قبل السلطة، التي يسمح استعمالها، بالطريقة المحددة، لكل مركبة خلال الفحص بعد انتاجها او بعد استيرادها او خلال الفحص من قبل من سيشتريها، او بعد تصليحها.

باب ب - رخصة قيادة

١٠. منع القيادة بدون رخصة (أ) لا يجوز لاحد قيادة مركبة آلية الا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها، أصدرت بموجب هذا الامر، ولا يقود مركبة إلا وفق الشروط الرخصة، الا بحال تم اعفائه من رخصة القيادة.
- (ب) لا يجوز لمالك المركبة أو من يتصرف بها، ان يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن مؤهل وفق الفقرة (أ)، مالك المركبة او من يتصرف بها لا يتحمل مسؤولية قيادة الشخص الغير مؤهل بحال اثبت انه اتخذ كل الوسائل المعقولة لمنع الشخص

الغير مؤهل من قيادة المركبة.

- (ج) لغرض هذه المادة، لا خلاف إذا كانت المركبة مسجلة في المنطقة أو خارجها.
- (د) سائق مركبة الذي يملك رخصة سارية المفعول التي تمكنه من القيادة في دولة إسرائيل أو منطقة اخري المسيطر عليها بمركبة من النوع التي يقودها، معفى من الواجب حيازة رخصة قيادة سارية المفعول بموجب هذا الامر.
١١. **المؤهلات
لرخصة القيادة**
يحق لسلطة الترخيص اصدار رخصة بموجب هذا الباب، إذا اقتنعت ان طالب الرخصة مؤهل لقيادة المركبة موضوع طلبه وانه كفى وفق تعليمات هذا الامر ودفع الرسوم المحددة.
١٢. **رخصة قيادة
لقاطر**
لا تمنح رخصة قيادة لشخص لم يبلغ من العمر الثامنة عشر، ولكن يجوز لرئيس الادارة المدنية للمنطقة ان يسن أنظمة تسمح ذلك، بشروط او دون شروط، لمنح رخصة قيادة لأنواع محددة من المركبات الآلية لمن بلغ من العمر السادسة عشر، وقع شك بالنسبة للعمر، يعود القرار لسلطة الترخيص.
١٣. **رخصة قيادة
لسائق جديد**
(أ) تقيد مدة سريان رخصة قيادة وفق المادة ١١ التي منحت لمن لم يكن يملك رخصة قيادة لمركبة آلية، لمدة سنة واحدة، خلالها يعتبر كسائق جديد.
(ب) تجدد سلطة الترخيص رخصة السائق الجديد، ولكن بحال أودين بإحدى المخالفات الواردة في الذيل الثالث، تشترط سلطة الترخيص تجديد رخصته بفحوصات التي تحددها، بحال جددت رخصته بعد توفر الشروط التي اشترطتها تسري تعليمات هذا المادة وكأن الرخصة منحت وفق الفقرة (أ).
(ج) لا تمس هذه المادة بأي صلاحية التي منحت لسلطة الترخيص وفق تعليمات او امر آخر.
١٤. **واجب مرافقة**
(أ) في هذه المادة، "مرافق"-من بلغ من العمر ٢٤ عام او من يملك شهادة تعليم السواقة حسب المادة ٢٨ حتى لو لم يبلغ من العمر ٢٤ عام، الذي يملك رخصة قيادة سارية المفعول لنفس نوع المركبة لمدته لا تقل عن خمسة سنوات، وكذلك من بلغ من العمر ثلاثون عاما ويملك رخصة قيادة كالمذكور، لا يعتبر مرافق لأغراض هذه المادة عندما يكون ثملاً كتعريفه في المادة ١٠١.
(ب) لا يجوز للسائق الجديد أن يقود مركبة ميكانيكية، ماعدا الدراجة النارية، التراكاتور والتراكاتورون، في الأشهر الثلاثة الأولى من يوم حصوله على رخصة القيادة، إلا إذا كان مرافق يجلس في المقعد الذي بجانبه.
(ج) تذكر سلطة الترخيص في رخصة القيادة التي أصدرت للسائق الجديد، المدة التي يسري فيها واجب المرافقة وفق الفقرة (ب).
(د) لا تسري تعليمات هذه المادة والمادة ١٥ على جندي أو شرطي، الذي يقود مركبة خلال تأدية واجبه، بموجب رخصة سواقة سارية المفعول من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي أو الشرطة، لهذا الغرض تسري التعليمات السارية على السائق الجديد بموجب أوامر الجيش وأوامر الشرطة.
١٥. **تحديد عدد
الركاب للسائق
الجديد.**
سائق جديد الذي لم يبلغ ٢١ عام وانتهت المدة التي تفرض عليه واجب المرافقة المذكور في المادة ١٤، لا يقبل بمركبة ميكانيكية أكثر من مسافرين، حتى بلوغه سن ٢١ الا إذا جلس بجانبه شخص كفؤ ليكون مرافق.
١٦. **الاعلان عن**
(أ) طبيب الذي يعالج شخص الذي بلغ من العمر ١٦ عاماً، وتبين له انه يعاني من

امراض معينة
لسانقي مركبات

مرض واعتقد ان قيادة هذا الشخص قد تشكل خطورة عليه او على العامة بسبب مرضه، يبلغ عن المرض للسلطة التي يحددها الضابط لشؤون الصحة في الإدارة المدنية (فيما يلي-الضابط لشؤون الصحة) (فيما يلي في هذه المادة-السلطة الطبية).

(ب) يحق للسلطة الطبية ان تستعمل البلاغ عن المرض كالمذكور في الفقرة (أ) المتوفرة لدي الضابط لشؤون الصحة، لا تسري التعليمات وفق أي قانون او تشريعات امن التي تمنع تسليم معلومات كالمذكور على تسليم المعلومات بموجب هذه المادة.

(ج) حصلت السلطة الطبية على تبليغ كالمذكور في الفقرة (أ) او معلومات وفق الفقرة (ب)، تبلغ توصياتها لسلطة الترخيص بخصوص منح رخصة القيادة، تعليقها او الغائها.

(د) حصل شخص على معلومات بموجب هذه المادة، لا يسلمه الا لمن خول لهذا الغرض بموجب القانون او تشريعات الامن او وفق تصريح من قبل المحكمة او خلال ردة على سؤال طرحه من خول لإجراء تحقيقات في تنفيذ مخالفات.

(هـ) الذي يخالف تعليمات الفقرة (أ) يتهم بمخالفة.

١٧. يسن رئيس الإدارة المدنية أنظمة التي تنظم منح رخص القيادة، تجديدها، شكلها، شروطها ومدة سريانها. **صلاحيات تنظيم رخص السانقين**

الباب ج-ترخيص لتشغيل سيارة اجرة

١٨. لا يشغل شخص سيارة اجرة إلا إذا حصل على رخصة لتشغيل سيارة اجرة حسب تعليمات هذا الباب.

(أ) ١٩. يحدد رئيس الادارة بكل سنة كمية الرخص السنوية التي ستمنح خلال السنة لتشغيل سيارات الاجرة للمستدعين الذي توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة ٢١ (فيما يلي-الكمية السنوية)، ويحق له ان يحدد ان اجزاء معينه من الكمية السنوية تخصص لكل منطقة جغرافية في المنطقة، حسب او امره. **كمية الرخص السنوية لتشغيل سيارات اجرة**

(ب) ينشر الإعلان عن الكمية السنوية بالطريقة التي يحددها رئيس الإدارة المدنية.

(أ) ٢٠. تشكل بهذا لجنه لمنح رخص لتشغيل سيارات الاجرة. (فيما يلي-لجنة سيارات الاجرة)، بالنسبة لهيئتها وإجراءات عملها تفصل في الانظمة. **لجنة سيارات الاجرة**

(ب) لتعقد جلسات لجنة سيارات الاجرة بهيئة لا تقل عن ثلاثة من أعضائها؛ يشغل منصب رئيس الهيئة، رئيس لجنة سيارات الاجرة او من عينه لهذا الغرض من بين أعضائها.

(أ) ٢١. الذي يستوفي كل الشروط التالية فهو مؤهل للحصول على رخصة تشغيل سيارة اجرة: **المؤهلات للحصول على رخصة تشغيل سيارة اجرة**

(١) هو مواطن في المنطقة المسجل في سجل السكان كمفهومه في الامر بشأن بطاقة الهوية وتسجيل السكان (يهودا والسامرة (رقم ٢٩٧)، ٥٧٢٩-١٩٦٩.

(٢) لا يملك سجل جنائي يحتوي ادانه التي حسب رأي لجنه سيارات الاجرة تمنع منحه رخصة لتشغيل سيارة اجرة، وإذا كان شركه مسجله في منطقة

يهودا والسامرة - لا يوجد لأصحاب الشركة او مدراءها سجل جنائي يحتوي على ادائه التي حسب رأي لجنة سيارات الأجرة تمنع منح رخصه تشغيل سيارة اجره.

(٣) اعتقدت لجنة سيارات الأجرة ان تشغيل سيارة الأجرة على يده لا يمس بأمن المنطقة او بأمن دولة إسرائيل.

(ب) يحق للجنة سيارات الأجرة لأسباب خاصه تدون، بحال تبين لها انه من الصحيح القيام بذلك، ان منح رخصه تشغيل سيارة اجرة، بخلاف الشروط المذكورة في الفقرة (أ) او المادة ٢٣(هـ) والاعفاء من دفع الرسوم حسب المادة ٢٥(١).

٢٢. يحق لمواطن في المنطقة تقديم طلب للحصول على رخصة لتشغيل سيارة اجرة لمراقب المرور، بالطرق والمواعيد التي يحددها رئيس الإدارة المدنية بالأنظمة وبارفاق مستندات التي يحددها.

(أ) ينقل مراقب المرور للجنة سيارات الأجرة الطلبات ومرفقاتها التي قدمت له.

(ب) تقوم لجنة سيارات الأجرة بفحص الطلبات وتحدد مدى ملائمة المستدعين من اجل الحصول على رخصة تشغيل سيارة اجرة.

(ج) تم المصادقة على عدد من الطلبات الذي لم يتعدى الكمية السنوية، يصدر مراقب المرور رخص تشغيل سيارة اجرة لكل واحد من المستدعين الذين تم المصادقة على طلبهم.

(د) تبقى من الكمية السنوية المحددة رخص لتشغيل سيارات اجرة التي لم يتم إصدارها وفق الفقرة (ج)، يحق لرئيس الإدارة تحديد موعد إضافي لتقديم طلبات لرخصة تشغيل سيارات اجره، تسري تعليمات هذه المادة بالتغيرات الملزمة.

(هـ) تم المصادقة على كمية طلبات تفوق الكمية السنوية المحددة، يقوم رئيس لجنة سيارات الأجرة بإجراء قرعه بين كل المستدعين المصادق عليهم ومراقب المرور يقوم بإصدار رخصة تشغيل سيارة اجره لكل واحد من الفائزين في القرعة؛ ترتيبات اجراء القرعة تحدد في الأنظمة.

(و) مستدعين الذين تم المصادقة عليهم ولم يفوزوا في القرعة، تعتبر طلباتهم كطلبات مصادقه في السنة التالية، بحال قدموا كتاب طلب بهذا لمراقب المرور ولم يطرأ أي تغيير بحقهم بالنسبة للشروط المذكورة في المادة ٢١، وتسري عليهم تعليمات هذه المادة ما عدا الفقرات (أ) و-(ب).

(ز) وبالرغم من المذكور في الفقرات (هـ) و-(و)، يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة يسنها، طرق أخرى لتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على رخصة عندما تزيد كمية الطلبات المصادقة على الكمية السنوية المحددة.

٢٤. (أ) يحق لمن حصل على رخصة تشغيل سيارة اجرة ان ينقلها لشخص آخر الذي يستوفي الشروط المحددة في المادة ٢١ وحصل على تصريح لذلك وفقا لهذه المادة.

(ب) المستدعي للحصول على تصريح كالمذكور يقدم طلب خطي لمراقب المرور، بالطرق التي يحددها رئيس الإدارة المدنية في الأنظمة وبارفاق المستندات التي يحددها.

(ج) ينقل مراقب المرور الطلب ومرفقاته للجنة سيارات الأجرة، وبدورها تقرر مدى ملائمة المستدعي؛ قررت لجنة سيارات الأجرة بان المستدعي يستوفي شروط المادة ٢١، يصرح مراقب المرور بنقل رخصة سيارة الأجرة الى المستدعي.

رسوم ٢٥. يحدد رئيس الإدارة المدنية بإعلان:

(١) الرسوم مقابل منح رخصة تشغيل سيارة اجرة.

(٢) الرسوم مقابل نقل رخصة تشغيل سيارة اجرة.

٢٦. استئناف على قرار لجنة سيارات الأجرة بالنسبة لرخصة لتشغيل سيارة اجرة وتصرح لنقلها
يحق لمستدعي الاستئناف على قرار لجنة سيارات الأجرة بشأن منح رخصة تشغيل سيارة اجرة او تصريح لنقلها امام لجنة الاعتراضات.

الباب د: رخصة تعليم

٢٧. مدارس لتعليم قيادة المركبات
لا يتصرف شخص ولا يدير مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية الا بموجب رخصة من سلطة الترخيص ووفق الشروط التي حددتها.

٢٨. معلمين قيادة
لا يعمل شخص بتعليم القيادة الا بموجب رخصة من سلطة الترخيص ووفق الشروط التي تحددها.

الفصل الثالث: إعفاء

٢٩. إعفاءات بموجب القانون وتشريعات الامن
(أ) تعفى من رسوم التسجيل ومن رسوم الترخيص بموجب هذا الامر:

(١) سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، الصليب الأحمر الدولي، نجمة داود الحمراء، الإدارة المدنية، وكل سيارة اسعاف المصادق عليها لهذا الغرض على يد الضابط لشؤون الصحة والضابط لشؤون المواصلات.

(٢) مركبة التابعة لاحد التاليين او لمندوب عنة او لاحد موظفيه وهم مواطنين غرباء ولا يعملون باي عمل او مهنة اخرى:

(أ) منظمة الامم المتحدة؛

(ب) مندوبية منظمة دولية أخرى-بمصادقة رئيس الإدارة المدنية؛

(٣) تراكتور الذي يستخدم للأعمال الزراعية فقط.

(ب) يلغى بهذا كل اعفاء من رسوم تسجيل او من رسوم ترخيص المركبة ليس بموجب هذا الامر.

٣٠. صلاحية الاعفاء
يحق لرئيس الإدارة المدنية، بأنظمة يسنها، ولأسباب التي يحددها، اعفاء مالك مركبة او المتصرف فيها من واجب التسجيل ومن واجب الترخيص المركبة حسب المادة ٢ او من دفع رسوم التسجيل او رسوم الترخيص، كلها او جزء منها، والايعاز على ارجاع الرسوم التي دفعت، كلها او جزء منها.

اعفاءات اخرى

٣١.

يحق لرئيس الإدارة المدنية، بأنظمة يسنها وبالشروط التي يحددها، اعفاء-

(١) فئة من الناس-من رسوم رخصة القيادة، كلها، او جزء منها؛

(٢) المركبات التابعة لفئة معينة او لسلطة معينة او تستعمل لوظائف معينة، من دفع رسوم الترخيص، كلها او جزء منها، والاياعاز على ارجاع الرسوم التي دفعت، كلها او جزء منها.

٣٢. (أ) مركبات جيش الدفاع الإسرائيلي وشرطة إسرائيل وسائقهم

لا يسري هذا الامر على السائقين والمركبات التابعة لشرطة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي.

(ب) شرطي الذي يحتاز على رخصة قيادة سارية المفعول من قبل شرطة إسرائيل او على شهادة فاحص من قبل شرطة إسرائيل، يعتبر كأنه يحتاز على رخصة قيادة بموجب هذا الامر، عندما يفحص، بصورة قانونية، مركبة من أي نوع كان.

(ج) شرطي الذي يحتاز على رخصة قيادة سارية المفعول من قبل شرطة إسرائيل، يعتبر كأنه يحتاز على رخصة قيادة بموجب هذا الامر، عندما يقود مركبة لا تتبع لشرطة إسرائيل ولأجل تنفيذ تعليمات هذا الامر والأنظمة، بما في ذلك القوانين المساعدة التي سنت بموجبه، او لأجل تأدية واجبه كشرطي بموجب أي تشريع آخر، بحال فرضت الظروف ذلك.

(د) لا تسري تعليمات المادة ٢٧ على مدرسة لتعليم قيادة المركبات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي او لشرطة إسرائيل، والمادة ٢٨ لا تسري على من يعمل في تعليم القيادة في المدرسة المذكورة.

متعلم

٣٣.

سائق مركبة آلية حين تعلمه القيادة حسب التعليمات المحددة في الأنظمة وبرفقته معلم او مرشد، او حين امتحانه خلال امتحان القيادة وبرفقته ممتحن قيادة الذي عيّن على يد سلطة الترخيص، ليس بحاجة لرخصة قيادة.

٣٤. دراجات ودراجات ذات ثلاث عجلات

تعفى الدرجات والدراجات ذات ثلاثة عجلات، التي مالكيها لا يسكنون في نطاق بلدية او مجلس محلي من الترخيص والتسجيل.

الفصل الرابع: القضاء وأصول الحكم

٣٥. الحكم لقاضي محكمة

اتهم شخص بمخالفة سير، يحق لقاضي محكمة مخولة البحث في المخالفة والقاء أي عقوبة التي حددت لها منوطاً للقانون وتشريعات الامن.

٣٦. تصريح خطي وتقرير فاحص

(أ) يحق لمحكمة التي تبحث مخالفة سير ان تقبل، بما يتعلق بالمخالفة، كبيّنات

١. تصريح خطي لشرطي او من قبل من خول وفق القانون لتدوين تصريح كالمذكور، او تقرير فاحص في شرطة إسرائيل، بحال تم تدوينه خلال تأدية واجبه.

٢. تصريح لشخص الذي تواجد عند تنفيذ احدي المخالفات المفصلة في الذيل الرابع، بحال تم تدوين التصريح امام شرطي او على يده وصادق عليه بتوقيع المصرح وبشرط ان التصريح او تقرير الفاحص كالمذكور دونوا بموعد قريب، بقدر الإمكان، من تنفيذ المخالفة.

(ب) يدون في التصريح وتقرير الفاحص وفق هذه المادة موعد تدوينهم وموعد تنفيذ المخالفة، ويصادق توقيع الفاحص على يد ضابط شرطة برتبة نقيب على الأقل، كل هذا وفق النموذج المحدد في الأنظمة.

(ج) تسري على التصريح الخطي وتقرير الفاحص التي اصدرت وفق هذه المادة-احكام شهادة بموجب للمادة ٢١٤ من القانون الجنائي (رقم ١٦) لسنة ١٩٦٠.

(د) لا تمس تعليمات هذه المادة بصلاحيات المحكمة للإيعاز للمصرح او لمن دون تقرير الفاحص للإدلاء بشهادتهم امامها، وتستجيب المحكمة لطلب أحد الأطراف لاستدعائهم؛ بحال لم يمثل أحد الأطراف على يد محام، تخبره المحكمة عن حقه لاستدعاء المصرح او مدون تقرير الفاحص للإدلاء بشهادتهم. يحق للمحكمة ان تلقي تكلفة مصاريف الشهادة على المستدعي بحال تبين لها ان طلبه كان لغرض الاستفزاز.

(هـ) لا تمس تعليمات هذه المادة بتعليمات أي قانون او تشريعات امن التي تمنح الحصانة من الادلاء بالشهادة او أي تعليمات بشأن اثبات حقائق بشهادة عامل في القطاع العام، او أي قانون او تشريعات امن التي تلغي او تحتفظ قبول شهادة كالمذكور كيبينة.

(أ) ٣٧. يعتبر تصوير الذي نفذ وفق الأنظمة، بألة تصوير او توماتيكية او على يد شرطي كيبينة مقبولة في أي اجراء قضائي بالنسبة-

١. رقم تسجيل المركبة المصورة المبين على لوحات تمييز المركبة المصورة؛

٢. مكان تواجد المركبة عند تصويرها؛

٣. تواجد المركبة في المكان المذكور في الفقرة (٢)، او سفره هنالك، خلاف علامة "قف" او بشكل آخر خلاف تعليمات هذا الامر او الأنظمة التي سنت بموجبه؛

٤. وقت تواجد المركبة المصورة في المكان المذكور في الفقرة (٢) كالمبين في الصورة او عليها، بحال ذكر، كل هذا وفق ما يحدد في الأنظمة؛

٥. سرعة سفر المركبة.

(ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة يسنها-

١. طريقة حراسة، صيانة ومعالجة الكاميرات واشراطتها؛

٢. فحصها وتحديد صلاحيته الكاميرات؛

٣. طرق تقديم الصور التي تم التقاطها وفق هذه المادة للمحكمة.

(أ) ٣٨. القرينة القضائية بشأن مسؤولية مالك المركبة تم تنفيذ مخالفة سير بمركبة، يعتبر مالكا انه سائقها ساعة تنفيذ المخالفة او انه اوقفها او ركنها في المكان الذي وقوفها او ركنها فيه ممنوع حسب القانون او تشريعات الامن، بمراعاة الامر، الا إذا أثبت من الذي قاد المركبة، اوقفها او ركنها كالمذكور او إذا اثبت لمن نقل حق التصرف في المركبة (فيما يلي-المتصرف) او اثبت ان المركبة اخذت منه دون علمه وموافقته.

(ب) اثبت مالك المركبة لمن نقل حق التصرف في المركبة تسري القرنية القضائية المذكورة في الفقرة (أ) على المتصرف.

(ج) اثبت المتصرف انه نقل حق التصرف بالمركبة لشخص آخر، تسري القرنية القضائية المذكورة في الفقرة (أ) على نفس الشخص.

٣٩. تاكوغراف (أ) تسجيل الذي جرى على قرص أو على تسجيل محوسب في التاكوغراف المركب في المركبة كما حدد في الأنظمة وبالطريقة التي حددت في الأنظمة وشغل بالشكل المحدد فيها، يعتبر بينة مقبولة في أي إجراء قضائي بالنسبة ل-

(١) ساعات عمل واستراحة سائق المركبة؛

(٢) سرعة سير المركبة؛

(٣) المسافة التي سارتها المركبة؛ ويشترط في ذلك أن يثبت بأن التسجيل على القرص أو على التسجيل المحوسب والذي قدم للمحكمة، هو التسجيل الذي جرى من قبل التاكوغراف أثناء ارتكاب المخافة وأنه منذ اللحظة التي أخرج فيها القرص أو التسجيل المحوسب من التاكوغراف إلى حين تقديمه إلى المحكمة لم تجرى عليه أي عملية من شأنها أن تغير أي بينة من بياناته التي سجلت عندما كانت مركبة في التاكوغراف.

(ب) يحدد رئيس الإدارة المدنية كيفية الصيانة، المحافظة والعناية بالتسجيل المحوسب أو بالأقراص التي سجلها التاكوغراف وكذلك كيفية تقديمهما للمحكمة.

الفصل الخامس: اعتقال وتبديل مسار الحكم

٤٠. صلاحية الاعتقال دون امر
يحق لكل شرطي ان يعتقل، دون امر اعتقال، سائق الذي ينفذ على مرأى منه مخالفة وفق المواد ٩٥ و-٩٧، بحال لم يقول اسمه او عنوانه او لا يبرز رخصه كالمطلوب منه، او بحال ان المركبة لا تحمل علامة التمييز المحددة.

٤١. صلاحية حجز مركبة
يحق لكل شرطي او لسلطة ترخيص حجز مركبة التي رخصتها غير سارية، لوحات تميزها غير سارية، او السائق لا يحتاز على شهادة تامين سارية المفعول، ويتم حيازتها في المكان الذي تحدده سلطة الترخيص لغاية اصدار رخصة للمركبة او تجديد الرخصة بصورة قانونية وتدفع الرسوم المحددة، او لغاية تصليح لوحات تميزها او لغاية ابراز شهادة تامين سارية المفعول، بمراعاة الامر، تكلفة الاعمال المذكورة بالنسبة لحجز المركبة، نقلها لمكان الحيازة وحيازتها بالمبلغ الذي يحدد تلقى على صاحب المركبة، سائقها وكل شخص آخر المسؤول عن المركبة.

٤٢. تبديل مسار الحكم بشروط مشددة
اعتقد شرطي ان الشخص نفذ مخالفة بظروف مشددة، يعلم انه ستقدم ضده لائحة اتهام ويسلمه كتاب استدعاء للمحكمة بموجب القانون وتشريعات الامن.

(ب) "ظروف مشددة"، لغرض هذه المادة-كما حددت في التعليمات الصادرة من قبل الضابط لشؤون المواصلات.

٤٣. تبديل مسار الحكم
مخالفة غرامة التي تعتبر مخالفة سير هي مخالفة تبديل مسار الحكم وتسري عليها تعليمات المواد ٤٣-٤٧.

(ب) اعتقد شرطي ان شخص معين نفذ مخالف تعتبر مخالفة تبديل مسار الحكم، يجوز له ان يسلمه بلاغ لدفع الغرامة. يكون البلاغ وفق النموذج الذي تم تحدهه ويفصل فيه تفاصيل المخالفة ومقدار الغرامة.

(ج) تحديد مخالفة غرامة كمخالفة تبديل مسار الحكم لا تمس بصلاحيه المدعي لتقديم عليها لائحة اتهام، بحال اعتقد ان ظروف تنفيذ المخالفة تفرض بحث القضية، بشرط ان لم يسلم بلاغ دفع الغرامة حسب الفقرة (ب).

(د) لغرض المواد ٤٣-٤٥ "مدعي" كمفهوم المصطلح "مدعي عسكري" في المادة ٧٥ من الامر بشأن تعليمات امن.

(أ) دفع الغرامة ٤٤. من سلم له بلاغ لدفع غرامة، يدفع، خلال تسعون يوم من يوم تسليمها، الغرامة المدونة فيه للحساب المدون فيه الا إذا أعلن خلال تسعون يوم من يوم تسلمه البلاغ، بالطريقة المحددة في الانظمة، انه يرغب بالمحاكمة على المخالفة.

(ب) لم تدفع الغرامة بالموعد المحدد ولم يعلن عن رغبته للمحاكمة على المخالفة، تضاف على الغرامة إضافة تأخير بالنسبة المذكورة في الفقرة (ز).

(ج) الذي لم يعلن كالمذكور في الفقرة (أ) عن رغبته للمثول امام المحكمة ولم يدفع الغرامة في الموعد المحدد، يحق للمدعي، بناءً على طلبه، ان يعفيه من دفع الإضافة عن التأخير كالمذكور في الفقرة (ب)، كلها او جزء منها، بحال تبين للمدعي ان سبب التأخير في الدفع أحد التالي:

(١) منع من المستدعي دفع الغرامة في الموعد المحدد لأسباب لا تتعلق به؛

(٢) سبب فرض إضافة التأخير متعلق بخطأ لدى سلطات المنطقة.

(د) يقدم الطلب وفق الفقرة (ج) خطياً، ويرفق له تصريح الذي يصادق على الحقائق الواردة فيه. يحق للمدعي ان يتخذ قراره بناءً على التصريح فقط او بحضور المستدعي فقط ولا يمكن الاستئناف على قراره.

(هـ) دفع شخص الغرامة يعتبر كأنه اعترف في المخالفة امام المحكمة، أدين وتحمل العقوبة.

(و) لم يدفع شخص الغرامة، مضت المدة لتقديم الطلب للمثول أمام المحكمة وفق الفقرة (أ) ولم يقدم طلب كالمذكور، يعتبر، بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (أ) لتقديم الطلب، كأنه أدين في المحكمة وألقيت عليه عقوبة الغرامة المحددة في البلاغ لدفع الغرامة.

(ز) (١) يكون مقدار الإضافة لغرض الفقرة (ب) ٥٠ % من الغرامة أو من جزئها الذي لم يُدفع، بمراعاة الامر؛ في نهاية كل فترة ستة أشهر، التي مضت على الموعد المحدد - ٥ % إضافية من الغرامة أو من جزئها كالمذكور.

(٢) مبلغ الذي دفع أو جُبي على حساب غرامة التي أضيفت إليها إضافة، يسجل في البداية على حساب الإضافة.

(٣) لا تسري تعليمات المادة ١٧٤ من الامر بشأن تعليمات امن على غرامة كالمذكور في هذه المادة.

استدعاء المحكمة ٤٥. أعلن شخص حسب المادة ٤٧ عن رغبته للمثول للمحاكمة على المخالفة امام المحكمة، يسلم استدعاء للمحكمة بالطريقة التي تحدد في الأنظمة.

الحكم غيابياً ٤٦. تسري على مخالفة سير التي لم تؤدي الى حادث طرق جرائه أصيب شخص بإصابة بالغة،

تسري أصول الحكم التالية:

- (أ) متهم الذي تم استدعائه ولم يمثل امام المحكمة ببداية المحاكمة او خلالها، يعتبر كأنه اعترف بالتهم المنسوبة له بلائحة الاتهام، الا إذا حضر محام من طرفه.
- (ب) يحق للمحكمة ان تحكم متهم كالمذكور في الفقرة (أ) غيابياً، بحال اعتقدت ان محاكمته بهذه الطريقة لن تعتبر كاجحاف بالحكم بالنسبة للمتهم وبشرط ان لا تلقي عليه عقوبة السجن.
- (ج) حكم على متهم بمخالفة غرامة بموجب هذه المادة، يحق للمحكمة، بناءً على طلب المتهم، ان تلغي الجلسة، بما في ذلك الإدانة وقرار الحكم بحال اصدوا غيابياً، إذا تبين لها تواجد سبب مقنع لعدم مثوله او ان الامر مطلوب لأجل منع اجحاف الحكم؛ يقدم الطلب وفق هذه الفقرة خلال ثلاثون يوم من يوم من يوم اصدار قرار الحكم ولكن يحق للمحكمة ان تبحث طلب الذي قدم بعد هذه المدة بموافقة المدعي.
- (د) يحق للمحكمة التي استجابت لطلب متهم وفق الفقرة (ج) ان تلقي عليه المصاريف التي نتجت جراء عدم مثوله.
- (هـ) ألقيت على متهم عقوبة غرامة غيابياً، تدفع الغرامة خلال سبعة أيام من يوم اصدار قرار الحكم.
- (و) لم تدفع الغرامة كالمذكور في الفقرة (هـ)، تعتبر كأنها غرامة التي لم تدفع وتسري عليها تعليمات المادة ٤٧(ب).

٤٧. الغرامة الملقاة في المحكمة
أدين شخص في المحكمة بمخالفة وفق المادة ٤٣ وألقيت عليه عقوبة غرامة، لا تقل قيمة الغرامة عن القيمة المذكورة في بلاغ الغرامة الا بحال تبين للمحكمة ظروف خاصة تبرر تقليص الغرامة. لم تدفع الغرامة كالمذكور في هذه المادة تعتبر كأنها غرامة التي لم تدفع وتسري عليها تعليمات المادة ٤٧(ب).

٤٨. أنظمة
يحق لرئيس الإدارة المدنية سن أنظمة لتنفيذ المواد ٤٣-٤٧.

٤٩. ضمان دفع الغرامة
(أ) سلم شخص بلاغ دفع غرامة وفق المادة ٤٣(ب)، للاشتباه به بتنفيذ مخالفة سير وتبين ان المشتبه به لم يدفع في الموعد المحدد غرامة سابقة جراء مخالفة سير، يجوز للشرطي ان يحرمه بأمر من رخصة القيادة حتى دفع الغرامة السابقة.

(ب) سلم شخص بلاغ لدفع غرامة وفق المادة ٤٣(ب) للاشتباه به بتنفيذ مخالفة سير وتبين ان المشتبه به لم يدفع في الموعد المحدد أكثر من غرامة سابقة جراء مخالفة سير، يجوز للشرطي ان يعمل وفق الفقرة (أ) وكذلك يجوز له ان يحجز المركبة التي يمتلكها او بملكية زوجه ككفالة لضمان دفع الغرامات السابقة.

(ج) يحق لمن يعتبر نفسه متضرراً جراء الحرمان من رخصة القيادة كالمذكور في الفقرة (أ) او من حجز المركبة كالمذكور في الفقرة (ب)، ان يقدم اعتراض خطي لمحكمة عسكرية خلال ٢١ يوم من يوم الحرمان من رخصة القيادة او حجز المركبة، بمراعاة الامر، ويبحث الطلب بهيئة قاضي فرد.

(د) يتم حيازة المركبة التي حجزت بموجب الفقرة (ب) على يد الشرطة في المكان الذي تحدده لغاية دفع الغرامات السابقة والمصاريف المتعلقة بحيازة المركبة.

(هـ) لم تدفع الغرامات السابقة والمصاريف المتعلقة بحيازة المركبة خلال ٤٠ يوم من يوم حجز المركبة، تصدر المركبة، الا إذا رات المحكمة خلاف ذلك. صودرت

المركبة، تبيعها الشرطة بمزاد علني، وتقلص من سعر بيع المركبة قيمة الغرامات السابقة وقيمة مصاريف الحجز (فيما يلي-الدين).

(١) زادت إيرادات بيع المركبة عن قيمة الدين، يحق لصاحب المركبة الحصول على الفارق خلال سنة من يوم حجز المركبة.

(٢) قلت إيرادات بيع المركبة عن قيمة الدين، يتوجب على صاحب المركبة دفع الفارق خلال سبعة أيام من يوم البيع، لم يدفع الفارق كالمذكور، يعتبر كأنه غرامة التي لم تدفع وتسري عليها تعليمات المادة ٤٤ (ب).

(و) يحق لرئيس الإدارة المدنية سن أنظمة لتنفيذ وتطبيق تعليمات هذه المادة.

٥٠. مقدار الغرامة
يحدد رئيس الإدارة المدنية بأنظمة يسنها مقدار الغرامة لكل مخالفة غرامة ولكل مخالفة غرامة متكررة او اضافية التي نفذها نفس الشخص، بشرط ان قدر الغرامة لا يزيد عن ٣١٧ شافل جديد بالنسبة للمخالفة الأولى وعن ٤٧٢ شافل جديد مقابل مخالفة متكررة او إضافية.

٥١. صلاحيات الشرطي بمخالفات تنفذ بدراجات هوائية
يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة يسنها، بالنسبة لمخالفات معينة المتعلقة بالدراجات الهوائية وراكبيها، والوسائل التي يجوز للشرطي، الذي نفذت المخالفة على مرأى منه، اتخاذها في المكان لأجل منع استمرار المخالفة.

٥٢. حفظ البيان بالنسبة لمخالفات إدارية
المذكور في هذا الامر لا يمس بتعليمات الامر بشأن المخالفات الإدارية.

الفصل السادس: حرمان من الرخصة ومنع استعمال بالمركبة

٥٣. صلاحية المحكمة بحرمان من الرخصة
أدين شخص بمخالفة سير او بأي مخالفة أخرى بموجب أي قانون او تشريعات امن المتعلقة بقيادة مركبة، يحق للمحكمة التي تدينه، بالإضافة لأي عقوبة أخرى، ان تحرمه من حيازة او الحصول على رخصة قيادة، بشكل دائم او لمدة معينة او لغاية توفر الشروط التي تحددها المحكمة، واجباره على تعلم دورة ارشاد القيادة السليمة كما يحدد رئيس الإدارة المدنية.

٥٤. الحرمان على يد محكمة مختصة خارج المنطقة
(أ) حرم شخص على يد محكمة مختصة من خارج المنطقة من حيازة رخصة التي تسمح قيادة مركبة في نطاق صلاحية المحكمة المختصة المذكورة، بشكل دائم او لمدة معينة او لغاية توفر الشروط التي حددتها المحكمة المختصة-تعلق رخصة قيادة نفس الشخص التي أصدرت بموجب هذا الامر للمدة او لغاية توفر الشروط التي حددتها المحكمة المختصة خارج المنطقة.

(ب) شخص الذي حرم من حيازة رخصة كالمذكور في الفقرة (أ)، يودع رخصته لدى سلطة الترخيص خلال سبعة أيام من يوم علمه بموضوع الحرمان: سلطة الترخيص تحتاز على الرخصة خلال كل مدة الحرمان كالمذكور في الفقرة (أ).

٥٥. الحرمان مع وقف التنفيذ
(أ) يحق للمحكمة، بعدم تواجد تعليمات أخرى في هذا الامر، ان تحرم المتهم من حيازة رخصة قيادة مع وقف التنفيذ، ويحق لها ان تحدد ان جزء من مدة الحرمان يكون مع وقف التنفيذ.

(ب) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، بحال تم التحديد في القانون او تشريعات الامن بالنسبة لمخالفة التي أدين بها المتهم، حد أدنى لمدة الحرمان من حيازة او الحصول على رخصة قيادة (فيما يلي في هذه المادة-الحد الأدنى)، يتم حرمانه الفعلي ولا

تأمر المحكمة ان الحد الأدنى للحرمان، كله او جزء منه، يكون مع وقف التنفيذ، ولكن بحال خولة المحكمة بموجب قانون او تشريعات امن الامر على مدة حرمان أقصر من الحد الأدنى فيحق لها ان تقرر ان المدة التي قررتةا كلها او جزء منها تكون مع وقف التنفيذ.

(ج) من حرم مع وقف التنفيذ يحرم بشكل فعلي بحال، انه خلال المدة المحددة في قرار الحكم والتي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، نفذ نفس المخالفة التي أدين بها او أحد المخالفات المفصلة في الذيل الأول او الذيل الثاني او مخالفة أخرى التي حددتها المحكمة في قرار الحكم، وتم ادانته بالمخالفة الاخرى خلال المدة المذكورة او بعدها؛ تبدأ المدة المذكورة من يوم اصدار قرار الحكم، بحال كان المتهم في نفس الوقت في السجن-من يوم إطلاق سراحه، بحال ولم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

(د) بحال ذكر عند تحديد المخالفات وفق الفقرة (ج) تعليمات قانونية او تشريعات امن وتم الغائها بعد ذلك وحل محلها تعليمات أخرى، يقرأ قرار الحكم كأنه يذكر التعليمات الأخرى.

(هـ) من تم حرمانه مع وقف التنفيذ وادين بمخالفة أخرى كالمذكور، تأمر المحكمة على تشغيل مدة الحرمان مع وقف التنفيذ، يحق للمحكمة ان تأمر ان تشغيل مدة الحرمان مع وقف التنفيذ تكون منوطه بنتيجة الاستئناف بالنسبة للإدانة بالمخالفة الأخرى؛ يصدر الامر عن المحكمة التي ادانت المتهم بالمخالفة الإضافية ويمكن إصداره على يد أي محكمة مختصة للبحث بنفس المخالفة.

(و) يحق لمحكمة التي ادانت المتهم بمخالفة إضافية بدل الامر على تشغيل الحرمان مع وقف التنفيذ، ولأسباب تدون، ان تأمر على تمديد مدة الحرمان مع وقف التنفيذ او تجديدها لمدة إضافية التي لا تزيد عن سنتين بحال اقتنعت انه بظروف الامر ليس من العدل تشغيل مدة الحرمان مع وقف التنفيذ.

(ز) لا تمدد المحكمة مدة الحرمان مع وقف التنفيذ وفق الفقرة (و)، الا عند إدانة المتهم للمرة الأولى بالمخالفة الإضافية.

(ح) مددت المحكمة مدة الحرمان مع وقف التنفيذ لمدة إضافية قبل انتهاء المدة الأولى، تبدأ المدة الإضافية من نهاية المدة الأولى؛ جددت المحكمة مدة الحرمان مع وقف التنفيذ بعد انتهاء المدة الأولى، تبدأ المدة الجديدة من يوم اصدار قرار الحكم، الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

الحرمان لكل فئات الرخصة ٥٦. القت المحكمة عقوبة حرمان من حيازة او الحصول على رخصة او الحرمان مع وقف التنفيذ، يلقي الحرمان كالمذكور بالنسبة لقيادة كل أنواع المركبات؛ ولكن يحق للمحكمة؛ لأسباب خاصة تدون، ان تأمر بأن الحرمان لا يسري على قيادة مركبة معينة او قيادة مركبة من نوع معينين.

سائق مركبة دون إذن من مالكة سائق مركبة دون إذن من مالكة ٥٧. (أ) سائق مركبة دون اذن من مالكةا او من المتصرف بها، والسائق لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة، يحرم بشكل فعلي من الحيازة والحصول على رخصة قيادة لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، بالإضافة لكل عقوبة أخرى تلقوها المحكمة، بحال قررت المحكمة القاء عقوبة الحرمان لمدة اقل من هذه، تفسر الأسباب في قرار حكمها؛ لا يسري المذكور في هذه الفقرة على شخص الذي لم يحتاز على رخصة قيادة بسبب انتهاء مدة سريان رخصته خلال سنة قبل تنفيذ المخالفة جراء عدم دفع رسوم الرخصة.

(ب) كان السائق كالمذكور في الفقرة (أ) يملك رخصة قيادة سارية لنوع المركبة، يحرم، بالإضافة لكل عقوبة أخرى تلقوها المحكمة عليه، بالحرمان الفعلي من حيازة

رخصة قيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبحال قررت المحكمة القاء مدة اقل من هذه المدة تشرح ذلك بقرار حكمها.

(ج) مالك مركبه او المتصرف بها، الذي سمح لشخص اخر قيادتها وهو على يقين ان الشخص لا يملك رخصة قيادة لنوع المركبة، عقوبته - السجن الفعلي ثلاث سنوات مع او بدون غرامه ١٥٠٠ شاقل جديد وبحال كان الشخص قاصر ولا يستطيع الحصول على رخصه قيادة - السجن ٥ سنوات مع او بدون غرامه ٢٠٠٠ شاقل جديد وبالإضافة لذلك الحرمان من الحصول او حيازة رخصة قيادة لمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولكن يحق للمحكمة، لأسباب خاصة، تشرحها بقرار حكمها، القاء عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.

٥٨. الحد الأدنى للحرمان شهرين
أدين شخص بأحدى المخالفات المفصلة في الذيل الثاني، وتم ادانته خلال السنتين السابقتين بأحدى المخالفات المذكورة او بأحدى المخالفات المفصلة في الذيل الأول، عقوبته بالإضافة لأي عقوبة أخرى، الحرمان من الحصول او حيازة رخصة قيادة لمدة لا تقل عن شهرين. ولكن يحق للمحكمة لأسباب خاصة تشرحها بقرار حكمها ان تأمر على الحرمان لمدة اقل.

٥٩. الحد الأدنى للحرمان ثلاثة أشهر
أدين شخص -
(١) في احدى المخالفات المفصلة في الذيل الاول:
(٢) في احدى المخالفات المفصلة في الذيل الثاني، التي أدت في حادث طرق واصابة شخص او ضرر مادي؛
(٣) بمخالفة سير او بمخالفة أخرى الناتجة عن قيادة مركبة التي تسببت بحادث طرق أصيب جراءها شخص بإصابة بالغة؛ ولكن يحق للمحكمة لأسباب خاصة ان تأمر على مدة حرمان اقل او أكثر؛
عقوبته - بالإضافة لأي عقوبة أخرى الحرمان من الحصول او حيازة رخصة قيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٦٠. الحد الأدنى للحرمان سنة واحدة.
بالرغم من المذكور في المادة ٥٩، بحال أدين شخص بمخالفة من المخالفات المفصلة في الذيل الأول او الذيل الثاني التي تسببت في حاث طرق أصيب خلاله شخص بإصابة بالغة، وتم ادانته كالمذكور خلال السنتين السابقتين، عقوبته - بالإضافة لكل عقوبة أخرى - الحرمان من حيازة او الحصول على رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنة واحدة؛ ولكن يحق للمحكمة لأسباب خاصة تشرحها بقرار حكمها ان تأمر على الحرمان لمدة اقل.

٦١. الحرمان الأدنى بسبب السوافة في حالة ثمل
أدين شخص بمخالفة كالمذكور ٩٥(٣)، عقوبته-علاوة على كل عقوبة أخرى-الحرمان من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين، أما إذا كان قد أدين بنفس المخالفة خلال السنة السابقة، فيكون الحرمان لمدة لا تقل عن أربع سنوات ولكن يحق للمحكمة، في ظروف خاصة تذكرها في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.

٦٢. الحد الأدنى للحرمان ثلاثة سنوات
أدين شخص بمخالفة كالمذكور بالمادة ٩٨ او المادة ٩٩، عقوبته-علاوة على كل عقوبة أخرى-الحرمان من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات؛ ولكن يحق للمحكمة، في ظروف خاصة تشرحها في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.

٦٣. تعديلات على الذيل
يحق لرئيس الإدارة المدنية بأنظمة يسنها اجراء تعديلات على ذبول هذا الامر، كلها او جزء منها، بالإضافة عليها او تقليصها.

٦٤. الحرمان واحتساب مدته
(أ) يبدأ الحرمان من الحصول على رخصة سوافة أو من حيازتها والذي فرضته المحكمة، من يوم صدور قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك.

(ب) فرض على شخص الحرمان وكان قد حرم في بقضية سابقة، ولم تنتهي مدة الحرمان بعد، تضاف مدة الحرمان إلى المدة السابقة وتبدأ من تاريخ انتهاء المدة

السابقة.

(ج) لدى احتساب مدة الحرمان لا تؤخذ بعين الاعتبار:

(١) المدة التي مرت لغاية تسليم الرخصة للسلطة التي حددت لهذا الغرض في الأنظمة وبالطريقة التي حددت؛

(٢) المدة التي أدى فيها صاحب الرخصة عقوبة السجن على المخالفة التي بسببها تم حرمانها كالمذكور.

٦٥. استعانة بمركبة لتنفيذ مخالفة
صاحب رخصة قيادة او صاحب رخصة مركبة الذي أدين بتنفيذ مخالفة على قانون او تشريعات امن التي تمكن تنفيذها او سهل بأعقاب قيادته المركبة او استعمال المركبة التي يحتاز رخصة لقيادتها، يحق للمحكمة التي ادانته-بالإضافة لأي عقوبة تلقىها عليه-ان تحرمه من حيازة الرخصة المذكورة، بشكل دائم او لمدة محددة؛ كانت المخالفة ضد امن المنطقة او امن دولة إسرائيل، تحرمه المحكمة من الرخصة بشكل دائم.

٦٦. استعانة بمركبة لتنفيذ مخالفة آداب
أدين صاحب رخصة مركبه بمخالفة وفق الفصل الأول والثاني من الباب الرابع (مخالفات ضد الآداب) من القانون الجنائي الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، التي تمكن تنفيذها او سهل بأعقاب قيادته المركبة او استعمال المركبة التي يملك رخصتها، عقوبته - بالإضافة لكل عقوبة أخرى - الحرمان من حيازة رخصة كالمذكور لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ ولكن يحق للمحكمة، في ظروف خاصة تشرحها في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.

٦٧. الحرمان من حيازة رخصة مركبة
(أ) أدين شخص بمخالفة بموجب نظام الذي سن بموجب هذا الامر الذي يمنع نقل ركاب مقابل اجر بمركبة خاصة او بمركبه تجارية، او تأجير مركبة خاصة او مركبة تجارية لأجل النقل المذكور، او السماح لعملية النقل المذكورة بمركبة خاصة او بمركبة تجارية (فيما يلي-مخالفة نقل)، يحق للمحكمة - بالإضافة لكل عقوبة أخرى - حرمان صاحب رخصة المركبة التي نفذت بواسطتها مخالفة النقل من حيازة رخصة من فئة معينه لمركبة او لمركبه معينه، بشكل دائم او لمدة محددة.

(ب) أدين صاحب او مالك مركبه بمخالفه نقل وادين خلال السنين السابقتين بنفس المخالفة، عقوبته - بالإضافة لكل عقوبة أخرى - الحرمان من حيازة رخصة لأي مركبة او لنوع محدد من المركبات لمدة لا تقل عن ١٢ شهر ولكن يحق للمحكمة، في ظروف خاصة تشرحها في قرار الحكم، أن تأمر بالحرمان لمدة أقصر.

٦٨. حرمان المتهم بمخالفة من حيازة رخصة
(أ) قدموا بلاغات اتهام او لائحة اتهام ضد صاحب رخصة قيادة او صاحب رخصة مركبة بالنسبة لحرمانه ضد قانون او تشريعات امن التي تمكن تنفيذها او سهل بسبب قيادته مركبة او استعمال مركبته، يجوز للمحكمة المخولة ان تنظر في المخالفة لحرمانه من حيازة رخصته، بناء على طلي المستشار القضائي او مندوب عنه او بناء على طلب شرطي، بحال اقتنع ان استمرار قيادة المتهم المذكور او استمرارية استعماله لمركبته تشكل خطر على الجمهور، بحال لم يحرم المتهم بموجب المادة ٦٩.

(ب) يكون الحرمان كالمذكور لمدة ٣٠ يوم، ولكن يحق للمحكمة المختصة للبحث في المخالفة ان تمدد مدة الحرمان لغاية نهاية البحث في القضية او حتى اصدار القرار بموجب المادة ٦٥.

(ج) يمكن إعادة النظر بقرار المحكمة وفق هذه المادة بموجب تعليمات المادة ٧٣.

٦٩. الحرمان حتى نهاية بحث
اقتنع المستشار القضائي او وكيله او ضابط شرطة لا تقل عن رتبته عن نقيب ان هناك أساس معقول لاتهام صاحب رخصة قيادة او صاحب رخصة مركبة بمخالفة التي تسري عليها

القضية

المواد ٥٣ حتى ٦٤ او ٦٥،٦٦ و-٦٧، وقدم للمحكمة المختصة بالبحث بنفس المخالفة طلب لحرمان صاحب الرخصة من حيازتها - يحق للمحكمة حرمانه من حيازة الرخصة لغاية انتهاء قضيته، او لغاية انتهاء الغاء الحرمان بموجب المواد ٧٢ حتى ٧٤.

٧٠. تأجيل الحرمان (أ) يحق للمحكمة التي حرمت متهم من حيازة رخصة قيادة، ولأسباب تشرحها، تأجيل الحرمان للموعد الذي تحدده.

(ب) يحق لاحد الأطراف الاستئناف خلال سبعة أيام من يوم تسلمه قرار المحكمة بشأن تأجيل الحرمان كالمذكور، ويحق لمحكمة الاستئناف ان تصادق على القرار او الغائه او اصدار قرار اخر بدله؛ لهذا الغرض، "محكمة استئناف" في حال كان الحرمان على يد محكمة عسكرية من الدرجة الأولى - محكمة الاستئناف العسكرية؛ بحال كان الحرمان على يد محكمة أخرى - محكمة الاستئناف المحلية.

٧١. الحرمان من قبل ضابط شرطة (أ) في هذا المادة، "ضابط شرطة" -ضابط شرطة برتبة نقيب وما فوق.

(ب) إذا كان لشرطي أساس معقول يدعوه إلى الاعتقاد بأن سائقاً ارتكب على مرأى منه مخالفة من المخالفات المذكورة في الذيل الرابع، أو بأنه بسبب مخالفة التي ارتكبها السائق، وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو مقتله، أو لضرر للأملاك، يحق للشرطي أن يطلب من السائق مرافقته إلى ضابط الشرطة أو أن يأخذ منه رخصة قيادته.

(ج) (١) أخذ الشرطي رخصة القيادة كما ذكر في الفقرة (ب)، يعطي للسائق كتاباً بشأن أخذ الرخصة ومذكرة استدعاء للحضور أمام ضابط الشرطة خلال ثلاثة أيام، في الموعد الذي يحدده، وذلك من أجل القرار بشأن حرمانه من رخصة القيادة، ويعتبر الكتاب المذكور كأنه الرخصة التي أخذت حتى موعد استدعاء السائق أمام ضابط الشرطة.

(٢) توضح تعليمات الماديين (و) و-(ز) في مذكرة الاستدعاء المذكورة في الفقرة (١)، وكذلك يفصل فيها مكان ورقم هاتف وذلك للحصول على مضمون قرار ضابط الشرطة.

(د) لم يأخذ الشرطي رخصة القيادة كالمذكور في الفقرة (ب)، يحق له تسليم السائق مذكرة استدعاء كالمذكور في الفقرة (ج).

(هـ) إذا كان لضابط الشرطة أساس للاعتقاد بأنه سوف تقدم لائحة اتهام ضد السائق الذي ارتكب المخالفة حسب الفقرة (ب)، فعليه التصرف على النحو التالي، بمراعاة ظروف الأمر:

(١) في المخالفة التي أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن مقتل شخص - يحرم السائق من حيازة رخصة القيادة لمدة ٩٠ يوماً؛

(٢) في المخالفة التي أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو ضرر بالأملاك - يحق له حرمان السائق من حيازة رخصة القيادة لمدة ٦٠ يوماً؛

(٣) في مخالفة من المخالفات المذكورة في الذيل الرابع - يحق له حرمان السائق من رخصة القيادة لمدة ٣٠ يوماً.

(و) لم يمثل السائق أمام ضابط الشرطة في الموعد الذي تم استدعائه كالمذكور في الفقرة (ج)، يحق لضابط الشرطة أن يحرمه غيابياً من حيازة رخصة القيادة حسب الفقرة (هـ)، ومن ذلك الموعد يعتبر السائق كأنه بلغ عن حرمانه من رخصة القيادة وتسري عليه تعليمات مادة ١٠٧.

(ز) يسري الحرمان من حيازة رخصة القيادة الذي فرضه ضابط الشرطة على السائق من تاريخ اتخاذ القرار.

(ح) عند احتساب مدة الحرمان، لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة التي مرت لغاية تسليم الرخصة للسلطة التي حددت في الأنظمة وبالطريقة التي حددت.

(ط) يحق للمحكمة المخولة بالنظر في المخالفة التي سحبت الرخصة بسببها حسب الفقرة (هـ)، أن تمدد مدة الحرمان لحين انتهاء القضية أو أن تلغيه، بشروط أو بدون شروط.

(ي) بالرغم من المذكور في الفقرة (هـ) (٢) و- (٣)، يحق لسلطة الترخيص التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أن تصدر لشخص حرم من حيازة رخصة كما ذكر في الفقرة، رخصة قيادة عسكرية عندما يقوم بمهمة عسكرية فقط، إذا اقتنعت السلطة أن الأمر يقتضي ذلك لأغراض عسكرية مستعجلة ومحددة. لا تسري تعليمات هذه الفقرة في حالة وقوع حادث في الظروف المذكورة في مادة ٩٩.

(ي أ) ضابط الشرطة كالمذكور يعيد رخصة القيادة لمن حرم من حيازتها بموجب هذه المادة، إذا اقتنع بأنه لن تقدم لائحة اتهام ضد صاحب الرخصة.

٧٢. الغاء الحرمان
يحق لمن حرم بواسطة امر ضابط شرطة كالمذكور في المادة ٧١، ان يطلب من المحكمة المختصة بالبحث بالمخالفة و إلغاء الحرمان؛ ويحق للمحكمة، بعد الاستماع من المستشار القضائي او وكيله او لشروطي الغاء الحرمان، بشروط او دون شروط إذا اقتنعت ان الغاء الحرمان لن يمس بالأمن العام او بأمن الجمهور.

٧٣. إعادة النظر واستئناف
يمكن إعادة النظر والاستئناف على قرارات محكمة وفق المواد ٦٩، ٧١، ٧٢، او ٧٤ بالشكل المحدد في قانون ترتيبات أصول المحاكمات الجزائية (رقم ٩) سنة ١٩٦١؛ يحق للقاضي الذي يطلع على الطلب المذكور ان يبقي القرار السابق، تغيره او الغائه، او ان يصدر قرار اخر يدلله الذي كان للمحكمة المذكورة الصلاحية لإصداره، او إعادة الموضوع لبحث المحكمة المذكورة لأجل اصدار قرار اخر على يدها.

(أ) ٧٤. بطلان الحرمان
بمضي ثلاثة أشهر من يوم حرمان صاحب رخصة بموجب المواد ٦٩ او ٧١ ولم تقدم للمحكمة لائحة اتهام ضد صاحب الرخصة على الفعل او التقصير سبب الحرمان - يبطل الحرمان الا إذا أمرت المحكمة لأسباب خاصة وتعليقات تسجل، تمديد مدة الحرمان للمدة التي تحددها.

(ب) بمضي ٦ أشهر من يوم حرمان صاحب رخصة بموجب المواد ٦٩ و ٧١ ولم يصدر قرار حكم بالنسبة الفعل او التقصير سبب الحرمان، يبطل الحرمان بحال لم تأمر المحكمة خلاف ذلك.

٧٥. الغاء لأسباب متعلقة بالياقة
يحق لسلطة الترخيص، بقرار مفصل حرمان شخص من حيازة رخصة قيادة بشكل دائم لمدة معينة او لغاية توفر الشروط التي تحددها في قرارها في حال اقتنعت ان صاحب الرخصة غير لائق للقيادة بسبب نقص في لياقته للقيادة.

٧٦. تعليق رخصة لأسباب تتعلق
اعتقدت سلطة الترخيص ان طريقة قيادة شخص قد تشكل خطر على امان السير، يحق لها ان تعلق رخصة القيادة التابعة له لغاية اجتيازه امتحانات وفحوص طبية التي تحددها وتبين انه

- بالأمان سائق ملائم لقيادة مركبه، بشرط ان تستدعيه السلطة خلال ستة أسابيع من يوم قرارها لتعليق رخصته لأجراء الامتحانات والفحوصات الطبية.
٧٧. يحق لسلطة الترخيص بقرار مفصل، وضع شروط برخصة القيادة إذا اعتقدت انه هناك حاجة لذلك بسبب نقص بلياقة القيادة لدى صاحب الرخصة.
٧٨. يحق لسلطة الترخيص بتعليمات خطية ان تلتزم صاحب رخصة قيادة الحصول على ارشادات في القيادة من قبلها.
٧٩. (أ) يحق لصاحب رخصة الذي اتخذ بشأنه قرار وفق المواد ٧٥ حتى ٧٨، ان يعترض، خلال ١٠ أيام من يوم استلامه القرار، لدى لجنة الاعتراضات ويحق للجنة الاعتراضات ان تصادق على القرار، تغييره او الغائه.
- (ب) تقديم الاعتراض لا يؤجل تنفيذ القرار، ولكن بحال لم يصدر قرار في الاعتراض خلال ٩٠ يوم من يوم اتخاذ القرار موضوع الاعتراض ولم تصدر لجنة الاعتراضات تعليمات أخرى، يعلق تنفيذ القرار لغاية اصدار قرار لجنة الاعتراضات.
٨٠. (أ) تعين سلطة الترخيص بكتاب تصدره أطباء مخولين لمنح شهادة طبية للقيادة
- (ب) يحق للمستدعي لرخصة قيادة او صاحب رخصة قيادة الذي يعتبر نفسه متضررا جراء قرار طيبب مخول ان يعترض، خلال المدة التي تحدد في الأنظمة، لدى لجنة اعتراض طبية المشكلة من ثلاث أطباء من اللائحة المصادق عليها على يد الضابط لشؤون المواصلات بعد الاستشارة بالضابط لشؤون الصحة.
- (ج) تحدد هيئة لجنة الاعتراض الطبية ورئيسها على النحو الذي يحدد في الأنظمة
- (د) لا يقدم اعتراض وفق المادة ٧٩ على قرار سلطة الترخيص بموجب المادة ٧٥ التي أصدر لأسباب لياقة طبية الا بعد اصدار قرار لجنة الاعتراض الطبية في الاعتراض على قرار الطيبب المخول، لهذا الغرض تعد الفترة الزمنية لتقديم الاعتراض من يوم اعلان قرار لجنة الاعتراض الطبية لصاحب الرخصة.
٨١. اقتنعت سلطة الترخيص حسب البيانات التي قدمت لها ان أسلوب قيادة صاحب رخصة قيادة يشكل خطر على المشاة او ان صاحب رخصة القيادة همجي او مزعج، فيحق لها، بقرار مفصل وبعد منحه الفرصة للأدلاء بادعاءاته امامها حرمانه من حيازة رخصة قيادة.
٨٢. (أ) صلاحية سلطة الترخيص لحرمان من حرم على يد محكمة خارج المنطقة
- حرم شخص على يد محكمة مختصة خارج المنطقة من الحصول او حيازة رخصة تمكنه من القيادة بنطاق صلاحيات المحكمة بشكل دائم او لمدة محددة او لغاية توفر الشروط التي حددتها المحكمة، يخبر على الفور سلطة الترخيص ويكون محروم من الحصول او حيازة رخصة التي تمكنه من القيادة بموجب هذا الامر، خلال المدة او لغاية توفر الشروط التي حددت في قرار المحكمة المختصة خارج المنطقة.
- (ب) حرم شخص كالمذكور في الفقرة (أ) ولم يخبر على الفور سلطة الترخيص بشأن الحرمان، يجوز لسلطة الترخيص بالإضافة على مدة الحرمان التي حددت على يد المحكمة المدة من يوم الحرمان لغاية اليوم الذي اعلمت به.
٨٣. (أ) الغاء الحرمان، انتهاء صلاحياته ومصداقته
- يحق لصاحب رخصة قيادة الذي حرم من حيازتها كالمذكور في المادة ٨١ ان يطلب من لجنة الاعتراض الغاء الحرمان.

(ب) ينتهي سريان حرمان بموجب المادة ٨١ بمضي ثلاثين يوم على يوم الحرمان، بحال لم يقدم طلب للجنة الاعتراضات للمصادقة عليه قبل انتهاء هذه المدة او لم تلغى على يد لجنة الاعتراض قبل هذا الموعد.

(ج) يحق للجنة الاعتراضات المصادقة على الحرمان بشكل دائم، لمدة محددة او لغاية توفر الشروط التي تحددها، تغييره او الغائه.

٨٤. منع اداري على استعمال مركبة (أ) (١) تبيين لشرطي، بعد أن قام بوزن مركبة تجارية، أن شخصاً قام بنقل حمولة في مركبة وأن وزن المركبة ووزن الحمولة المنقولة بها يزيد عن الوزن الإجمالي المسموح به حسب رخصة المركبة، فيحق له أن يسلم للسائق إشعاراً الذي يمنع استعمال المركبة (فيما يلي-إشعار منع استعمال) لمدة ٣٠ يوماً وإذا خلال الثلاث سنوات الأخيرة سلم إشعار منع استعمال بنفس المركبة حسب هذه المادة، أو أصدر بحقها أمر منع استعمال حسب مادة ٨٦- لمدة ٦٠ يوماً، وأخذ رخصة المركبة.

(٢) كان للشرطي أساس للاعتقاد بأن السائق ارتكب على مرأى منه مخالفة من المخالفات المفصلة بقسم أ للإضافة السابعة ، يحق له أن يطلب من السائق مرافقه لضابط الشرطة أو أخذ منه رخصة المركبة ، وتسري تعليمات مادة ٤٧(ج) ، (د) و- (و) بالتغييرات الملزمة؛ كان لضابط الشرطة أساس للاعتقاد بأنه سوف تقدم لائحة إتهام ضد السائق ، يحق له تسليمه إشعار منع استعمال المركبة التي بها ارتكبت المخالفة لمدة ٣٠ يوماً وإذا خلال الثلاث سنوات الأخيرة سلم إشعار منع استعمال بنفس المركبة حسب هذه المادة ، أو أعطي بحقها أمر منع استعمال حسب مادة ٥٧ ج- لمدة ٦٠ يوماً ، وأخذ رخصة المركبة.

(٣) لا تسري تعليمات هذه الفقرة بالنسبة لمخالفات الغرامة.

(ب) يذكر في إشعار منع الاستعمال ما يلي:

(١) المكان الذي يجب تنزيل الحمولة المنقولة في المركبة أو الذي فيه يجب إنزال الركاب المسافرين في المركبة، حسب ظروف الأمر، بما في ذلك التعليمات بشأن تنزيل الحمولة الزائدة، وذلك إذا لم يكن بالمستطاع تنزيل الحمولة في مكان تواجد المركبة بظروف الأمر والتعليمات بشأن تنزيل الركاب المسافرين بصورة غير قانونية إذا لم يكن بالمستطاع تنزيل الركاب في مكان تواجد المركبة بظروف الأمر. لمقتضى هذا الأمر، "حمولة زائدة"-الحمولة التي يعادل وزنها الفارق بين الوزن الإجمالي المسموح به حسب رخصة المركبة ووزن المركبة الإجمالي والحمولة المنقولة فيها.

(٢) المكان الذي يجب أن تقف فيه المركبة خلال فترة منع الاستعمال، الذي يحدد بمراعاة اقتراح السائق من بين الأماكن المعدة لذلك؛ رئيس الإدارة المدنية، يحدد تعليمات لهذا الغرض، بما في ذلك لغرض كيفية تحديد الأماكن التي تعد لتوقيف مركبة خلال فترة منع الاستعمال والسلطة المختصة لتحديد، ترقيم، مواقع ومساحة الأماكن كالمذكور وكيفية الحراسة والرقابة على المركبات التي توقف فيهم، وكذلك لغرض تقدير مصاريف نقل المركبات للماكن التي حددت حسب هذه الفقرة وبسبب توقيفها فيها؛

(٣) الموعد الأخير لتنفيذ العمليات المذكورة في الفقرتين (١) و-(٢).

(ج) لا يستعمل شخص مركبة التي أصدر بشأنها إشعار منع استعمال إلا من أجل السفر لأجل تنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (ب)، في الأماكن والمواعيد التي ذكرت في الإشعار، ولا ينقلها من المكان المحدد لتوقيف المركبة إلا إذا حصل على مصادقة خطية من ضابط الشرطة.

(د) (١) الشرطة تقوم بتبليغ سلطة الترخيص عن إعطاء إشعار منع الاستعمال حسب هذه المادة؛ وترسل نسخة من إشعار منع الاستعمال إلى مالك المركبة، إذا لم يسلم له إشعار منع الاستعمال؛

(٢) أصدر إشعار منع استعمال بموجب هذه المادة، ولم تأخذ رخصة المركبة، فعلى مالك المركبة تسليم رخصتها للسلطة التي حددت في الأنظمة، في الموعد الذي حدد في الأنظمة، بعد أن أحيط علماً بشأن إشعار منع الاستعمال.

(هـ) ضابط الشرطة يلغي إشعار منع الاستعمال ويخبر سلطة الترخيص بذلك فوراً، في إحدى الحالات التالية:

(١) إذا أثبت مالك المركبة أن المركبة أخذت منه بدون علمه وبدون موافقته؛

(٢) اقتنع بأنه لن تقدم لائحة اتهام بسبب المخالفة كالمذكور في الفقرة (أ).

(و) ألغيت لائحة الاتهام، يلغى إشعار منع الاستعمال، والمدعي يعلم سلطة الترخيص بذلك فوراً.

(أ) يحق لمالك المركبة التي صدر بشأنها إشعار بمنع الاستعمال حسب مادة ٨٤ وكذلك السائق الذي استلم الإشعار، أن يطلبوا من المحكمة المخولة بالنظر في مخالفات المرور، إلغاء إشعار منع الاستعمال؛ وتقوم المحكمة باتخاذ القرار بشأن الطلب بعد الاستماع إلى المستشار القانوني للحكومة أو وكيله أو لشرطي.

(ب) تقوم المحكمة بإلغاء إشعار منع الاستعمال إذا أثبت لها أحد الأمور التالية:

(١) إن المركبة أخذت من مالكها دون علمه وبدون موافقته؛

(٢) إن سائق المركبة خالف تعليمات مالكها، ومالك المركبة عمل كل ما بوسعه لمنع تنفيذ المخالفة كالمذكور ب مادة ٨٤(أ).

(ج) يحق للمحكمة أن تلغي إشعار منع الاستعمال، أو أن تحدد مدة أقصر لمنع الاستعمال، بشروط أو بدون شروط، إذا كانت هناك ظروف أخرى خلاف الظروف التي ذكرت ب الفقرة (ب)، والتي تبرر ذلك ولهذا الغرض يحق للمحكمة الأخذ بالحسبان، بما في ذلك، العلاقة بين مالك المركبة وسائقها.

(أ) ٨٦. أدين شخص بمخالفة من المخالفات الواردة في الذيل السادس، يحق للمحكمة، علاوة على كل عقوبة أخرى، أن تصدر أمراً بمنع استعمال المركبة التي ارتكبت فيها المخالفة (فيما يلي-أمر منع استعمال) لمدة لا تزيد عن ١٢٠ يوماً، بشرط ألا تكون المخالفة مخالفة غرامة؛ وتحدد المحكمة في أمر منع الاستعمال المكان الذي يجب أن تقف فيه المركبة خلال فترة منع الاستعمال، من بين الأماكن المعدة لذلك حسب مادة ٨٤ (ب)(٢).

(ب) لا تصدر المحكمة أمراً بمنع استعمال المركبة قبل أن تتيح لمالك المركبة الفرصة لإسماع ادعاءاته في موضوع منع الاستعمال.

اللجوء
إلى ٨٥.
المحكمة

منع قضائي
لاستعمال
المركبة

(ج) لا تصدر المحكمة أمراً بمنع استعمال المركبة إذا أثبت مالكها أحد الأمور التالية:

(١) إن المركبة أخذت منه بدون علمه وبدون موافقته؛

(٢) إن سائق المركبة خالف تعليماته، وأنه عمل كل ما في وسعه لمنع ارتكاب المخالفة كالمذكور في الفقرة (أ).

(د) يحق للمحكمة، عند اتخاذ قرار بشأن مدة منع الاستعمال، الأخذ بالحسبان، بما في ذلك، العلاقة بين مالك المركبة وسائقها.

(هـ) (١) صدر أمر بمنع استعمال المركبة حسب هذه المادة، يبرز مالك المركبة رخصتها للسلطة التي حددت في الأنظمة، خلال الفترة التي حددت فيها؛

(٢) يسري منع الاستعمال بموعد إصدار الأمر، إذا لم تحدد المحكمة موعد آخر، غير أنه عند احتساب المدة المذكورة بأمر منع الاستعمال لا تأخذ بعين الاعتبار المدة التي مرت لحين تسليم رخصة المركبة كما ذكر في الفقرة (١).

(و) طلب مالك المركبة تغيير مكان وقوف المركبة خلال فترة منع الاستعمال، لا يقوم بذلك إلا بعد الحصول على مصادقة خطية من ضابط الشرطة.

(ز) لم تتح الفرصة لمالك المركبة بإسمااع ادعاءاته كالمذكور في الفقرة (ب)، يحق له التقدم بطلب للمحكمة لإعادة النظر في قرارها.

٨٧. نقل المركبة للمكان وإيقافها به
مصاريق نقل المركبة للمكان الذي يتم به إيقافها خلال فترة منع الاستعمال حسب المواد ٨٤ حتى ٨٦ وجراء إيقافها في المكان كالمذكور، بالمقدار الذي حدد حسب مادة ٨٤ (ب) (٢)، تدفع على يد مالك المركبة، ويجوز حجز المركبة لغاية دفع المصاريق؛ يحق للمحكمة، حسب طلب يقدم إليها، أن تصدر أي أمر ترتئيه في الأمور المذكورة في هذه المادة، بشرط أن تتيح الفرصة لمن قد يتضرر من قرارها بإسمااع ادعاءاته.

٨٨. استئناف
يجوز استئناف قرار المحكمة حسب بنود ٨٥ حتى ٨٧، لدى محكمة الاستئناف التي تنظر في الاستئناف بهيئة قاضي فرد؛ لهذا الغرض، "محكمة الاستئناف" في حالة حرمان من قبل محكمة عسكرية من الدرجة الأولى-المحكمة الاستئناف العسكرية.

٨٩. منع استعمال مركبة-تنفيذ ورقابة
(أ) يحق لرئيس الإدارة المدنية تحديد وسائل لتنفيذ إشعار منع استعمال أو أمر منع استعمال حسب تعليمات البنود ٨٤ حتى ٨٦، بما في ذلك جر المركبة، إيداعها أو إقفال العجلات كالمذكور في مادة ١١٤.

(ب) لأجل الرقابة على تنفيذ إشعار منع استعمال أو أمر منع استعمال، الذين أصدروا بموجب تعليمات المواد ٨٤ حتى ٨٦، تكون للشرطي صلاحية الدخول لكل مكان الذي يفترض أن تتواجد فيه المركبة أو يكون له أساس معقول للاعتقاد بأن المركبة موجودة فيه.

٩٠. إعادة رخصة المركبة
تعاد رخصة المركبة لمالكها بعد انتهاء مدة منع الاستعمال، أو بعد إلغاء منع الاستعمال، أو إذا برأ المتهم من المخالفة التي من أجلها صدر الإشعار بمنع الاستعمال أو أمر منع الاستعمال، حسب ما يحدد في الأنظمة.

٩١. أصول الحكم
أصول الحكم خلال جلسات امام لجنة الاعتراضات في اعتراض بموجب هذا الامر تكون وفق الامر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم ١٧٢)، ١٩٦٧-٥٧٢٨، والتعليمات التي أصدرت بموجبه.

٩٢. إيقاف الحرمان
لم يصدر قرار لجنة الاعتراض خلال ٦٠ يوم من يوم قرار سلطة الترخيص بشأن الحرمان ولم تصدر لجنة الاعتراض تعليمات أخرى، يتوقف الحرمان لغاية اصدار قرار اللجنة.

٩٣. صلاحيات أخرى
لسلطة الترخيص
(أ) يحق لسلطة الترخيص، باي وقت، رفض منح رخصة او تجديدها او الغائها او تعليق رخصة منحت عند اقتناعها ان الامر المطلوب لأجل الحفاظ على امن المنطقة، امن دولة إسرائيل والحفاظ على الحكم الصحيح او احتياجات سكان المنطقة او لأجل إحلال النظام العام.

(ب) يمكن الاعتراض على قرار وفق الفقرة (أ) لدى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة خلال ١٥ يوم من يوم الاعلان عن قرار سلطة الترخيص.

(ج) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، المصادقة على القرار، الغائه او تعديله.

٩٤. واجب ابراز
رخصة القيادة
(أ) أدين صاحب رخصة قيادة بمخالفة سير او مخالفة بموجب قانون او تشريعات امن أخرى الناتجة عن قيادته مركبه، او اتم حرمانه من حيازة رخصة، او فرضت عليه شروط معينة بموجب هذا الامر، يفرض عليه ابراز رخصته للسلطة التي تحددها الأنظمة خلال المدة المحددة فيها.

(ب) الإجراءات بشأن التسجيل والاهتمام بالرخصة كالمذكور في الرخصة (أ) تحدد في الأنظمة.

(ج) تسري تعليمات هذا الامر أيضا على صاحب رخصة مركبه الذي حرم من حيازتها وعلى الرخصة كهذه.

الفصل السابع: المخالفات والعقوبات

٩٥. المخالفات
من ينفذ احدي المخالفات التالية عقوبته – السجن لمدة سنتين او غرامة مالية كالمذكور في المادة ١ (أ) (٣) من الامر بشأن زيادة الغرامات المالية وبحال كانت المخالفة هي مخالفة غرامة التي تبحتها محكمة – غرامة مالية ١,٢٥ ضعف الغرامة المذكورة في المادة ١ (أ) (١) من الامر بشأن زيادة الغرامات المالية.

(١) من يخل بأحد تعليمات هذا الامر؛

(٢) يقود مركبه على الشارع باستهتار او اهمال او بسرعة التي بظروف الامر قد تشكل خطر على الجمهور، حتى لو كانت اقل من السرعة القصوى المحددة؛

(٣) كان ثمل عند قيادته المركبة او مسؤول عن المركبة على الشارع او في مكان عام، لهذا الغرض، "ثمل" و "مسؤول عن المركبة" – كتعريفهم في المادة ١٠١؛

(٤) عند قيادة المركبة على النحو الذي تسبب بمخالفة وهو يرفض ذكر اسمه او عنوانه او يذكر اسم او عنوان غير صحيحه؛

(٥) بحال صاحب مركبة او من يحتاز عليها او من يتصرف بمركبة الذي لا يدلي على الفور، حسب طلب شرطي، معلومات التي بإمكانه الادلاء بها والتي قد تؤدي لتشخيص او الإمساك بسائق مركبه الذي كان متورط بحادث طرق او طريقة استعمال المركبة تشكل مخالفة، الا إذا طلب منه الادلاء بالمعلومات خطيا – عليه نقلها خلال ١٥ يوم من يوم الطلب؛

- (٦) عندما يكون سائق مركبه ميكانيكية او عامة ولا يبرز رخصته عندما يطلب الشرطي ذلك.
- (٧) عندما يقود مركبه ولا يتوقف في حين تواجد مركبته على الطريق تسبب بحدوث حادث لشخص، او دابه او لمركبه لشخص مسؤول عنها ولا بدلي كالمطلوب منه باسمه، عنوانه، واسم وعنوان صاحب المركبة او بطاقة التسجيل او رقم المركبة؛
- (٨) من يخل بتعليمات إشارة مرور على الطريق او اشارة التي أشار بها شرطي بزي الشرطة.
- (٩) يزور أي علامة تستعمل لتشخيص المركبة او أي رخصة التي أصدرت وفق هذا الامر او يغيرها بالاحتيال ويستعملها او يعيرها لأخر او يسمح لأخر باستعمالها.
- (١٠) غير بصورة غير قانونية تسجيل التاكوغراف.
- (١١) يشوش عمل جهاز تقييد السرعة الذي ركب في المركبة وفق تعليمات المادة ١٠٤.

٩٦. عقوبة السجن الفعلي
حدد في هذا الامر بالنسبة لمخالفة حد أدنى لعقوبة السجن، وقررت المحكمة عدم القاء عقوبة السجن الفعلي، تفسر في قرار حكمها الأسباب التي أدت لقرارها هذا.
٩٧. الحكم عند تواجد مخالفة سابقة
من ينفذ مخالفة وفق الفقرات (٢)، (٣)، (٤) او (٧) من المادة ٩٥ او وفق المادة ١٠٠-١ ما عدا قيادة مركبة على يد شخص الذي انتهت مدة سريان رخصته-او مخالفة وفق احد الأنظمة المفصلة في الذيل الأول او الثاني، وتم ادانته خلال السنتين السابقتين بإحدى المخالفات المفصلة في هذه المادة، عقوبة السجن لثلاث سنوات ولكن لا تقل عن شهر، او السجن وغرامة مالية ١,٥٠٠ شاقل جديد: ولكن يحق للمحكمة، بحال تبين لها ان ظروف المخالفة تفرض ذلك، ان لا تلقي الحد الأدنى من عقوبة السجن للأسباب التي تفسرها في قرار الحكم.
٩٨. التسبب بالموت بقيادة متهورة
من يتسبب، خلال قيادة مركبة، دون قصد، بموت شخص آخر بسبب عدم الانتباه او عمل متهور، او دون مبالاة والتي لا تصل لحد الإهمال الاجرامي، عقوبته السجن لمدة ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، او السجن وغرامة مالية ١٥,٠٠٠ شاقل جديد؛ ولكن يحق للمحكمة بحال تبين لها ان الظروف تبرر ذلك، عدم القاء الحد الأدنى من عقوبة السجن كالمذكور لأسباب تفسرها في قرار حكمها.
٩٩. الترك بعد الإصابة
(أ) سائق مركبة الذي كان له ضلع بحادث طرق والذي أصيب فيه شخص، وتوجب عليه العلم بأنه أصيب شخص بالحادث أو من الممكن أنه أصيب شخص، ولم يتوقف بمكان الحادث أو بالقرب منه قدر المستطاع، كي يطلع على نتيجة الحادث وطلب المساعدة، عقوبته السجن ثلاثة سنوات.
- (ب) سائق مركبة الذي كان له ضلع بحادث طرق والذي أصيب فيه شخص، ولم يتوقف بمكان الحادث أو بالقرب منه قدر المستطاع، كي يطلع على نتيجة الحادث، أو توقف كالمذكور ولم يطلب المساعدة، عقوبته السجن سبع سنوات.
- (ج) سائق مركبة الذي كان له ضلع بحادث التي جرائها أصيب شخص إصابة بالغة أو قتل شخص، ولم يتوقف أو لم يطلب المساعدة كما ذكر بالفقرة (ب)، عقابه السجن ١٤ سنة.
- (د) قررت المحكمة إلقاء عقوبة السجن على شخص وفق الفقرة (ب) أو (ج)، لا تلقي عليه السجن مع وقف التنفيذ كعقوبة وحيدة أو كعقوبة إضافية.
- (هـ) بهذا المادة، " طلب المساعدة" - قدم المساعدة الملائمة وفق لظروف الحادث ولمكان حادث الطرق، بما في ذلك، وفق ظروف الأمر، استدعاء أجهزة الإنقاذ

المحترفة والضرورية لمكان الحادث، انتظر بجانب المصاب لحين وصولهم، اهتم بحماية المصاب من أي ضرر إضافي بقدر المستطاع وقدم المساعدة الأولية إذا كان بإمكانه تقديمها وفق مؤهلاته.

يلزم مسافر بمركبة التي لها ضلع بحادث طرق والذي أصيب فيه شخص بالاتصال لأجهزة الإنقاذ المحترفة والضرورية واستدعائهم لمكان الحادث، بأسرع وقت ممكن وفق لظروف الأمر، إلا إذا توقف سائق المركبة وطلب المساعدة، وفقا للظروف المذكورة بالمادة ٦٤(ب) أو (ج)؛ من يخالف هذه التعليمات، عقوبته - نصف العقوبة المحددة بالمادة ٦٤(ب) أو (ج)، وفقا للأمر؛ تعليمات هذه المادة لا تسري على قاصر والذي لم يبلغ من العمر ١٦ سنة.

واجب المسافر ١٠٠.
الاتصال لأجهزة
الإنقاذ

فحص الثمول ١٠١. (أ) في هذه المادة-

"مسؤول عن المركبة"- أحد هؤلاء

(١) من يعمل بتدريس السواقة، عندما الطالب يقود المركبة؛

(٢) من يجلس بجانب سائق جديد في المركبة، لأجل تأدية واجب المرافقة حسب المواد ١٤ أو ١٥؛

"مشروب مسكر"- مشروب الذي فيه نسبة الكحول أعلى من النسبة التي حددها رئيس الإدارة المدنية؛ لهذا الغرض، تسجيل نسبة الكحول على وعاء المشروب يكون بينه أولية لنسبة الكحول الموجودة في المشروب؛

"عقار خطر"- كتعريفه بالأمر بشأن العقاقير الخطرة (يهودا والسامرة) (رقم ٥٥٨)، ١٩٧٥-٥٧٣٥، ماعدا عقار الذي حدده رئيس الإدارة المدنية وبالشروط التي حددها؛

"ثمل"- أحد التالي:

(١) من يشرب مشروب مسكر أثناء السواقة أو عند كونه مسؤولاً عن المركبة؛

(٢) من يوجد في جسمه عقار خطر أو ناتج تفكيك مواد لعقار خطر؛

(٣) من يوجد في جسمه كحول بنسبة أعلى من النسبة التي حددها رئيس الإدارة المدنية؛

(٤) أحد المدونون فيما يلي، الذي حسب فحص عينه الهواء، بجسده تواجد كحول بتركيز الذي يزيد على ٥٠ ميكروغرام كحول بلتر هواء منفوخ، أو حسب فحص عينه دم - بتركيز الذي يزيد على ١٠ ميلغرام كحول ب ١٠٠ ميليلتر دم:

(أ) سائق جديد؛

(ب) سائق الذي لم يبلغ من العمر ٢٤ سنة؛

(ج) سائق بوقت قيادة مركبة تجارية أو مركبة عمل التي وزنها الإجمالي المسموح فيه وفق رخصة المركبة تزيد على ٣,٥٠٠ كيلوغرام؛

(د) سائق يقود مركبة عامة."

(٥) الواقع تحت تأثير مشروب مسكر أو تحت تأثير عقار خطر، وبشرط أنه لم توجد في الفحوص بالمختبر نسبة الكحول بدمه أقل من النسبة التي حددت في الأنظمة حسب الفقرة (٣) أو من النسبة كالمذكور في الفقرة (٣)، بمراعاة الأمر.

(ب) يحق للشرطي أن يطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة، أن يعطيه عينة من الهواء المنفوخ من فمه، لأجل فحص إذا يتواجد كحول بجسمه وبأي نسبة، بواسطة جهاز الذي صودق عليه لأجل ذلك من قبل رئيس الإدارة المدنية بإعلان (في هذه المادة-عينة نفخ)؛ يحق للشرطي أن يطلب إعطاء عينة حسب هذه المادة بالرغم من عدم وجود شك بأنه ارتكبت مخالفة حسب هذه المادة.

(ج) يحق للشرطي أن يطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة، الذي تورط بحادث طرق أو كان للشرطي شك معقول بأنه ثمل، إعطائه عينة بول أو عينة دم لأجل فحص إذا يتواجد كحول بجسمه وبأي نسبة، أو إذا يتواجد بجسمه عقار خطر أو ناتج تفكيك مواد لعقار خطر؛ يحق للشرطي أن يأمر بأخذ عينة دم كالمذكور بهذه الفقرة أيضاً من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة الذي فقد وعيه، ولهذا الغرض لا تسري تعليمات الفقرة (ب ٢).

(د) توفي شخص إثر حادث طرق، وكان للشرطي شك معقول بأن نفس الشخص كان أحد المسببين للحادث، يحق لطبيب، الذي خول لذلك من قبل رئيس الإدارة المدنية أو من عينه رئيس الإدارة المدنية لذلك الغرض، الذي جلب إليه المتوفى، أخذ عينة دم منه أو سائل آخر من الجسم، لأجل فحص إذا يتواجد بجسمه كحول وبأي نسبة، أو إذا يتواجد بجسمه عقار خطر أو ناتج تفكيك مواد لعقار خطر، وكل ذلك إذا ما طلب الشرطي هذا؛ بهذه الفقرة، "شرطي" - كما حدد رئيس الإدارة المدنية.

(هـ) شرطي الذي يطلب من سائق مركبة أو من مسؤول عن المركبة إعطاءه عينة نفخ، عينة بول أو عينة دم، حسب تعليمات هذه المادة، عليه تبليغه بهدف أخذ العينة، يطلب موافقته، ويشرح له الدلالة القضائية لرفض إعطاء عينة، كالمذكور ب مادة ١٠٣.

(و) (١) أخذ عينة نفخ، عينة بول أو عينة دم حسب تعليمات هذه المادة، تتم بصورة وبمكان اللذين يؤمنوا حماية قصوى على كرامة الشخص، على خصوصيته وصحته، بأدنى درجة ممكنة بالمس، إخراج وألم.

(٢) أخذ عينة نفخ تتم من قبل الشرطي، في المركبة التي فيها ساق أو سافر الشخص الذي طلبت منه العينة، بمحاذاتها أو في مكان آخر الذي يأمر عليه الشرطي.

(٣) أخذ عينة دم تتم من قبل صاحب مهنة طبية، المخول بموجب كل قانون أو تشريع أمن لأخذ عينة دم؛ أخذ العينة تتم في مكان الذي فيه متبع أخذ عينة كالمذكور، بما في ذلك محطة شرطة بطرود عيادة.

(ز) يستفسر صاحب مهنة طبية مع الشخص الذي منه طلب أخذ عينة دم، قبل أخذها، وضعه الصحي فيما يتعلق الأمر بأخذ العينة؛ تبين شك معقول بأن أخذ العينة يمكن أن يمس بصحة نفس الشخص الذي لا ينبع من ماهية أخذ العينة، لا يأخذ منه صاحب المهنة الطبية عينة دم كالمذكور؛ ولكن، يحق لصاحب مهنة طبية ليس طبيبياً، أن يطلب بأن يقوم طبيب بفحص الشخص، ولا يأخذ منه عينة دم إلا إذا

صادق الطبيب الذي فحصه بعدم وجود منع صحي لأخذ العينة.

(ح) لأجل أخذ عينة دم، بول أو نفخ حسب هذه المادة، مخول الشرطي بتعويق الشخص الذي طلبت منه العينة لمدة زمنية لا تزيد على أربع ساعات، ولكن إذا كان اخذ العينة من شخص ليس مشبوهاً، لا تزيد مدة التعويق على نصف ساعة.

(ط) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر أنظمة في الأمور التالية:

(١) طرق فحص الكحول أو العقار حسب تعليمات هذه المادة؛

(٢) كيفية أخذ العينات حسب هذه المادة وفحصها، أماكن الفحوصات والتقارير الصادرة عن نتائج الفحص.

(ي) يحق للمحكمة التي تنظر في مخالفة حسب مادة ٦٢(٣) أن تقبل التقرير الصادر حسب الفقرة (ج)(٣) كيبينة.

(ي أ) تسري التعليمات حسب هذه المادة أيضاً على سائق مركبة الذي هو قاصر أو لوجود شك بأنه معاق عقلياً، بدون حاجة لموافقة ولي أمره.

(أ) ١٠٢. تقرير فحص الثمل عن ١٠٢. (أ) من يأخذ عينة نفخ، عينة بول أو عينة دم حسب تعليمات مادة ١٠١ (في هذه المادة- عينة)، يسجل بنهاية أخذ العينة تقرير عن إجراء أخذ العينة، ويوقع عليه.

(ب) تقرير كالمذكور ب الفقرة (أ) يشمل التالي:

- (١) اسم وتفاصيل هوية الشخص الذي أخذت منه العينة؛
- (٢) ظروف أخذ العينة، وكذلك نتائج فحصها، إذا ظهرت عند أخذ العينة؛
- (٣) التاريخ، الساعة ومكان أخذ العينة؛
- (٤) اسم وكفاءة أو رتبة من يأخذ العينة؛
- (٥) اسم وتفاصيل هوية من وجد أثناء أخذ العينة، إذا ما تواجد.

(ج) نسخة من التقرير تسلم فوراً للشخص الذي أخذت منه العينة، إذا أخذت العينة من فاقد الوعي أو من متوفي، حسب تعليمات مادة ١٠١(ج) أو (د) -يسلم بالسرعة الممكنة لأحد أقرباء العائلة الذي طلب ذلك؛ لهذا الغرض، "قريب عائله"-زوج، والد، ابن، أخ أو أخت.

رفض فحص ١٠٣. (أ) رفض سائق مركبة، أو مسؤول عن المركبة كالمذكور بفقرة (١) لتعريف "مسؤول عن المركبة" في مادة ١٠١، إعطاء عينة حسب طلب شرطي كالمذكور بنفس المادة، يعتبر وكأنه ارتكب مخالفة حسب مادة ٩٥(٣).

(ب) رفض مسؤول عن المركبة كالمذكور في الفقرة (٢) لتعريف "مسؤول عن المركبة" في مادة ١٠١، إعطاء عينة حسب طلب شرطي كالمذكور بنفس المادة، عقابه-غرامة كالمذكور في المادة ١(أ)(١) لأمر زيادة الغرامات.

(ج) لا تسري تعليمات هذه المادة على سائق مركبة أو على مسؤول عن المركبة الذي لم تأخذ منه عينة دم بسبب خشية المس بصحته بالظروف المذكورة في المادة ١٠١(ز).

"جهاز" تقيد ١٠٤. (أ) يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يقرر ان يركب جهاز تقيد السرعة في مركبات معينه التي يحددها.

(ب) لا يقود شخص المركبة، ومالك المركبة أو من تكون المركبة بحوزته لا يسمحوا

لشخص أخرج بقيادة المركبة، إلا إذا ركب فيها جهاز تقييد السرعة، والجهاز صالح ويعمل كالمطلوب.

- رداء عاكس ١٠٥. (أ) بمركبة ميكانيكية يتواجد رداء عاكس للضوء.
- للضوء-واجب
حيازة واستعمال (ب) سائق المركبة التي ليست دراجة نارية يحتاز على رداء عاكس للضوء، في كل وقت، داخل مقصورة السائق بالمركبة.
- (ج) سائق مركبة ميكانيكية بطريق ليست طريق داخل المدن، الخارج أو النازل من المركبة، بظروف الأمر، يرتدي رداء عاكس للضوء، ماعدا على الرصيف؛ ولكنه يكون معفي من الواجب المذكور إذا خرج أو نزل أحد الركاب من المركبة وهو يرتدي رداء عاكس للضوء.
- (د) لا تسري تعليمات هذه المادة على أنواع مركبات التي يحددها رئيس الإدارة المدنية.
- (هـ) في هذه المادة-
- "رداء عاكس للضوء"-رداء عاكس للضوء، المستوفي للطلبات التي حددت لهذا الغرض بمعيار رسمي، كمفهومه بالأمر بشأن معايير رسمية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٩)، ١٩٨١-٥٧٤١؛

"طريق داخل المدن" و "رصيف"-كتعريفهم بالأنظمة.

الحصول على ١٠٦. من حرم من الحصول او من حيازة رخصة قيادة، وكل وقت والحرمان او الشروط سارية المفعول ويقوم بتقديم طلب للحصول على رخصة او لتجديدها او يحصل على رخصة، ولا يعلن عن موضوع الحرمان او عن الشروط لسلطة الترخيص، عقوبته-السجن ثلاث سنوات او غرامة مالية ١,٥٠٠ شاقل جديد او العقوبتان معاً؛ وتلغى أي رخصة حصل عليها او جددها.

القيادة خلال ١٠٧. من اعلم انه حرم من الحصول او من حيازة رخصة قيادة، وكل وقت والحرمان ساري المفعول، ويقود مركبة التي قيادتها ممنوعة بدون رخصة بموجب هذا الامر، او من يقود بخلاف للشروط سارية المفعول التي أضيفت لرخصته، او من اعلم انه حرم من حيازة رخصة مركبة وكل وقت والحرمان ساري المفعول يستعمل نفس المركبة او يسمح باستعمالها، او من قاد او سمح لآخر بقيادة مركبة بخلاف الإعلان عن منع الاستعمال او امر منع الاستعمال، عقوبته-السجن ثلاث سنوات او غرامة مالية ١,٥٠٠ شاقل جديد او العقوبتان معاً.

عقوبة مخالفة ١٠٨. من بنفذ مخالفة على الأنظمة التي سنت بموجب هذا الامر، عقوبته كالمذكور في المواد ٩٥ و-٩٧ او عقوبة اقل من هذا التي حددت في الأنظمة.

واجب رقابة ١٠٩. (أ) مالك المركبة أو من السيطرة على المركبة بيده (في هذه المادة-مالك المركبة)، ملزم بالرقابة وأن يعمل بقدر الإمكان لكي يمنع تنفيذ مخالفة المذكورة في الذيل السابع من قبل شخص الذي يقود المركبة بإذنه والمنفذ لأجله عمل أو خدمة؛ مالك مركبة الذي يخرق تعليمات هذه المادة، عقابه-غرامة كالمذكور في المادة ١(أ)(٣) من الأمر بشأن زيادة الغرامات.

(ب) ارتكبت مخالفة مذكورة في الذيل السابع على يد شخص كالمذكور بالفقرة (أ)، يرى مالك المركبة بأنه خرق واجبه حسب الفقرة المذكورة، إلا إذا أثبت بأنه عمل بقدر الإمكان لكي ينفذ واجبه.

١١٠. مسؤولية جنائية مدنية محفوظة
لا شيء من المذكور في هذا الامر لا يقلل من المسؤولية الجنائية او المدنية لسائق او مالك مركبة بموجب أي قانون او تشريعات امن السارية حينها، بشرط ان لا يعاقب مرتين على نفس المخالفة.

١١١. النقاط في مخالقات السير
(أ) يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة يسنها طريقة لتسجيل النقاط لمخالفات السير التي أدين بها صاحب رخصة قيادة (فيما يلي: نظام النقاط)، وتحديد أنواع المخالفات وعدد النقاط التي تسجل على صاحب رخصة مقابل كل مخالفة يدان بها.

(ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد بأنظمة يسنها، وسائل التصليح التي تفرض على صاحب رخصة قيادة الذي سجلت له نقاط وفق نظام النقاط، بما في ذلك، فحوصات طبية، امتحانات، ارشاد، والحرمان من حيازة رخصة قيادة.

(ج) تفرض وسائل التصليح وفق الفقرة (ب) بالإضافة لكل عقوبة تفرضها المحكمة على صاحب رخصة بسبب مخالفة ادانته بها.

١١٢. دفع غرامة التي فرضت على آخر
(أ) لا تدفع شركة، بشكل مباشر او غير مباشر، غرامة مالية التي أقيت على شخص آخر، ولا يدفع مُشغل غرامة التي أقيت على أحد عماله بسبب مخالفة سير وفق المواد ٩٨ حتى ١٠٧ او بسبب مخالفة الواردة في الذيل الأول او الثاني؛ من يخالف تعليمات هذه الفقرة-عقوبته-السجن سنة واحدة.

(ب) نفذت مخالفة وفق الفقرة (أ) من قبل مجموعة من الأشخاص، يتهم بها كل شخص الذي حين تنفيذ المخالفة شغل منصب مدير فعلي، شريك، ما عدا شريك مقيد، او موظف إدارة رفيع المستوى المسؤول عن دفع الغرامة، الا بحال تم اثبات الامرين التاليين:
(١) نفذت المخالفة دون علمه؛

(٢) انه اتخذ كل الوسائل المعقولة كي يحيل دون تنفيذ المخالفة.

(ج) "شركة"، لغرض هذه المادة-عدا شركة التي أعضائها ملزمون ان يضعوا تحت تصرفها كل قوى عملهم ونقل لها كل املاكهم.

الفصل الثامن: الأنظمة والقوانين المساعدة

١١٣. أنظمة عامة
يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يسن أنظمة المتعلقة بالمواضيع التالية:

(١) نظام المرور وتحديد قواعد استعمال الشوارع للمركبات، المشاة وآخرين يشمل تحديد تعليمات المتعلقة بتحديد الكتابة الموحدة باللغة العربية، العبرية والإنكليزية للأسماء المبينة على اللافتات المرورية على الشوارع؛

(٢) المصاييح التي تركيب على المركبات؛

(٣) استعمال البوق او أجهزة تحذير أخرى بالمركبات؛

(٤) تحديد حجم، شكل، ونوعية علامات التشخيص وتعليمات بشأن تركيبهم على المركبات لتمكين تشخيصهم وتميزهم بسهولة؛

(٥) تسجيل المركبات الالية والتفاصيل التي يجب تسجيلها؛

(٦) فرض تواجد عدادات في سيارات الأجرة ونظام عملها وصيانتها؛

- (٧) طريقة حيازة الرخصة؛
- (٨) اعفاء مركبة آلية المسجلة خارج المنطقة التي احضرت للمنطقة لمدة محددة وكذلك سائقها، من تعليمات هذا الامر بالنسبة للتسجيل والترخيص، كلها او جزء منها؛
- (٩) الإعلان عن تغيير الذي طرأ على ملكية مركبة آلية وتسجيل التغيير؛
- (١٠) دفع الرسوم مقابل تسجيل، رخصة، تجديد الرخصة، تصريح، فحص، امتحان، او أي عملية أخرى بموجب هذا الامر او الأنظمة وكذلك رسوم التأخير مقابل التأخير بدفعها؛
- (١١) امتحانات وفحوصات لأجل تحديد المؤهلات القيادة لمستدعون رخصة قيادة او من يحتازها وانواع الرخص التي ستمنح؛
- (١٢) فحص وامتحان المركبات العمومية، عدد الأشخاص المسموح ان تقلها، الواجب لنقل الركاب وحدود هذا الواجب؛
- (١٣) واجب إظهار عدد المسافرين المصادق عليه والتسعيرة المصادق عليها، يشمل الخريطة او المخطط المتعلق للتسعيرة المذكورة؛
- (١٤) امانة وراحة المسافرين في المركبات العمومية وتصرفات السائقين؛
- (١٥) تخويل مراقب السير، ليمنع او يحدد، بإعلان يبرز على الطريق، قيادة مركبة او مركبة من نوع خاص في نفس الطريق او أجزاء منها؛
- (١٦) السرعة المسموحة عند نقل المركبات آلية او أي نوع منها، بحال سمح ذلك بأي طريق او منطقة محددة او مكان معين؛
- (١٧) مبنى ووزن المركبات والشروط لاستعمالها؛
- (١٨) معدات او وسائل أخرى لمنع سرقة المركبات على أنواعها، بما في ذلك فرض تركيب أجهزة معينة او وسائل كالمذكور، واجب استعمالها والشروط والمواعيد لاستعمالها؛
- (١٩) المكيفات الهوائية في المركبات، أنواعها، واجب تركيبها وتشغيلها وشروط تشغيلها؛
- (٢٠) احزمة الأمان وأجهزة تقييد في المركبات، أنواعها، واجب تركيبها، او ربطها وكل شروط استعمالها؛
- (٢١) أجهزة او وسائل أخرى التي يتوجب تركيبها في المركبات، هدفها منع تنفيذ مخالفات سير، مراقبة تنفيذ تعليمات هذا الامر او تسجيل تنفيذها لجميع أنواع المركبات او لأنواع معينة، وكذلك طريقة تشغيل الأجهزة والوسائل الأخرى؛
- (٢٢) واجبات السائقين التي ركبت بمركباتهم أجهزة او وسائل أخرى بموجب تعليمات الفقرة (٢١)؛
- (٢٣) طرق تنظيم، تقييد ومراقبة لترخيص مركبات تجارية وترخيص مركبات خصوصية المعدة لنقل أكثر من ستة ركاب عدا السائق، وكذلك استعمال المركبات التجارية والخصوصية كالمذكور؛

(٢٤) المراقبة على تعليمات القيادة والإرشاد، على المعلمين، مرشدين ومدارس تعليم القيادة وعلى تأهيلهم بصدد واجب تعليم القيادة وفق منهاج التعليم المحدد، وكذلك بالنسبة للمعدات والأدوات التي يستعملوها؛

(٢٥) منح رخص لحيازة مدارس تعليم القيادة وتعليمات القيادة، مدة سريانها، شروطها، والصلاحية لإلغائها أو تعليقها بسبب مخالفة على الأنظمة أو على شروط الرخصة، منع اعفاء من واجب الحصول على رخصة لتعليم القيادة؛

(٢٦) طرق تقديم الطلبات، تنفيذ الفحوصات أو الامتحانات لأجل منح أو تجديد رخص قيادة، رخص تعليم وحيازة مدرسة لتعليم القيادة ورخص المركبات، ونظام مكاتب الترخيص المتعلقة بذلك؛

(٢٧) كل ما يتعلق بأمان المرور، تخطيطها وتسويتها؛

(٢٨) نظام ساعات العمل، قيادة واستراحة سائقي المركبات الذين يعتشون من عمل بالقيادة أو متعلقة بمعيشتهم، والمراقبة على تنفيذ هذا النظام؛ الأنظمة المذكورة قد تكون بالنسبة لمركبات بصورة عامة أو لأنواع معينة من المركبات؛

(٢٩) وضع الشروط لمنح رخصة أو تجديدها، بموجب هذا الامر أو الأنظمة بموجبه، مقابل-

(أ) أي غرامة التي أدين بها مستدعي أو رخصة بتجديدها بموجب القانون جراء مخالفات سير أو مخالفة أخرى نتيجة قيادته مركبة والتي لم تدفع بالرغم من حلول موعد دفعه؛

(ب) الضرائب، الجمارك، الرسوم، المكوس، والدفعات الإلزامية الأخرى التي تسري على مركبة موضوع طلب الرخصة أو تجديدها يشمل الرسوم مقابل حيازة جهاز الراديو في المركبة؛

(٣٠) أنظمة امان المرور في المصانع التي تشغل عدد مركبات المحدد في الأنظمة، وتعليمات بشأن تحويل شخص لمراقبة أنظمة الأمان في المصانع المذكورة، تحديد صلاحياته، واجباته، مؤهلاته وطرق عمله؛

(٣١) اعمال التخمين وتقدير الضرر الناتج للمركبات جراء حادث طرق أو لأي سبب اخر (فيما يلي - تخمين المركبات) والتعليمات بشأن تحويل شخص للعمل بتخمين المركبات، تحديد صلاحياته، واجباته، مؤهلاته وطرق عمله؛

(٣٢) تنفيذ تعليمات هذا الامر بشكل عام.

(أ) مسؤولية ركن ١١٤. مركبة التي تركن في مكان ممنوع وفق قانون أو تشريعات الامن او بطروف المؤدية لإخلال نظام السير أو الأمان، أو حسب رأي شرطي يجب ابعادها من اجل الحفاظ على نظام السير أو امانها أو امان الجمهور، يحق للشرطي ان يأمر المتصرف بالمركبة حينها ان يبعدها او يجرها.

(ب) لم يملي المتصرف بالمركبة تعليمات الشرطي كالمذكور، أو بحال لم يتواجد بالمكان، يحق للشرطي، شخصيا أو بواسطة شخص اخر، ابعاد المركبة، جرأ وحفظها أو اقفال عجلاتها أو جزء منها، بأقفال التي تمنع حركة المركبة بشرط اتخاذ وسائل الحذر المعقولة والمطلوبة لأجل الحفاظ على امان المركبة.

(ج) تلقى الرسوم مقابل ابعاد المركبة وحفظها او اقفال المركبة وتحريرها على يد الشرطة، او ان المبلغ الذي حدد مقابل ابعاد مركبة وحفظها او اقفال مركبة وتحريرها بيد شخص اخر على مالك المركبة المسجل برخصة المركبة، الا إذا اثبت ان المركبة اخذت منه دون علمه او موافقته؛ لا تحرر المركبة التي فرض على مالكيها دفع رسوم او مبلغ كالمذكور الا بعد دفعها.

(د) مركبة التي أفلتت كالمذكور في الفقرة (ب) -

(١) تحرر من الاقفال خلال ٤٨ ساعة من حين طلب مالك المركبة تحريرها ودفع الرسوم او المبلغ المالي المتوجب عليه ولكن، بحال بعد مضي ال ٢٤ ساعة الأولى يبدأ يوم استراحة، فرصة او عطلة وفق القانون او تشريعات امن (فيما يلي -يوم عطلة) -تحرر المركبة قبل بداية يوم العطلة.

(٢) يحق لضابط شرطة برتبة نقيب، لأسباب متعلقة بالأمن، الأمان او إزالة عائق، ان يأمر على تحرير المركبة بحال لم تتوفر الشروط المذكورة في هذه المادة.

(هـ) من يخرج مركبة من مكان حفظها او يحرر مركبة قبل دفع الرسوم او المبلغ المذكور في الفقرة (ج)، عقوبته -السجن سنه واحدة.

(و) قررت المحكمة خلال قضية مالك المركبة بمخالفة بموجب هذه المادة، بناء على البيانات التي ابرزت لها، ان المركبة كانت بحياسة شخص اخر، يحق للمحكمة التي تبحث بقضية الشخص الاخر ان تعتمد على الحقائق التي حددت بقضية الأول، بموجب البيانات التي قدمت بنفس القضية، ولا حاجة لإبرازها مرة أخرى، لم يكن الشخص الاخر طرف للقضية، تمنحه المحكمة إمكانية نقض الشهادات التي أدلى بها خلال قضية الأول.

(ز) بالرغم من تعليمات الفقرة (ب)، لا تقفل مركبة الا إذا ركنت بإحدى الأماكن الآتية، والممنوع إيقاف المركبات بها:

(١) موقف المعد لمركبة معاق مشلول الارجل؛

(٢) بنطاق محطة حافلات، كالمذكور في النظام ٧٢(٢) في الأنظمة؛

(٣) جزيرة كتعريفها بالنظام ١ من الأنظمة؛

(٤) موقف الموعد لمركبة ديبلوماسية.

(أ) **نظام وقوف ١١٥.** يكون الوقوف لقاء دفع بطريق داخل المدن وفقاً لنظام وقوف موحد المتبع في حدود السلطة المحلية الموجودة فيها تلك الطريق أو وفقاً لنظام وقوف موحد، حسب ما يختاره سائق المركبة.

(ب) في هذه المادة، "نظام وقوف موحد"-بطاقة وقوف قطرية من قبل الإدارة المدنية أو كل نظام آخر يأتي من قبلها ومكانها.

(ج) يحدد رئيس الإدارة المدنية السعر الأقصى لقاء الوقوف وفقاً لنظام وقوف موحد.

(د) (١) بالرغم من تعليمات الفقرة (أ)، يحق لمجلس سلطة محلية ان تحدد، حسب الحاجة ووفق احتياجات المرور، دفع أدنى دائم أو متغير لقاء

وقوف بطريق داخل المدن أو بقسم منها، في حدود السلطة المحلية، إذا تواجدت بنفس الطريق أو بمحاذاتها سكة حديد محلية أو كل تجمع آخر التي تقدم فيه خدمات مواصلات عامة، التي تزود بديل مريح، لاعتقاد المجلس، لاستعمال مركبة خصوصية (في هذه المادة- تجمع لنقل العامة)، وكذلك إذا تواجدت أنظمة وقوف مريحة ومتيسرة للمستعملين بتجمع نقل العامة؛ لهذا الغرض- "سكة حديد محلية"- كما تعرف في الأنظمة التي سيصدرها رئيس الإدارة المدنية.

(٢) وجد رئيس الإدارة المدنية، أن مجلس السلطة المحلية لم يحدد دفع أدنى كالمذكور في الفقرة (١) بالرغم من كونه ضروري، لاعتقادهم، لأجل تشجيع استعمال تجمع نقل العامة، وتستوفي الشروط المذكورة بفقرة (١)، يحق له تحديد دفع أدنى كالمذكور بفقرة (١) بدل مجلس السلطة المحلية.

(٣) حدد دفع أدنى بطريق داخل المدن حسب فقرات (١) أو (٢)، لا يسري عليها نظام الوقوف الموحد أو نظام آخر الذي حدد بموجب المادة ٧٤، ماعدا أنظمة التي حددت لشأن وقوف معاقين وسكان طريق داخل المدن المذكورة؛ حدد دفع أدنى حسب فقرة (٢)، لا يحق لمجلس السلطة المحلية تغييره، إلا بموافقة رئيس الإدارة المدنية.

(أ) تضع سلطة إشارات مرور محليه، بمحاذاة المدرسة، إشارة مرور التي تمنع الوقوف أو توقيف مركبة، ولها الحق أن تحدد بأن منع الوقوف يسري فقط بأيام وساعات معينة التي فيها يستعمل مكان الوقوف لإصعاد وإنزال تلاميذ.

(ب) مساحة مكان الذي فيه منع وقوف أو توقيف مركبة كالمذكور في الفقرة (أ) يكفي لوقوف مركبة واحدة على الأقل المخصصة لنقل ٣٠ تلميذ وما فوق.

(ج) تعليمات هذه المادة لا تمس بواجب وفقاً لكل قانون لتحديد أنظمة وقوف بما في ذلك تخصيص أماكن وقوف ومصادرة.

(د) في هذه المادة، "مدرسة"-مؤسسة تربية، التي فيها يتعلموا أو يتربوا بصوره منهاجيه أكثر من عشرة تلاميذ، وفيها تعطى تربية قبل ابتدائي، تربية ابتدائية، وتربية ثانوية لتلاميذ حتى سن ١٨، ولتلاميذ الذين يتعلمون بمؤسسات التعليم الخاص حتى سن ٢١.

(أ) سلطة إشارات مرور محلية، بمصادقة سلطة إشارات مرور مركزية، تحدد أنظمة سير بطريق قرابة مدرسة.

(ب) في هذه المادة، "مدرسة"-كتعريفها في المادة ١١٦.

(أ) لا ينقل سائق مركبة بمركبة لنقل تلاميذ، ومالك المركبة أو الذي المركبة تحت سيطرته ولا يسمح لشخص آخر بنقل تلاميذ بالمركبة، إلا إذا ركبوا فيها-

(١) جهاز إعطاء إشارة أمامي، المخصص للتنبيه، على الأقل من الأمام والخلف، عندما تكون أبواب المركبة مفتوحة، التي تستوفي طلبات التي حددها رئيس الإدارة المدنية.

(٢) لافتة ظاهرة للعين، التي سجل عليها "أولاد"، بالحجم، بالمكان وبالصورة التي يحددها رئيس الإدارة المدنية، بشرط أن تتركب اللافتة في المركبة من الأمام والخلف.

نظام
لمركبة
تلاميذ
وقوف
لنقل
١١٦.

السلامة
مدرسة
قرابة
١١٧.

أنظمة
بمركبة
التلاميذ
السلامة
لنقل
١١٨.

(ب) في هذه المادة-
"مركبة لنقل تلاميذ" مركبة، من نوع الذي حدده رئيس الإدارة المدنية التي تستعمل بصورة دائمة لنقل تلاميذ من وإلى المدرسة.
"مدرسة" -كتعريفها ب مادة ١١٦ .

أنظمة خاصة ١١٩. بالإضافة لصلاحياته العامة بموجب المادة ١١٣، يحق لرئيس الإدارة المدنية سن أنظمة المتعلقة بالمركبات الآلية العمومية بالمواضيع التالية:

(١) نظام وتحديد منح رخص مركبات، الاشراف عليها، عددها بشكل عام وبكل منطقة، خط خدمه او نوع الخدمة؛

(٢) نظام وتحديد استعمال المركبات والاشراف عليها؛

(٣) نظام وتحديد منح رخص او تصاريح لنقل الركاب او لتشغيل خدمات نقل، (في هذه المادة - خدمات)، يشمل شروط الرخص والتصاريح الغائها، ابطالها، وإلغاء سريانها؛

(٤) تحديد خطوط خدمه، توحيدها وفصلها واي نظام اخر المتعلق بخطوط الخدمة، تحديد التسعيرة والجدول الزمنية لتشغيل المركبة، بما في ذلك طريق نشرها ومكانها، نظام اصدار التذاكر والبطاقات على شتى أنواعها، بما في ذلك الاستعمال المشترك للتذاكر والبطاقات لمالكي رخص مختلفة لخطوط خدمة وطرق المحاسبة بينهم مقابل الاستعمال كالمذكور طباعتها وبيعها، وكذلك عدد المركبات التي يتم تشغيلها أنواعها وكل ما يتعلق بذلك.

(٥) تحديد الواجبات الملقاة على المركبة، على الشخص الذي يشغلها او يعمل بها، من يملك السيطرة او على من يملك السيطرة عليها، وعلى من يقدم الخدمات بها، يشمل عمالها وكلائها مندوبيها ومن يعمل من قبله لمنح الخدمة وعلى المسافرين او من يطلب السفر بها، والنظام المتعلق بذلك، بشرط ان كل هذه الواجبات لا تسري الا بالنسبة لمنح الخدمة او استعمال المركبة؛

(٦) واجب تشغيل مركبة او خدمة ومنع إيقاف الخدمة او جزء منها؛

(٧) إيقاف مركبة معطلة، لمنطقة او نوع خدمة معين من اجل تأمين المواصلات اللازمة للجمهور وتنظيمها بشكل مفيد.

(٨) منع تشغيل حافلة عامة خلال أيام العطلة بخطوط خدمة.

(٩) أي موضوع اخر المتعلق بنظام تشغيل الخدمة وطريقة تقديمها التي يمكن ان تحسن النقل بالمركبة او المتعلق بتشغيل خدمة للمصلحة العامة.

عائدات ودفعات ١٢٠. يدفع صاحب خط خدمة مقابل الرخصة عائدات ودفعات أخرى بنسبة او بمبلغ وبالشروط التي يحددها رئيس الإدارة المدنية او بالنسبة او بالمبلغ الشروط التي حددت بموجب شروط المناقصة لمنح رخصة لخط الخدمة.

أنظمة بشأن التامين او الضمانة ١٢١. يحق لرئيس الإدارة المدنية سن أنظمة بحال توجه شخص بموجب هذا الامر او بموجب الأنظمة، لسلطة الترخيص بطلب ترخيص مركبة آلية او طلب لتجديدها كالمذكور او طلب المصادقة على نقلها، يبرز شهادة تأمين او شهادة ضمان او ان يبرز أي بينة أخرى التي تحدد وتثبت أحد التاليين:

(١) ان بيوم بدء سريان الرخصة او بتجديدها او بيوم اصدار المصادقة، ان تسري

شهادة التأمين او وصل الضمانة اللازمة لاستعمال المركبة الالوية على يد المستدعي
او على يد الاخرين حسب تعليماته او اذنه؛

(٢) ان المركبة الالوية هي مركبة التي لا تسري عليها المادة ٦ من ذيل امر التأمين كل
وقت يقودها مالك المركبة او بحيازته خلال عمله، او ان المركبة موضوعه بكل
شكل اخر تحت مراقبه مالكيها.

١٢٢. **الصلاحية
لفرض تعليمات
الامر والعفاء
منها**
يحق لرئيس الإدارة المدنية التحديد بإعلان ان تعليمات هذا الامر والأنظمة كلها او جزء منها،
تسري على الأماكن التي يحددها بالإعلان التي لن تسري عليها لو لم تحدد بالإعلان، او ان لا
تسري على أماكن التي حددها بالإعلان وكانت تسري عليها لولا الإعلان.

١٢٣. **المصادقة على
اتفاقيات دولية**
يحق لرئيس الإدارة المدنية سن أنظمة التي تهدف لمنح مصادقية لأي اتفاقية دولية التي تهدف
لتسهيل المرور الدولي لمركبات والتي تحدد تعليمات لمنحها ولمصادقية شهادات السفر
تصاريح، التي تعود بالفائدة لسكان المنطقة، عند اخذ مركباتهم الى خارج المنطقة بشكل
مؤقت او لسائقين الذين يسافرون لخارج المنطقة من اجل قيادة مركبات.

١٢٤. **صلاحية إقامة
سلطات**
يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يسن أنظمة بشأن تشكيل وتعيين وتحديد وظائف أي سلطة
مطلوبة حسب رأيه لتنفيذ هذا الامر. رئيس الإدارة المدنية يحدد بالأنظمة الأماكن التي يحق
لموظفي القطاع العام الذين خولوا كالمذكور في المادة ٤٢ (أ) وعلامات تشخيصهم واثبات
تحويل هؤلاء الموظفين.

(أ) ١٢٥. **لجنته فحص
للتحقيق بحوادث
الطرق**
يحق لرئيس الإدارة المدنية تعيين لجان فحص مهامها:

(١) تحقيق في اسباب وظروف حوادث طرق التي أدت لموت شخص او
اصابته إصابة بالغة.

(٢) تقديم المشورة وتقديم الاقتراحات بكل ما يتعلق بمنع حوادث الطرق.

(ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يسن أنظمة بشأن تعيين، مهام وصلاحيات هذه
الجان.

الفصل التاسع: احكام متفرقة

١٢٦. **حصّة السلطة
المحلية من
الرسوم**
يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يخصص لمجالس البلديات وللمجالس المحلية جزء من الرسوم
التي دفعت مقابل ترخيص مركبات عل يد اشخاص الذين كانوا خلال فترة الترخيص سكان
بمنطقة نفوذ السلطة المحلية المذكورة؛ تحدد نسبة الحصّة على يد رئيس الإدارة المدنية
بإعلان ويحق له ان يحدد ان المبالغ المخصصة كلها او جزء منها تستغل لتنفيذ هذا الامر او
تحسين حركة المرور.

١٢٧. **سريان
خدمة الادارة
المدنية**
يسري هذا الامر على مركبات الإدارة المدنية وعلى الأشخاص الذين يخدمون في الإدارة
المدنية كل وقت لا توجد تعليمات أخرى واضحة.

١٢٨. **نقل
معلومات
من
المعلومات**
يحق لسلطة الترخيص النقل للهيئات المفصلة بالذيل الخامس تفاصيل معلومات من مخزن
المعلومات الذي تديره كما هو محدد في الذيل الخامس.

١٢٩. **الغاءات**
يلغى بهذا:

(١) قانون النقل على الطرق رقم (٤٩) لسنة ١٩٥٨.

(٢) كل تعليمات قانونية المتعلقة بالمرور التي تعارض المذكور في هذا الامر او

الأنظمة التي تسن بموجبه.

- (٣) الامر بشأن قانون النقل (يهودا والسامرة) (رقم ٥٦)، ٥٧٢٧ - ١٩٦٧.
- (٤) الامر بشأن المرور (أصول السير) (يهودا والسامرة) (رقم ٣٩٩)، ٥٧٣٠، - ١٩٧٠.
- (٥) امر بشأن سحب رخص السياقة وتعليقها (يهودا والسامرة) (رقم ٢٥١)، ٥٧٢٨ - ١٩٦٨.
- (٦) امر بشأن رخص سيارات الأجرة (يهودا والسامرة) (رقم ٦٠٣)، ٥٧٣٥ - ١٩٧٥.

حفظ البيان ١٣٠. (أ) في تشريعات الامن، بكل مكان ذكر تشريع الذي الغي بموجب المادة ١٢٩ أعلاه يحل مكانه الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩.

(ب) يسري الإعلان بشأن تحديد لافتات مرور (يهودا والسامرة)، ٥٧٣١ - ١٩٧١، كأنه أصدر بموجب هذا الامر.

تعديلات مباشرة ١٣١. (أ) (١) في المادة ١ من الأمر بشأن المرور (رخص لتشغيل سيارة اجرة) (تعليمات مؤقته) (يهودا والسامرة) (رقم ١٤٠٤)، ١٩٩٣-٥٧٥٤ (في هذه فقرة - "الامر")، بدل "في المواد ١٤ ب، ١٤ ج و ١٤ د من الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ٥٧٥٢ - ١٩٩٢" يأتي: "في المواد ٢١، ٢٢ و ٢٣ من الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩؛"

(٢) في المادة ١ (أ) من الأمر، بدل "حسب المادة ١٤ من الأمر الأساسي" يأتي "حسب المادة ١٩ من الأمر الأساسي؛"

(٣) في المادة ١ (أ) (١) من الأمر تحذف الكلمات "موعد بداية سريان الامر الأساسي؛"

(٤) في المادة ١ (أ) (٢) من الأمر، بدل "حسب المادة ١٤ من الأمر الأساسي" يأتي "حسب المادة ٢٠ لمن الأمر الأساسي؛"

(٥) في المادة ١ (ج) لمن الأمر، بدل "المادة ١٤ ج من الأمر الأساسي" يأتي "المادة ٢٢ من الأمر الأساسي؛"

(ب) في المادة ١ من الأمر بشأن تعديل القانون الجنائي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ (تعديل رقم ٦) (يهودا والسامرة) (رقم ١٤٢٨)، ١٩٩٥-٥٧٥٥، في المادة ٤٠٧ ب المضاف، بدل "حسب المادة ٤٣ من الأمر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ١٩٩٢-٥٧٥٢" يأتي "حسب المادة ٦٥ من الأمر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩؛"

(ج) في المادة ١ من الأمر بشأن تطبيق خطة الانفصال (يهودا والسامرة) (رقم ١٥٦٥)، ٢٠٠٥-٥٧٦٥، بتعريف "مركبات عمومية"؛ "مركبات تجارية"، بدلها يأتي بدله "كمفهومهم في الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ المسجلين في إسرائيل؛"

(د) في المادة ١ من الأمر بشأن تقييد الدخول للمنطقة المجاورة (يهودا والسامرة) (رقم ١٥٦٦) ٢٠٠٥-٥٧٦٥، بتعريف "مركبات عمومية"؛ "مركبات تجارية"، يأتي بدله "كمفهومهم في الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ المسجلين في إسرائيل"؛

(هـ) في المادة ١ من الأمر بشأن الصلاحيات الحفاظ على امن المواطن (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٢٨)، ٢٠٠٩-٥٧٦٩، بتعريف " مركبة"؛ "مركبات عمومية" يأتي بدله "كمفهومهم في الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩ المسجلين في إسرائيل"؛

(و) في الامر بشأن تعليمات امن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٥١)، ٢٠٠٩-٥٧٧٠، في كل مكان بدل "الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ١٩٩٢-٥٧٥٢" يأتي: "الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩"؛

(ز) في المادة ١٢(أ)(٦) (٣) من الأمر بشأن الدفاع المدني (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٩٩) ٢٠١٢-٥٧٧٢ بدل "في الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ١٩٩٢-٥٧٥٢" يأتي: "في الامر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٢٠١٨-٥٧٧٩".

١٣٢. يسمى هذا الامر: "امر بشأن المرور [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٥)، ٥٧٧٩-٢٠١٨".

الذيل الأول (المواد ٥٩ و-٦٠)

1. مخالفة حسب المادة ١٠ (باستثناء قيادة مركبة من قبل شخص كان يملك رخصة قيادة ولم يجددها).
2. مخالفة حسب المادة ١٤ (ب) - و (ج).
3. مخالفة حسب المادة ٩٥ (٧).
4. مخالفة حسب المادة ١٥.
5. مخالفة تتعلق بقيادة مركبة او ركوب على طريق عام بصورة مستهتر او بإهمال التي تشكل خطر وتهديد على حياة انسان او الحاق الضرر به.
6. مخالفة حسب الأنظمة ٤٧ (د)، ٢٦ (٢) او ٨٤ (ب) بحال تكون عملية التنقل بمقابل، ١٤٤ او ٣٠٨ (د) من أنظمة المرور (يهودا والسامرة)، ٥٧٥٢ - ١٩٩٢ (فيما يلي-الأنظمة).

الذيل الثاني (المواد ٥٩ و-٦٠)

1. مخالفة حسب المادة ٩٥ (٢) او المادة ٩٥ (٤).
2. مخالفة حسب النظام ٣٢٠ (أ) من الأنظمة او باب ه من الفصل الثالث في الجزء د من الأنظمة في حال قررت المحكمة ان وضع المقود والمكابح يشكلان خطر.
3. مخالفة حسب أنظمة ٢٢ (أ) بشأن عدم إعطاء حق أولوية حسب إشارة مرور، ٢٦ (٤)، ٢٧ (ج)، ٤٥ (١)، ٥٦، ٥٧، ٦٤ (ج)، ٦٤ (د)، ٩٩ (أ)، ٣٦ أو ٣٨.
4. مخالفة حسب نظام ٥٤ (أ) (١) حتى (٤) بشأن سرعة التي تزيد عن السرعة القصوى بأكثر من ٣٠ كم/س في طريق داخل المدن وبالنسبة للسرعة التي تزيد بأكثر من ٤٠ كم/س عن السرعة القصوى المسموحة في طريق ليست طريق داخل المدن وطريق سريعة.

الذيل الثالث (المادة ١٣)

1. مخالفة حسب المواد ١٠، ٦٥، ٦٦ من هذا الامر.
2. مخالفة حسب نظام ٢٢ من الأنظمة بشأن عدم انصياع سائق لإشارة ضوئية وعدم إعطاء حق أولوية، مخالفة حسب الأنظمة ٢٦ (٢)، ٤٧، ٥٤ او ٥٧ من الأنظمة ومخالفة حسب نظام ١٤٤ من الأنظمة المذكورة بشأن عدم اعلام عن حادث طرق او عدم تقديم الإسعاف الاولي لمصاب في حادث طرق.
3. مخالفة حسب هذا الامر او حسب الأنظمة بموجبة التي أدت لحادث طرق أصيب فيه شخص.
4. مخالفة التي قامت المحكمة بالإلقاء على منفذها الحرمان الفعلي من حيازة رخصة قيادة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

الذيل الرابع (المواد ٣٦ و-٧١)

1. مخالفة سائق مركبة آلية حسب النظام ٢٢ من الأنظمة بشأن عدم الانصياع لإشارات المرور ب-٣٦ وب-٣٧ بشأن عدم إعطاء حق أولوية في مفرق او في مقطع دمج لطريقين بوجود إشارة ضوئية؛
2. مخالفة حسب نظام ٢٦(٢) من الأنظمة؛
3. مخالفة حسب نظام ٢٧(أ) من الأنظمة؛
4. مخالفة حسب نظام ٤٧(د) من الأنظمة بشأن التجاوز في طريق ليست خالية؛
5. مخالفة حسب نظام ٤٧(هـ)(٥) من الأنظمة بشأن التجاوز الخطر عند خط فاصل متواصل؛
6. مخالفة حسب نظام ٥٤(أ) (١) حتى (٤) و-(هـ) من الأنظمة بشأن سرعة التي تزيد عن السرعة القصوى بأكثر من ٣٠ كم/س في طريق داخل المدن وبالنسبة للسرعة التي تزيد بأكثر من ٤٠ كم/س عن السرعة القصوى المسموحة في طريق ليست طريق داخل المدن وطريق سريعة؛
7. مخالفة حسب النظام ٦٧ من الأنظمة خلال تشكيل خطر على المشاة؛
8. مخالفة حسب النظام ٨٤(ب) من الأنظمة، عندما تكون عملية النقل بمقابل؛
9. مخالفة حسب النظام ٨٥(أ)(٥) من الأنظمة عندما يكون الوزن الكلي للمركبة والحمولة المنقولة فيها تزيد ب ٢٥% او أكثر من الوزن الكلي المسموح.
10. مخالفة حسب النظام ٥٠٢ من الأنظمة؛
11. مخالفة حسب المادة ١٤(ب) و (ج) من الأمر؛
12. مخالفة حسب المادة ١٥ من الأمر؛
13. مخالفة حسب المادة ٩٥(٣) من الأمر؛

الذيل الخامس (المادة ١٢٨)

- | الهيئة التي تنقل اليها المعلومات | تفاصيل المعلومات المنقولة |
|--|--|
| 1. شركات التامين بواسطة نقبة شركات التامين او نقابة مخمني السيارات | اسم مالك المركبة، رقم هويته وعنوانه، سنه انتاج المركبة، ناتج المركبة، تسجيل الخسارة الكلية |
| 2. محام موكل على يد زبون | اسم مالك المركبة، رقم هويته وعنوانه، التي حسب أقوال المحامي مطلوبة للإجراءات القضائية |

الذيل السادس
(المواد ٨٤ و-٨٦)

الجزء أ

- (1) مخالفة حسب النظام ٨٤(ب) من الأنظمة في حال نقل المسافرين مقابل اجر وعدد المسافرين المسموح محدد في رخصة المركبة.
- (2) مخالفة حسب النظام ٨٤(أ) من الأنظمة.
- (3) مخالفة حسب النظام ٥٠٢ من الأنظمة.
- (4) مخالفة حسب النظام ١٦٨ من الأنظمة؛
- (5) مخالفة حسب النظام ٣٠٨(د) من الأنظمة؛
- (6) مخالفة حسب المادة ١٠ من الأمر، عدا قيادة مركبة على يد من كان صاحب رخصة قيادة ولم يجددها؛
- (7) مخالفه وفقا للمادة ٥٧(ج) من الأمر؛
- (8) مخالفة حسب المادة ١٠٧ من الأمر.
- (9) مخالفة حسب المواد ١٤ او ١٥ من الأمر؛
- (10) مخالفة حسب المادة ٩٥(٣) من لأمر؛
- (11) مخالفة حسب المادة ٩٩ من الأمر؛
- (12) مخالفة حسب نظام ٢٦(٢) من الأنظمة؛
- (13) مخالفة حسب الأنظمة ٤٧(د) و٤٧(هـ) من الأنظمة.
- (14) مخالفة حسب نظام ٢٢ (أ) من الأنظمة بشأن عدم انصياع لإشارة مرور ١هـ.
- (15) مخالفة حسب نظام ٢٧(أ) من الأنظمة، عندما يكون الخلل أحد التالي، والذي اكتشف على يد فاحص كمفهومه في النظام ٣٠٧ من الأنظمة:

النظام	الخلل	نوع المركبة
(أ) مقود	عجلة المقود متحررة عن محور المقود لدرجة انها تتسبب بنتشويش دوران المقود.	خصوصية وتجارية
(ب) مقود	عجلة المقود تخرج بسهولة عن قاعدة محور المقود.	خصوصية وتجارية
(ج) مقود	عجلة المقود مكسورة كلياً او من الممكن ان تؤدي لإيذاء يدي السائق	خصوصية وتجارية
(د) عجلات	ينقص عن ٥٠% او أكثر من تجارية يزيد وزنها عن ٧٥٠٠	

صواميل العجل كغم

(هـ) نظام فرامل تسريب هواء مسموع في حجرة مركبة مركب بها فرامل تعمل الهواء القيادة يؤدي لهبوط مستمر للواء بضغط الهواء المنومتر عند الضغط على دعسة الفرامل.

(و) [جهاز توصيل الهواء للمقطورة تسريب هواء مسموع في حجرة مركبة موصلة القيادة او تؤدي لهبوط مستمر للواء المنومتر عند الضغط على دعسة الفرامل.

الجزء ب

(1) مخالفة حسب نظام ٨٥(أ)(٥) من الأنظمة، بشأن نقل حمولة في سيارة تجارية عندما يكون الوزن الكلي للمركبة والحمولة المنقولة فيها تزيد عن الوزن الكلي المسموح حسب رخصة مركبة.

الذيل السابع

(المادة ١٠٩)

1. مخالفة حسب النظام ٨٥(أ)(٥) من الأنظمة بشأن نقل حمولة في سيارة تجارية؛
2. مخالفة حسب النظام ١٦٨ من الأنظمة؛
3. مخالفة حسب النظام ٣٠٨(د) من الأنظمة بشأن مركبة تجارية، سيارة عمل وسيارة عمومية، بشرط ان ترسل نسخة عن اشعار منع الاستعمال لمالك المركبة، بحال لم يسلم له عند تسليم اشعار منع الاستعمال.

لائحة مقارنة

الامر بشأن المرور (يهودا والسامرة) (رقم ١٣١٠)، ١٩٩٢-٥٧٥٢

ملاحظات	المادة الجديدة	المادة القديمة
	١٣	أ١٢
	١٤	أ١١٢
	١٤ (ج)	أ١١٢ (د)
	١٤ (د)	أ١١٢ (هـ)
	١٥	ب١٢
	١٦	١٣
	١٧	أ١٣
	١٨	١٤
	١٩	١٤ (ج)
	١٩ (ب)	أ١٤
	٢٠	أ١٤
	٢١	أ١٤ (ب)
	٢٢	أ١٤ (ج)
	٢٣	أ١٤ (د)
	٢٤	أ١٤ (هـ)
	٢٥	أ١٤ (و)
	٢٦	أ١٤ (ز)
	٢٧	١٥
	٢٨	١٦
	٢٩	١٧
	٢٩ (أ) (ب) (ج)	١٧ (أ) (ب) (ج)
	٢٩ (أ) (د)	١٧ (أ) (د)
	٣٠	١٨
	٣١	١٩
	٣٢	٢٠
	٣٢ (ج)	٢٠ (ب) (أ)
	٣٢ (د)	٢٠ (ج)
	٣٣	٢١
	٣٤	٢٢
	٣٥	٢٣
	٣٦	٢٤
	٣٧	٢٥
	٣٨	٢٦
	٣٦	٢٧

ملاحظات	المادة الجديدة	المادة القديمة
	٣٧	أ٢٧
	٣٨	ب٢٧
	٣٩	ج٢٧
	٤٠	٢٨
	٤١	أ٢٨
	٤٢	٢٩
	٤٣	أ٢٩
	٤٤	ب٢٩
	٤٥	ج٢٩
	٤٦	د٢٩
	٤٧	ه٢٩
	٤٨	و٢٩
	٤٩	ز٢٩
	٥٠	٣٠
	٥١	٣٤
	٥٢	أ٣٤
	٥٣	٣٥
	٥٤	أ٣٥
	٥٥	٣٦
	٥٦	أ٣٦
	٥٧	ب٣٦
عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	٥٨	٣٧
	٥٩	٣٨
	٦٠	٣٩
	٦١	أ٣٩
	٦٢	٤٠
	٦٣	٤١
	٦٤	٤٢
	٦٥	٤٣
عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	٦٦	٤٤
	٦٧	أ٤٤
	٦٨	٤٥
	٦٩	٤٦
	٧٠	أ٤٦
	٧١	٤٧
	٧٢	٤٨
	٧٣	٤٩
	٧٤	٥٠

ملاحظات	المادة الجديدة	المادة القديمة
	٧٥	٥١
	٧٦	٥٢
	٧٧	٥٣
	٧٨	٥٤
	٧٩	٥٥
	٨٠	أ٥٥
	٨١	٥٦
	٨٢	أ٥٦
	٨٣	٥٧
	٨٤	أ٥٧
	٨٥	ب٥٧
	٨٦	ج٥٧
	٨٦(د)	ج٥٧(ج١)
	٨٦(هـ)	ج٥٧(د)
	٨٦(و)	ج٥٧(هـ)
	٨٦(ز)	ج٥٧(و)
عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	٨٧	د٥٧
	٨٨	هـ٥٧
	٨٩	و٥٧
	٩٠	ز٥٧
	٩١	٥٨
	٩٢	٥٩
عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	٩٣	أ٦٠
	٩٤	٦١
عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	٩٥	٦٢
	٩٦	أ٦٢
	٩٧	٦٣
	٩٨	٣٤
	٩٩	أ٣٤
	١٠٠	أ٦٤
	١٠١	ب٦٤
	أ١٠١	أ٦٤
	أ١٠١ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (١)	ب٦٤ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (١)
	أ١٠١ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٢)	ب٦٤ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٢)

ملاحظات	المادة الجديدة	المادة القديمة
	١٠١ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٣)	٦٤ب (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٣)
	١٠١ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٤)	٦٤ب (أ) تعريف ثمل-الفقرة (١٣)
	١٠١ (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٥)	٦٤ب (أ) تعريف ثمل-الفقرة (٤)
	١٠١ (ب)	٦٤ب (أ)
	١٠١ (ج)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (د)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (هـ)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (و)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (ز)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (ح)	٦٤ب (ب)
	١٠١ (ط) (١)	٦٤ب (ج) (٢)
	١٠١ (ط) (٢)	٦٤ب (ج) (٣)
	١٠١ (ي)	٦٤ب (د)
	١٠١ (ي أ)	٦٤ب (هـ)
	١٠٢	٦٤ج
	١٠٣	٦٤د
	١٠٤	٦٥أ
	١٠٥	٦٥ب
	١٠٦	٦٦
	١٠٧	٦٧
	١٠٨	٦٨
	١٠٩	٦٨أ
	١١٠	٦٩
	١١	٦٩أ
	١١٢	٦٩ج
	١١٣	٧٠
	١١٣ (١٨)	٧٠ (١٧أ)
	١١٣ (١٩)	٧٠ (١٧ب)
	١١٣ (٢٠)	٧٠ (١٧ج)
	١١٣ (٢١)	٧٠ (١٧د)
	١١٣ (٢٢)	٧٠ (١٧هـ)
	١١٣ (٢٣)	٧٠ (١٨)
	١١٣ (٢٤)	٧٠ (١٩)
	١١٣ (٢٥)	٧٠ (٢٠)
	١١٣ (٢٦)	٧٠ (٢١)
	١١٣ (٢٧)	٧٠ (٢٢)
	١١٣ (٢٨)	٧٠ (٢٢أ)
	١١٣ (٢٩)	٧٠ (٢٣)
	١١٣ (٣٠)	٧٠ (٢٣أ)

ملاحظات	المادة الجديدة	المادة القديمة
	١١٣ (٣١)	٧٠ (٢٣ب)
	١١٣ (٣٢)	٧٠ (٢٤)
	١١٤	٧٠ أ
	١١٤ (أ)	٧٠ أ (ب)
	١١٤ (ب)	٧٠ أ (ج)
	١١٤ (ج)	٧٠ أ (د)
	١١٤ (د)	٧٠ أ (هـ)
	١١٤ (هـ)	٧٠ أ (و)
	١١٤ (و)	٧٠ أ (ز)
	١١٤ (ز)	٧٠ أ (ح)
	١١٥	٧٠ ب
	١١٦	٧٠ ج
	١١٧	٧٠ د
	١١٨	٧٠ هـ
	١١٩	٧١
	١١٩ (٨)	٧١ (أ٧)
	١١٩ (٩)	٧١ (٨)
	١٢٠	٧١ أ
	١٢١	٧٢
	١٢٢	٧٤
	١٢٣	٧٥
	١٢٤	٧٦
	١٢٥	٧٦ أ
	١٢٦	٧٩
	١٢٧	٨١
	١٢٨	٨٢
	١٢٩	٨٣
اشير الى الامر الحالي؛ عدل تعليمات بشأن تصحيح خطأ طباعي	١٣٠	٨٤
الذيل الاول		
	٢	١ أ
	٣	٢
	٤	٢ أ
	٥	٣
	٦	٤

الذيل الرابع		
	٨	أ٧
	٩	ب٧
	١٠	ج٧
	١١	٨
	١٢	أ٨
	١٣	٩
	١٤	١٠
	الذيل السادس	الذيل السابع
	الذيل السابع	الذيل الثامن

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم ١٨٠٦

أمر بشأن تعليمات امن (تعديل رقم ٦٢) (يهودا والسامرة) (تمديد سريان تعليمات مؤقتة)،
٢٠١٨ - ٥٧٧٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، وعلى أثر استمرار الأضرار الجسيمة للمنطقة ولدولة إسرائيل نتيجة ظاهرة سرقة المركبات لمنطقة A والتجارة بها وبقطعها في هذه المنطقة، فأني أمر بهذا ما يلي:

١. تعديل المادة ١٠ (ح) في الأمر بشأن تعليمات امن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٥١) ، ٥٧٧٠-٢٠٠٩، في المادة ١٠ (ح)، بدل "٢٠١٨/٠٩/٢٢" يأتي "٢٠١٩/١٠/١٠".
٢. بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.
٣. الاسم يسمي هذا الأمر: "أمر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم ٦٢) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٦) (تمديد سريان تعليمات مؤقتة) ، ٥٧٧٩-٢٠١٨".

١ حشافان ٥٧٧٩

١٠ تشرين اول ٢٠١٨

نداف بدان, ألوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

١٨٠٧

أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم ٢) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٦١) (تعديل رقم ٥) , ٥٧٧٩-٢٠١٨

وفقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة, فأني أمر بهذا ما يلي:

١. تعديل المادة ١ . في أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم ٢) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٦١) , ٥٧٧٠-٢٠١٠ (فيما يلي-"الامر"), المادة ١ التي عنوانها "تعديل المادة ٢" يعلم "٢".
٢. تعديل المادة ٢ (أ) المادة ٢ من الامر تعلم "٣".
(ب) في المادة ٢ من الامر بدل "الغاية يوم ٢٠١٨/١٢/٣١" يأتي "الغاية يوم ٢٠١٩/١٢/٣١".
٣. تعديل المادة ٣ تعلم المادة ٣ من الامر بالرقم "٤".
٤. بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.
٥. الاسم . يسمي هذا الأمر: " أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم ٢) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٦١) (تعديل رقم ٥) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٧) , ٥٧٧٩-٢٠١٨".

نداف بدان،
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

١٩ تبات ٥٧٧٩
٢٧ كانون اول ٢٠١٨

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم ١٨٠٨

أمر بشأن تعليمات امن (تعديل رقم ٤) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) ٥٧٧٩-٢٠١٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما إنني اعتقد بأن الأمر ضروري لأجل الحفاظ على النظام العام وامن المنطقة، فأني أمر بهذا ما يلي:

١. تعديل المادة ١ من أمر بشأن تعليمات امن (تعديل رقم ٤٣) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (أمر رقم ١٧٤٥) ، ٥٧٧٤-٢٠١٤، بدل "حتى نهاية أربع من اليوم" يأتي "حتى نهاية خمس سنوات من اليوم".

٢. بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.

٣. الاسم يسمي هذا الأمر: "أمر بشأن تعليمات أمن (تعديل رقم ٤) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (أمر رقم ١٨٠٨) ، ٥٧٧٩-٢٠١٩".

٢ تبات ٥٧٧٩

٢ كانون ثاني ٢٠١٩

نداف بدان, أـلـوـف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم ١٨٠٩

أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والابنية
(تعديل رقم ٢٥) (يهودا والسامرة) (أمر رقم ١٨٠٩)، ٥٧٧٩-٢٠١٩

موجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان الامر ضروري لأجل إحلال الحكم الصحيح والنظام العام، فاني أمر بهذا ما يلي:

١. إضافة المادة ٧ي لأمر المادة ٧ من الامر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨)، ١٩٧١-٥٧٣١، يأتي:

٢. "اعفاء من ٧ ي أ بعد المادة ٣٤ من القانون يأتي:
الترخيص
وتوجيهات
محلية

اعفاء من (أ) الترخيص
يسن رئيس الإدارة المدنية، بعد التشاور مع مجلس التنظيم العالي، أنظمة اعفاء من الترخيص لأنواع مباني، لتنفيذ أنواع الاعمال وكيفية استعمالاتها بشرط ان تتوفر فيها كل التالي بمراعاة الامر:

(١) هي بسيطة من الناحية الهندسية؛

(٢) لا تشكل أي خطر، تشويش، ازعاج او ضرر بيئي حقيقي؛

(٣) تأثيرها على واجهة المبنى، على البيئة وعلى طابعها وطبيعتها، قليلة

(٤) لا تمس بهيكل المبنى وبنياته او بأنظمة المبنى ووظائفها.

(ب) حدد رئيس الادارة المدنية اعفاء كالمذكور في الفقرة (أ)، بحق له تحديد تعليمات بشأن تنفيذ الاعمال وبشأن الاستعمالات المعفاة من الترخيص، بما في ذلك تحديد قيود وشروط لسريان الاعفاء، يشمل تعليمات في المواضيع التالية:

(١) واجب ارسال اعلان الى اللجنة المحلية بشأن بناء المباني، او تنفيذ الاعمال والاستعمالات المعفية من الترخيص، طرق تسليمه، تفاصيله ومواعيد ارساله؛

(٢) معايير وشروط التي تضمن ان بناء المباني او تنفيذ الاعمال او الاستعمالات، المفصلة في الاعفاء من الترخيص، تنفذ بصورة مهنية وآمنة ومتناسقة مع المحيط.

(ج) لا يُحدد اعفاء من الترخيص لأعمال تركيب منشآت، للمرة الأولى، لتخزين الغاز، النفط، الوقود او أي مواد خطيرة أخرى.

(د) تعليمات هذه المادة لا تمكن من بناء مبنی، تنفيذ اعمال او استعمالات التي ليست بموجب مخطط، توجيهات محلية او تعليمات هذا القانون.

(هـ) لا تسري تعليمات الفقرة (أ) على منطقة مغلقة بموجب امر القائد العسكري حسب المادة ٣١٨ من الامر بشأن تعليمات امن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٥١)، ٥٧٧٠-٢٠٠٩.

(أ) يحق للجنة محلية ان تحدد توجيهات محلية لمنطقة التخطيط التابعة لها بخصوص المواضيع المفصلة في الفقرة (ب)، بشرط ان لا تتناقض مع تعليمات مخطط تفصيلي او تعليمات هذا القانون.

التوجيهات المحلية ٣٤ ج

(ب) يمكن ان تتطرق التوجيهات المحلية لشكل ومنظر المبنى الخارجي، مستوى المدخل للمبنى، تناسق المبنى مع محيطه، توصيل المبنى للبنية التحتية ولمواضيع أخرى كما يحدد رئيس الإدارة المدنية بعد التشاور مع مجلس التنظيم العالي.

(ج) يمكن ان تحدد التعليمات المحلية بالنسبة لكن منطقة تنظيم او جزء منها، لأنواع قطعة ارض او لقطعة ارض معينة، لأنواع مباني او لمبنى معينين.

(د) يحق للجنة المحلية ان تقرر في نطاق التوجيهات المحلية انه بسبب المواصفات الخاصة لقطع ارض معينة او لأنواع قطع ارض معينة وبما ذلك، بسبب موقعها، شكلها، مساحتها، او هدفها، ان تحدد لكل قطعة كالمذكور توجيهات محاية خاصة بها.

(هـ) لا تحدد لجنة محلية توجيهات محلية التي تشمل واجب المصادقة، التنسيق او الاستشارة.

(و) تنشر التوجيهات المحلية التي تحددها لجنة محلية في الموقع الالكتروني التابع لها والاعلان عن تحديدها ينشر في جريدة رسمية على الشكل الذي ينشر مخطط تفصيلي. بدء سريان التوجيهات المحلية كالمذكور، بعد مضي ٣٠ يوم من النشر الأخير في الجريدة او بموعد متأخر الذي تحدده اللجنة المحلية.

(ز) يحق لمن يعتبر نفسه متضررا جراء التوجيهات المحلية التي حددتها اللجنة المحلية، ان يعترض للجنة المركزية خلال ٣٠ يوم من يوم نشرها.

(ح) بالنسبة لطلب ترخيص وفق المادة ٣٤(١) من القانون، تسري التوجيهات المحلية السارية بموعد تقديم الطلب.

(ط) لا يحق للجنة محلية ان تحدد توجيهات او شروط لمنح رخصة بالنسبة للمواضيع المفصلة في الفقرة (ب)، الا اذا حددت في التوجيهات المحلية وبموجبها.

"

بدء سريان ٢. بد سريان هذا الامر بيوم توقيعه.

٣. الاسم يسمي هذا الأمر: " أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (تعديل رقم ٢٥) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨٠٩)، ٥٧٧٩-٢٠١٩".

٧	شباط	٥٧٧٩	نداف بدان،	أوف
١٣	كانون ثاني	٢٠١٩	قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي	بمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الاسرائيلي

أمر رقم ١٨١٠

أمر بشأن نقل البضائع (تعديل رقم ٤) (يهودا والسامرة) ٥٧٧٩-٢٠١٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، وبما انني اعتقد ان الامر ضروري لأجل الحفاظ على الامن وعلى النظام العام، فإنني أمر بهذا ما يلي:

١. في المادة ٢٢ من الامر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم ١٢٥٢)، ٥٧٤٨- (فيما يلي- "الأمر")، بعد كلمة " توصيلها" يأتي "أو حيازتها"
٢. بدء سريان بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.
٣. الاسم يسمي هذا الأمر: "أمر بشأن نقل البضائع (تعديل رقم ٤) (يهودا والسامرة) (رقم ١٨١٠)، ٥٧٧٩-٢٠١٩."

١٤ شباط ٥٧٧٩

٢٠ كانون ثاني ٢٠١٩

نداف بدان, الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦

أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء)

بموجب صلاحياتي حسب المادة ٦٧ من قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (رقم ٧٩)، لسنة ١٩٦٦ (فيما يلي: "القانون")، وبتوصية مجلس التنظيم الأعلى، فأني أسن هذه الأنظمة:

تعريفات ١. في هذه الأنظمة-

"الجنة الاعتراضات على التفويضات"-لجنة المكونة من رئيس فرع البنية التحتية او مندوب عنه ويشغل منصب رئيسها، مدير ديوان التنظيم او مندوب عنه والمسؤول او مندوب عنه.

"المهندس"-مهندس السلطة المحلية التي من المخطط تنفيذ الاعمال في محل منطقة تخطيطها.

"مجلس"-كتعريفه في قانون أساسي المجالس الإقليمية (يهودا والسامرة) ١٩٧٩-٥٧٣٩ او مجلس كتعريفه في قانون أساس المجالس المحلية (يهودا والسامرة)، ١٩٨١-٥٧٤١؛

"مؤهل"-من حصل على تعليمات للاشتغال بالكهرباء بموجب المادة ٢ من الامر، وفق التعليمات.

"مسؤول"-المسؤول بموجب الامر.

"مدير ديوان التنظيم"-مدير ديوان التنظيم المركزي في الادارة المدنية.

"نشر في جريدة"-بالنسبة لأعمال المخطط تنفيذها في مجال تخطيط مجلس-النشر في جريدتين يومية باللغة العبرية؛ بالنسبة لباقي الاعمال-النشر في جريدتين يومية باللغة العربية والنشر بجريدة يومية باللغة العبرية.

"الامر"-الامر بشأن التعامل بالكهرباء (تنظيم وتشغيل) (يهودا والسامرة)، (رقم ٤٢٧)، ٥٧٣١-١٩٧١.

رئيس فرع البنية التحتية"-رئيس فرع البنية التحتية في الإدارة المدنية.

"رخصة"-رخصة بناء، يشمل رخصة لاستعمال الأراضي، بموجب الفصل الرابع من القانون.

شبكة كهرباء علوية"-منشآت علوية لنقل، توزيع وتزويد الكهرباء، يشمل الاعمدة للجهد المنخفض، المتوسط، العالي ١٦١ فولت وضغط عالي ٤٠٠ كيلوفولت وكذلك المعدات والقطع المركبة عليها والمتصلة بها لأغراض شبكة الكهرباء، محطات تحويل صغيرة، محطات تغيير الجهد، وصناديق تزويد الكهرباء على مختلف أنواعها والقطع المتصلة بها، عدا التوصيلات العلوية للبيوت.

"قطاع لعبور خطوط الكهرباء"-منطقة المخصصة في مخطط مصادق عليه لعبور خطوط الكهرباء الضغط المتوسط، العالي فولت وضغط عالي ٤٠٠ كيلوفولت.

"منطقة بناء"-منطقة المخصصة في مخطط مصادق عليه او في مخطط الذي أودع كمنطقة سكنية، للمكاتب، للصناعة، الحرف اليدوية، الفنادق، للتجارة او للأبنية العامة، يشمل مناطق للخدمات العامة التابعة لها، وكذلك الأراضي التي تبعد ١٠٠ متر عن المنطقة المذكورة.

"منطقة مفتوحة" -منطقة التي ليست منطقة بناء.

"الذيل الثاني" - الذيل الثاني من الأنظمة التنظيم والبناء (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء)، ١٩٩٨-٥٧٥٨، حسب سريانها في إسرائيل من حين لآخر.

"مخطط كهرباء"-مخطط بموجب المادة ٥ من الامر.

٢. تفويض (أ) تفويض الذي منح بموجب هذه الأنظمة يحل مكان الرخصة؛ وتعتبر الاعمال التي نفذت او المنشآت التي اقيمت بموجبه كالمذكور كأنها نفذت بموجب مخطط تفصيلي وبشرط انها لا تتعارض مع تعليمات المخطط التفصيلي المصادق عليه.

(ب) انشاء شبكة كهرباء علوية او أحد منشآتها التي نفذت بدون تفويض بموجب هذه الأنظمة تعتبر كأنها تنفيذ اعمال او بناء الذي يستوجب ترخيص بموجب تعليمات القانون، دون الحصول على ترخيص كالمذكور.

(ج) انشاء شبكة كهرباء علوية او أحد منشآتها التي نفذت بعد الحصول على تفويض ولكن بخلاف ما حدد فيه، او بخلاف الشروط التي حددت فيه، يعتبر كتنفيذ اعمال او بناء، التي تستوجب ترخيص وفق القانون، بعد الحصول على الترخيص كالمذكور ولكن بخلاف ما حدد فيها او بخلاف شروطها.

٣. اعمال لإنشاء شبكة كهرباء (أ) الاعمال تحت سطح الأرض وفوق سطح الأرض لأجل انشاء شبكة كهرباء علوية في منطقة بناء والاعمال لأجل شبكة كهرباء في قطاع لعبور خطوط الكهرباء في منطقة مبنية واستعمالها، تنفذ وفق المذكور في الأنظمة ٤، ٥ و-٦.

(ب) الاعمال تحت سطح الأرض وفوق سطح الأرض لأجل انشاء شبكة كهرباء علوية في منطقة مفتوحة، تنفذ وفق النظام ٧.

(ج) بحال تواجدت منطقة بناء خارج نطاق منطقة تخطيط المجلس، يحق لرئيس فرع البنية التحتية ان يقرر، وبالرغم من المذكور في الفقرة (أ) ان تنفذ الاعمال فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض لأجل انشاء شبكة كهرباء علوية في المنطقة المذكورة بموجب النظام ٧؛ بحال قرر رئيس فرع البنية التحتية كالمذكور، يحق له ان يضيف على قراره تعليمات بالنسبة لنشر الإعلان بشأن تقديم مخطط الكهرباء، رفع الاعتراضات وكيفية معالجتها.

(د) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، الاعمال تحت وفوق سطح الأرض لأجل انشاء شبكة كهرباء علوية في قطاع لعبور خطوط الكهرباء في منطقة مفتوحة واستعمالها-تعتبر المصادقة وفق المادة ٥ من الامر كتفويض وفق هذه الأنظمة، بشرط ان مخطط التنظيم الذي حدد فيه القطاع لعبور خطوط الكهرباء تكون بمقياس رسم ١:١٠,٠٠٠ او أكثر تفصيلاً.

(هـ) الأعمال تحت وفق سطح الأرض لإنشاء شبكة كهرباء علوية في منطقة المخصصة، وفق الرخصة او وفق مخطط تنظيمي مصادق عليه، لمحطة توليد او محطة تحويل، او محطة فرعية، واستعمالاتها-تعتبر الرخصة او المخطط التنظيمي المصادق عليه كتفويض وفق هذه الأنظمة.

٤. تفويض في (أ) قدم للمسؤول مخطط كهرباء في منطقة بناء او في قطاع لعبور خطوط الكهرباء علوية في

- (ب) ينشر الإعلان بشأن تقديم مخطط الكهرباء كالمذكور من قبل المؤهل في الجريدة ويشمل تفاصيل القضاء، المحافظة، القرية، المستوطنة، الحارة، الشارع وعدد البيوت التي لها علاقة بالمخطط؛ بحال لا يوجد شارع، يشمل الإعلان المساحة المتواجدة بين الشوارع وبحال لا توجد حارة وشارع-يشمل الإعلان رقم الحوض والقطعة أو اسم المكان المتعلق بمخطط الكهرباء؛ كذلك يشمل الإعلان تفاصيل الاعمال المخططة، العنوان والموعده لتقديم اعتراض وعنوان المؤهل.
- (ج) شمل مخطط الكهرباء تنفيذ اعمال في أراضي التي ليست بالملك العام، يحصل المؤهل على موافقة المتصرف في الأراضي الخيطية بموجب المادة ٣ (أ) من الامر؛ بحال توفرت، حسب اعتقاد المؤهل، الأسباب لهذا-يقدم المؤهل بواسطة المسؤول طلب لمنح تصريح خاص وفق المادة ٣ (ب) من الامر.
- (د) يحق لكل شخص يهتمه امر مخطط الكهرباء ان يطلع عليه، دون مقابل، في مكاتب المهندس، او مكاتب المسؤول، خلال ساعات الدوام العادية.
- (هـ) يحق لمن يعتبر نفسه متضرراً جراء مخطط الكهرباء، ان يقدم اعتراضه المفصل والخطي بالنسبة لموقع شبكة الكهرباء العلوية او موقع إحدى منشآتها؛ يقدم الاعتراض المذكور للمهندس ل وترسل نسخة للمؤهل خلال ١٤ يوم من النشر؛ في هذا النظام، "موعد النشر"- موعد النشر الأخير في الجريدة او من موعد منح التصريح الخاص بموجب المادة ٣ (ب)، الأخير من بينهما.
- (و) يحق للمهندس ان يعلم المفوض والمسؤول عن اعتراض على موقع شبكة الكهرباء العلوية حسب مخطط الكهرباء او على احدى منشآتها او عن تصديق مخطط كهرباء وفق شروط، ويحق له ان يتبنى لهذا الغرض أحد الاعتراضات التي قدمت له وفق الفقرة (هـ)، كما ويحق له ان يعرب عن اعتراضه بالنسبة لشكل منشأة من منشآت شبكة الكهرباء العلوية التي لا تلائم النماذج الواردة في الذيل الثاني، او عن موافقته المشروطة؛ يرسل المهندس كتاب بشأن الاعتراض المذكور او بشأن موافقته المشروطة خلال ٢١ يوم من موعد النشر.
- (ز) تبني المهندس اعتراض الذي قدم له، يرسل للمعترض نسخة عن كتابه الذي ارسله للمفوض والمسؤول؛ لم يتبنى المهندس اعتراض كالمذكور، يخبر المعترض بهذا القرار ويفسر أسبابه.
- (ح) منوطاً بتعليمات النظام ٥ (ب)، لا يعترض المهندس على موقع شبكة الكهرباء العلوية في القطاع لعبور خطوط كهرباء في المنطقة بناء.
- (ط) بحال لم يعلم المهندس المفوض والمسؤول بشأن اعتراضه او موافقته لمنح التفويض بشروط خلال ٢١ يوم من موعد النشر، يعتبر الامر كموافقة المهندس لمنح التفويض، أعلن المهندس عن موافقته المشروطة لمنح التفويض، يعلن عن موافقته لمنح التفويض خلال ٢١ يوم من توفر الشروط، تمنح الموافقة لمنح التفويض وفق النص الوارد في الذيل وتسلم نسخة عنه للمسؤول.
- (ي) بحال لم يقدم اعتراض بموجب الفقرة (هـ)، لم يعلن المهندس عن اعتراضه، او عن موافقته المشروطة لمنح التفويض كالمذكور في الفقرة (و)، ولم تمنح موافقة المهندس لمنح التفويض في الموعد المذكور في الفقرة (ط)، يعتبر الامر كموافقة المهندس لمنح التفويض.

(ي أ) منحت موافقة المهندس لمنح التفويض، تعتبر المصادقة وفق المادة ٥ من الامر كتفويض حسب هذه التعليمات.

٥. موقع منشآت الكهرباء (أ) المفوض بعلم المهندس، قبل ١٤ يوم، من موعد تحديد الموقع النهائي لكل منشأة من منشآت شبكة الكهرباء العلوية وفق مخطط الكهرباء التي منح له التفويض لأجل تنفيذها حسب هذه الأنظمة.

(ب) يحدد الموقع النهائي لكل منشأة من منشآت شبكة الكهرباء، حسب مخطط الكهرباء التي منح له التفويض لأجل تنفيذها، في الأراضي على يد مندوب عن المفوض والمهندس او مندوب عنه، معاً.

(ج) لم يحضر المهندس او مندوب عنه لأجل تحديد الموقع النهائي لكل منشأة من منشآت شبكة الكهرباء العلوية، في الموعد والمكان اللذان حددا في الإعلان التي سلمها المفوض وفق الفقرة (أ)، يحدد الموقع النهائي للمنشآت شبكة الكهرباء العلوية على يد المفوض، حسب تقديره وحسب التفويض الذي منح له.

(د) حضر المهندس او مندوب عنه كالمذكور، ولكن وقعت خلافات في الرأي بينه وبين مندوب المفوض بالنسبة لموقع منشآت شبكة الكهرباء العلوية-تسري تعليمات النظام ٦.

(هـ) خطط تنفيذ اعمال خارج نطاق منطقة التخطيط لسلطة محلية، يحضر مندوب عن رئيس فرع البنية التحتية بدل المهندس لغرض هذا النظام؛ ينسق المفوض الموعد لتحديد الموقع وفق هذا النظام مع المندوب المذكور.

٦. تعديل مخطط كهرباء وتقديم اعتراضات (أ) أعلن المهندس عن اعتراضه او عن موافقته المشروطة لمنح التفويض، حسب النظام ٤ (و)، ولم تمنح موافقة لمنح التفويض، يحق للمفوض والمهندس الاتفاق، منوطاً بموافقة المسؤول، على تعديل مخطط الكهرباء؛ ينقل مخطط الكهرباء المعدل للمسؤول؛ يمنح المهندس موافقته لمنح التفويض لتنفيذ اعمال مخطط الكهرباء المعدل، خلال ٢١ يوم من يوم تقديمه اليه، بحال حقق مخطط الكهرباء المعدل التعديلات التي تم الاتفاق عليها؛ حقق مخطط الكهرباء التعديلات التي تم الاتفاق عليها ولكن المهندس لم يمنح موافقته لمنح التفويض كالمذكور، يعتبر الامر كموافقة المهندس لمنح التفويض حسب مخطط الكهرباء المعدل، لهذا الغرض يسري النظام ٤ (ي أ).

(ب) لم يتفق المفوض والمهندس على تعديل مخطط الكهرباء خلال ١٤ يوم من يوم استلام اعلان المهندس كالمذكور في النظام ٤ (و) او من نهاية الموعد لمنح الموافقة لمنح التفويض وفق النظام ٤ (ط)، يحق للمفوض الاعتراض امال لجنة الاعتراضات على التفويضات؛ ترسل نسخة عن الاعتراض للمهندس.

(ج) تتخذ لجنة الاعتراضات على التفويضات قرارها خلال ١٤ يوم من يوم تقديم الاعتراض؛ يحق للجنة الاعتراضات على التفويضات ان تحدد، بشروط او دون شروط، ان تعتبر المصادقة وفق المادة ٥ من الامر كتفويض بموجب هذه الأنظمة بالرغم من المذكور في النظام ٤ (ي أ)

٧. تفويض في منطقة مفتوحة (أ) قدم للمسؤول مخطط كهرباء في منطقة مفتوحة، يرسل المفوض نسخة عنة لمدير ديوان التخطيط؛ كان مخطط تنفيذ الاعمال في نطاق منطقة تخطيط سلطة محلية-يرسل المفوض نسخة عن مخطط الكهرباء للمهندس أيضاً، الا بحال تواجد مانع لذلك.

(ب) شمل مخطط الكهرباء تنفيذ اعمال في أراضي ليست للملك العام، يحصل المفوض على

موافقه خطية من المتصرف في الاراض وفق المادة ٣ (أ) من الامر؛ توفر، لاعتقاد المفوض، سبب لهذا-يقدم المفوض طلب بواسطة المسؤول لمنح تصريح خاص وفق المادة ٣ (ب) من الامر.

(ج) يحق لمهندس الذي استلم نسخة عن مخطط كهرباء ان يقدد ملاحظاته بالنسبة لموقع شبكة الكهرباء العلوية او احدى منشآتها او بالنسبة لشكل احدى منشآتها التي لا تتناسب مع النماذج الواردة في الذيل الثاني؛ تقدم الملاحظات كالمذكور لمدير ديوان التنظيم خلال ١٤ يوم من يوم استلامه نسخة مخطط الكهرباء، يسلم نسخه عن كتاب للمفوض، للمسؤول ولمدير ديوان التنظيم.

(د) يحق لمدير ديوان التنظيم ان يعلم، بكتاب خطي، المفوض والمسؤول عن اعتراضه على موقع شبكة الكهرباء العلوية او احدى منشآتها او بالنسبة لشكل احدى منشآتها التي لا تتناسب مع النماذج الواردة في الذيل الثاني؛ يرسل مدير ديوان التنظيم اعتراضه خلال ٤٥ يوم من يوم استلامه مخطط الكهرباء.

(هـ) أعلن مدير ديوان التنظيم عن اعتراضه، ينقل مخطط الكهرباء للحسم المشترك على يد مدير ديوان التنظيم والمسؤول معاً؛ يصدر قرار حسمهم خلال ١٤ يوم من يوم اعلان مدير ديوان التنظيم عن اعتراض؛ أزال مدير ديوان التنظيم اعتراضه، بشروط او دون شروط، يمنح موافقته لمنح التفويض، خلال سبعة أيام من يوم الحسم او من يوم توفر الشروط بمراجعة الامر؛ لم تمنح الموافقة لمنح التفويض في الموعد المحدد، يعتب الامر كموافقة مدير ديوان التنظيم لمنح التفويض؛ لم يتوصلوا مدير ديوان التنظيم والمسؤول الى حسم مشترك يعلمون المفوض خلال ٢١ يوم من يوم اعلان مدير ديوان التنظيم عن اعتراضه.

(و) منحت موافقة مدير ديوان التنظيم لمنح التفويض، تعتبر المصادقة وفق المادة ٥ من الامر كتفويض بموجب هذه الأنظمة.

(ز) لم يصادقوا مدير ديوان التنظيم والمسؤول على مخطط الكهرباء او صادقوا عليه بشروط او لم يتوصلوا الى حسم مشترك، يحق للمفوض الاعتراض امام رئيس فرع البنية التحتية؛ ترسل نسخة عن الاعتراض لمدير ديوان التنظيم والمسؤول؛ رئيس فرع البنية التحتية يحسم في الاعتراض، خلال ٢١ يوم من يوم استلامه؛ يحق لرئيس فرع البنية التحتية ان يحدد، بشروط او دون شروط، ان تعتبر المصادقة وفق المادة ٥ من الامر كتفويض بموجب هذه الأنظمة بالرغم من المذكور في الفقرة (و).

٨. (أ) يشمل مخطط الكهرباء تفصيل أنواع المنشآت التي تشكل جزءاً من شبكة الكهرباء العلوية، موقعها وشكلها، ويذكر مدى تلائم اشكال المنشآت للنماذج الواردة في الذيل الثاني، شكل المنشآت يفصل في مفتاح المخطط.

(ب) يجهز مخطط الكهرباء بمقياس رسم ١:٢٥٠٠ او أكثر تفصيلاً.

٩. مصادقة رئيس فرع البنية التحتية
لا يمنح تفويض وفق هذه الأنظمة لمخطط كهرباء الذي يشمل على أحد التالي، الا إذا تم المصادقة عليه من قبل رئيس فرع البنية التحتية، الا إذا تم تنفيذ اعمال إقامة شبكة الكهرباء العلوية غفي قطاع معبور خطوط كهرباء:

(١) إقامة خطوط علوية وضغط متوسط؛

(٢) إقامة خطوط ضغط متوسط وضغط منخفض يبعد يزيد عن ٢٠٠ متر عن منطقة بناء؛

(٣) إقامة خطوط كهرباء في نطاق محيط ٥٠٠ متر من مطار او مهبط طائرات.

- ١٠ **سريان التفويض** الاعمال لتنفيذ مخطط كهرباء بموجب التفويض وفق هذه الأنظمة يسري قبل نهاية سنة من موعد منح التفويض وتنتهي خلال ثلاثة سنوات من يوم منح التفويض؛ يحق للمسؤول، بناء على طلب مفوض وبموافقة مدير ديوان التنظيم، ان يؤجل موعد انتهاء الاعمال لمدة إضافية التي لا تزيد عن ثلاثة سنوات، بحال اعتقد ان هنالك ظروف خاصة تبرر ذلك.
- ١١ **شبكة كهرباء تحت الارض** اعمال لوضع شبكة كهرباء تحت الأرض التي تنفذ على يد مفوض لأجل خدمات الكهرباء بموجب مخطط كهرباء مصادق عليه، يشمل الحفر والظمي الازمة، معفاة من الترخيص، بشك ان تم ارسال اعلان بصدها للجنة المحلية والمسؤول بمدة لا تقل عن ١٥ يوم قبل بدء تنفيذ الاعمال.
- ١٢ **حفظ البيان** هذه الأنظمة لا تمس بصلاحيات المسؤول الممنوحة له بموجب الامر.
- ١٣ **بدء سريان** بد سريان هذه الأنظمة بيوم توقيعها.
- ١٤ **سريان** (أ) لا تسري هذه الأنظمة على مخطط كهرباء الذي قدم للمسؤول قبل بدء سريان هذه الأنظمة.
(ب) تعتبر الاعمال لتنفيذ مخطط كهرباء الذي قدم للمسؤول قبل بدء سريان هذه الأنظمة كأنها تنفذ وفق تفويض الذي منح بموجب هذه الانظمة
- ١٥ **الاسم** تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧١-٢٠١١".

الذيل

السلطة المحلية

موافقة لمنح تفويض لتنفيذ مخطط الكهرباء رقم للأعمال والمنشآت المطلوبة منقل، توزيع او تزويد الكهرباء

١. بموجب صلاحياتي وفق أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧١-٢٠١١ (فيما يلي: "الأنظمة")، تمنح بهذا موافقة لمنح التفويض لتنفيذ الاعمال المفصلة في مخطط الكهرباء رقم _____ المقدم بموجب الأنظمة.
٢. تسي هذه الموافقة لمدة ثلاث سنوات، بشرط ان تبدأ الاعمال حسب مخطط الكهرباء المذكور قبل مضي سنة من يوم منح الموافقة.
٣. هذه الموافقة مشروطة بان يتم تحديد الموقع النهائي لكل ما سيقام في الأراضي وفق المذكور في النظام ٥(أ)، (ب) و-(ج) من الأنظمة.

مهندس السلطة المحلية

التاريخ

مواطني الموز، عميد	٥٧٧١	آب	١٠
رئيس الإدارة المدنية	٢٠١١	آب	١٠
بمنطقة يهودا والسامرة			

بموجب صلاحياته حسب البند ٧(١) من الأمر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨) ٥٧٣١-١٩٧١، صادق مجلس التنظيم الأعلى، بجلسته رقم ٥٢٢/٦/٠٩ التي عقدت بيوم ١٠ حشبان ٥٧٧٠ (٢٥ تشرين اول ٢٠٠٩) بان البناء المعفى من الترخيص بموجب أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (تنظيم نقل، توزيع وتزويد الكهرباء) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧١-٢٠١١، يكون معفى من الترخيص.

شلومو موشكوفيش، مهندس معماري
قائمقام رئيس ديوان التنظيم العالي

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن قانون الآثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم ١١٦٦)، ١٩٨٦-٥٧٤٦،

أنظمة الآثار القديمة (يهودا والسامرة)، ١٩٩٠-٥٧٥١،

إعلان عن موقع يستقبل جمهور (موقع تل الخليل-تل رميدة)

بموجب صلاحياتي وفق المادة ٥٤ من أنظمة الآثار القديمة (يهودا والسامرة)، ١٩٩٠-٥٧٥١ (فيما يلي: "الأنظمة")، وبمصادقة رئيس الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة، إني أعلن أن موقع الآثار القديمة "تل الخليل-تل رميدة"، المعلم في الخارطة المرفقة لهذا الإعلان، الموقعة بتوقيعي وتشكل جزء لا يتجزأ من الإعلان، معترف به "كموقع يستقبل جمهور"، كمفهومه في الأنظمة.

توضع الخارطة لإطلاع الجمهور في مكاتب الضابط لشؤون الآثار وفي مكاتب قسم البنية التحتية في الإدارة المدنية.

سريان هذا الإعلان من يوم توقيعه.

٢ كسلو ٥٧٧٨
٢٠ تشرين ثاني ٢٠١٧

حنانيا هزمي
الضابط لشؤون الآثار
في منطقة يهودا والسامرة
المسؤول

مصادقة


٥ كسلو ٥٧٧٨
٢٣ تشرين ثاني ٢٠١٧
أحفات بن حور، عميد
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

צבא הגנה לישראל
 צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו - 1986
 תקנות העתיקות (יהודה והשומרון), התשנ"א - 1990
 הכרזה על אתר קולט קהל (אתר תל חברון-תל רומיידה)



209,600

209,700



מקרא:
 שטח להכרזה

תל רומיידה

603,600

603,600

603,500

603,500

3790504/ק
 מחוזות בן חור, תל
 ראש המנהל האזרחי
 באיזור יהודה והשומרון
 התשע"ח
 2017 23

חנניה היזמי
 קצין מטה ארכיאולוגיה
 באיזור יהודה והשומרון
 ה מ מ ו נ ה
 התשע"ח
 2017 20

ק"מ: 1:1,000

209,600

209,700

جيش الدفاع الإسرائيلي

قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦

أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء من الترخيص لأبنية تربويه مؤقتة (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم ٧)
(يهودا والسامرة)، ٢٠١٨-٥٧٧٨

بموجب صلاحياتي كرئيس الإدارة المدنية، وبموجب البند ٦٧(٤) لقانون تنظيم المدن، القرى ولابنيه، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦ (فيما يلي-القانون)، وبتوصية مجلس التنظيم الأعلى، فاني أسن الأنظمة التالية:

١. تعديل المادة ٤(ب) في الأنظمة، في المادة ٤(ب) بدل "الأول من شهر أيلول" يأتي " لغاية ١ أيلول".
٢. تعديل المادة ٤(ب) في الأنظمة، في المادة ٤(ب) (١) بدل "الأول من شهر أيلول" يأتي " في ١ أيلول".
٣. تعديل المادة ٦(ب) في الأنظمة، في المادة ٦(ب) بدل " لغاية يوم ٢٠١٨/٨/٣١" يأتي " ١ أيلول ٢٠١٩".
٤. تعديل الملحق- تمديد سريان في ملحق الأنظمة، في الفقرة ٣، بدل "في ١ لأيلول" يأتي "بيوم ١ أيلول".
٥. بدء سريان هذه الأنظمة بيوم توقيعها.
٦. الاسم تسمى هذه الأنظمة " أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء الترخيص لأبنية تربوية (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم ٧) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٨-٥٧٧٨".

٦ حشفاً ٥٧٧٨
١٥ تشرين اول ٢٠١٨
احفات بن حور، عميد
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

مصادقة مجلس التنظيم العالي

وفقاً لصلاحياته حسب البند ٧(١) من الأمر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨) ١٩٧١-٥٧٣١، صادق مجلس التنظيم الأعلى، بجلسته رقم ٥٨٥ التي عقدت بيوم ١٠ تشرين اول ٢٠١٨ بان البناء الذي تتوفر فيه تعليمات هذه الأنظمة للحصول على إعفاء يكون معفى من الترخيص كمفهومة في القانون.

نتاليا ابروخ، مهندسة معمارية
رئيسة مجلس التنظيم الأعلى

جيش الدفاع الإسرائيلي

قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦

أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء من الترخيص منشآت بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة)
(يهودا والسامرة)، ٥٧٧٨-٢٠١٨

بموجب صلاحياتي كرئيس الإدارة المدنية، وبموجب المادة ٦٧ من قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦ (فيما يلي: "القانون")، وبتوصية مجلس التنظيم الأعلى، فاني أسن الأنظمة التالية:

تعريفات

١. في هذه الأنظمة-

"ترخيص"-رخصة كمفهومها في الفصل الرابع من القانون او تصريح حسب المادة ٢ من الأمر بشأن منح تصاريح لأعمال في مناطق وضعت اليد عليها لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم ٩٩٧)، ٥٧٤٢-١٩٨٢

"الامر"-الامر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨)، ٥٧٣١-١٩٧١؛

"المسؤول عن أملاك الحكومة والاملاك المتروكة"-المسؤول عن املاك الحكومة والاملاك المتروكة في الادارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد المسؤول عن أملاك الحكومة والاملاك المتروكة او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد او كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"مدير ديوان التنظيم الاعلى"-مدير ديوان التنظيم الأعلى المركزي في الإدارة المدنية او القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية؛

"منشأة بنية تحتية"-كما هو مفصل في الذيل الأول من هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون جودة البيئة"-الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون جودة البيئة او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون الطاقة"-الضابط لشؤون الطاقة في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون الطاقة على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون الآثار"-الضابط لشؤون الآثار في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على

يد الضابط لشؤون الآثار او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون الزراعة"-الضابط لشؤون الزراعة في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون الزراعة او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون المياه"-الضابط لشؤون المياه في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون المياه او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون تسجيل الاراضي"-الضابط لشؤون تسجيل الاراضي في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون تسجيل الاراضي او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"الضابط لشؤون المحميات الطبيعية"-الضابط لشؤون المحميات الطبيعية في الإدارة المدنية، القائم مقامه الذين عينوا على يد رئيس الإدارة المدنية او مندوب عنه الذي عين على يد الضابط لشؤون المحميات الطبيعية او على يد رئيس الإدارة المدنية لأجل تنفيذ أحد أو كل الوظائف المذكورة في هذه الأنظمة؛

"أملاك حكومة"-كتعريفها في الامر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم ٥٩)، ١٩٦٧-٥٧٢٧؛

"خريطة تخطيط مفصلة"-كمفهومها في الفصل الثالث من القانون. بالنسبة لهذه الأنظمة، تعتبر نظام التوجيهات، كتعريفها في الأنظمة بشأن منح تصاريح لأعمال في مناطق وضعت اليد عليها لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة)، ١٩٨٥-٥٧٤٥، كخريطة تخطيط مفصلة.

انشاء منشأة بنية تحتية واستعمالها معفى من الترخيص بشرط توفر الشروط التالية:

٢. إعفاء من الترخيص

- (١) أعد مخطط لإنشاء منشأة البنية التحتية (فيما يلي: "مخطط الإنشاء") على خلفية خارطة تضاريس حسب شبكة الإحداثيات بشبكة إسرائيل الجديدة، بقياس رسم ١:٢٥٠ أو ١:٥٠٠، التي تبين:
- (أ) تفاصيل المستدعي؛
 - (ب) قضاء، قرية، حوض، قطعه أو موقع العقار؛
 - (ج) مساحة منشأة البنية التحتية الصغيرة او المؤقتة وحدودها؛
 - (د) الطرق التي تحد منشأة البنية التحتية الصغيرة او المؤقتة والبنية التحتية الهندسية في المنطقة المجاورة لها؛
 - (هـ) مخطط بيئي الذي يبين مكان منشأة البنية التحتية؛
 - (و) وصف وتعليم كل الاعمال الازمة لإنشاء منشأة البنية التحتية كالمطلوب في المخطط وطريقة توصيلة للبنية التحتية؛

(ز) فحص ثبات المنشأة حسب كل قانون ساري في المنطقة وتشريعات الامن ووفق التوجيهات التقنية المقبولة، يشمل تصريح مهندس مؤهل والحسابات الإحصائية لهذا الغرض؛

(ح) بالنسبة لمنشأة بنية تحتية الواردة في البند ٧ من الذيل الأول لهذه الأنظمة وبالإضافة لما ذكر في المواد (أ)-(ز)، يرفق لمخطط الانشاء مصادقة من قبل فرع التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي ومن قبل سلطة الطيران المدنية، وفيها منشأة البنية التحتية تستوفي كل تعليمات القانون وتعليمات تشريعات امن المتعلقة بأمان المبنى والمتطلبات التقنية؛

(ط) بالنسبة لمنشأة بنية تحتية الواردة في البند الرابع من الذيل الأول لهذه الأنظمة، وبالإضافة لما ذكر في المواد (أ)-(ز)، يرفق لمخطط الانشاء تصريح من قبل وزارة الصحة. وكذلك، يرفق للمخطط تصريح موقع من قبل تجمع المدن لجودة البيئة او من قبل الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية، بحال تطلب الامر، بمراعاة ظروف الامر.

(٢) مكان إقامة منشأة البنية التحتية حسب مخطط الانشاء يكون على أراضي حكومية او على أراضي التي أصدر بصددها امر بموجب المادة ٥٥ من الامر رقم ١٥٨ بتعديل قانون الاشراف على المياه ٥٧٢٨-١٩٦٧ او على اراضي التي ليست ملك الحكومة ولكن تم الحصول على موافقة مالكيها.

(٣) يكون مكان إنشاء منشأة البنية التحتية حسب المخططات التي اودعت وصودق عليها قبل اليوم المحدد.

(٤) تحدد على مخطط الانشاء الطرقات المؤدية لمنشأة البنية التحتية التي لا تعبر في اراضي ملك معبدة او مسيجة او أراضي التي قيد الوصول اليها بموجب القانون. منح اعفاء من الترخيص بموجب هذه الأنظمة او المصادقة على مخطط الانشاء حسب هذه الأنظمة لا يسمح بتنفيذ الاعمال في نطاق الطرقات المؤدية اليها.

(٥) (أ) توقع الجهات التالية على مخطط الانشاء، وفق النموذج المحدد في الذيل الثاني من هذه الأنظمة:

(١) المسؤول عن أملاك الحكومة والاملاك المتروكة في المنطقة او الضابط لشؤون تسجيل الأراضي، بمراعاة الامر؛

(٢) الضابط لشؤون جودة البيئة، إذا تطلب الامر؛

(٣) الضابط لشؤون الزراعة، إذا تطلب الامر؛

(٤) الضابط لشؤون الطاقة، بالنسبة لمنشآت بنية تحتية صغيرة او مؤقتة الواردة في البنود ١، ٢، ٣، و-٧ من الذيل الأول لهذه الأنظمة؛

(٥) الضابط لشؤون المياه، بالنسبة لمنشآت بنية تحتية صغيرة او مؤقتة الواردة في البنود ٤ و-٥ من الذيل الأول لهذه الأنظمة؛

- (٦) الضابط لشؤون المحميات الطبيعية، بالنسبة لمنشآت بنية تحتية صغيرة أو مؤقتة الواردة في البنود ٦ و-٨ من الذيل الأول لهذه الأنظمة؛
- (٧) الضابط لشؤون الآثار، بالنسبة لمنشآت بنية تحتية صغيرة أو مؤقتة الواردة في البنود ٦ و-٨ من الذيل الأول لهذه الأنظمة؛
- (٨) مدير ديوان التنظيم المركزي.

(ب) يحق لكل واحدة من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) ان تطلب من مقدم مخطط الانشاء أي مستند الذي يلزمه لأجل فحص المخطط والتوقيع عليه.

(٦) (أ) عند تقديم مخطط الانشاء لمصادقة رئيس الإدارة المدنية، ينشر موضوع تقديمها في الوسائل التالية:

- (١) يعلق اعلان على لوحة الإعلانات في مديرية التنسيق والارتباط المتعلقة بالأمر؛
- (٢) يعلق اعلان في مكاتب ديوان التنظيم؛
- (٣) تعليق إعلانات في أماكن بارزة في طاق الأراضي المقترحة لإنشاء منشأة البنية التحتية الصغيرة والمؤقتة؛
- (٤) على موقع انترنيت رسمي.

(ب) يحق لكل من يعتبر نفسه متضرراً جراء المصادقة على المخطط الذي تم نشره وفق الفقرة (أ) ان يرفع ادعاءاته خطياً لرئيس الإدارة المدنية، خلال أربعة عشر يوماً من يوم نشر موضوع تقديم مخطط الانشاء.

(ج) رئيس الإدارة المدنية لا يمنح المصادقة كالمذكور في النظام ٣ أعلاه الا بعد مضي أربعة عشر يوماً من موعد نشر موضوع تقديم مخطط الانشاء كالمذكور في النظام الثانوي (أ) والبت في الادعاءات التي قدمت حسب النظام الثانوي (ب)، بحال قدمت.

(أ) **المصادقة على ٣. انشاء منشأة بنية تحتية**
تقام منشأة البنية التحتية وفق مخطط الانشاء وبشرط انه تم توقيع المخطط على يد رئيس الإدارة المدنية، وفق النص المحدد في الذيل الأول، وبعد استشارة مدير ديوان التنظيم. لغرض هذه الأنظمة، تعتبر مصادقة رئيس الإدارة المدنية بموجب هذا النظام كمنح اعفاء من الترخيص.

(ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية تحديد أي شروط أخرى لإنشاء منشأة البنية التحتية عدا تلك التي ذكرت في النظام ٢ ويحق له رفض أي طلب لأي مخطط بموجب هذه الأنظمة بحال لم يكن لخدمة المصلحة العامة او انه لا يستوفي أحد الشروط المفصلة في النظام ٢ او أي شرط آخر قد حدده.

٤. حفظ البيان لمضمون الاعفاء
لا يمنح الاعفاء من الترخيص بموجب هذه الأنظمة في الحالات التالية:

- (أ) بحال يمكن استعمال منشأة البنية التحتية للسكن.
- (ب) بحال كانت منشأة البنية التحتية موضوع الاعفاء محاذية لمنشأة بنية تحتية أخرى التي منحت اعفاء من الترخيص بموجب هذه الأنظمة.
- (ج) بحال ومنشأة الأبنية التحتية كاتن معدة لاستعمال او محاذية لمجموعة مباني التي بنية خلافاً للقانون؟
- (أ) اقامة منشأة البنية التحتية واستعمالها معفى من الترخيص كل حين وهي تستعمل بموجب المخطط الذي صودقت بموجبه وفق النظام ٣.
- (ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية بعد الاستشارة مع مدير ديوان المركزي ان يحدد شروط إضافية لمنح الاعفاء، كما ويحق له الغاء اعفاء الذي صودق عليه في الماضي، إذا تبين ان أحد شروط منح الاعفاء، بما في ذلك ان شرط المصادقة على المخطط وفق كما هو مفصل في النظام ٢، لم يتوفر بعد، او لأسباب خاصة تدون.
- (ج) عند انتهاء مدة الاعفاء او الغائه، كما هو مفصل في النظام الثانوي (ب)، تهدم وتزال منشأة البنية التحتية التي اقامت بموجب هذه الأنظمة على يد مقيمها.
- (د) منح اعفاء من الترخيص وفق هذه الأنظمة ولكن اعمال اقامت منشأة البنية التحتية لم تستكمل، وفق مخطط الإنشاء، خلال ١٢ شهر من حين بدء سريان الاعفاء، تنتهي مدة سريان الاعفاء.
- (هـ) بالرغم من المذكور في الفقرة (ج) أعلاه، يحق لرئيس الإدارة المدنية، بعد استشارة مدير ديوان التنظيم المركزي، ان يمدد مدة سريان الاعفاء الذي منح بموجب هذه الأنظمة لمدة ٦ أشهر إضافية، لأسباب تدون.
- (و) منح اعفاء من تصريح وانتهت اعمال الانشاء المنشأة، يرفق مقدم المخطط، خلال ٣٠ يوم من يوم انتهاء الاعمال المستندات التالية:
- (١) تصريح موقع على يد المستدعي يصرح ان تم بناء المبنى وفق مخطط الانشاء، وفق هذه الأنظمة ووفق كل الشروط إضافية التي وضعت خلال عملية المصادقة على مخطط الانشاء.
- (٢) تصريح موقع على يد مهندس بناء مؤهل، يتطرق لمسؤوليته عن ثبات منشأة البنية التحتية وامانها، بما في ذلك كل مركباتها؛ وان حسة تتوفر في المنشأة كل المتطلبات التقنية.
- (٣) تم توصيل المنشأة البنية التحتية للكهرباء، يرفق مقدم الطلب تصريح موقع على يد مهندس كهرباء مؤهل، يتطرق الى توصيل الكهرباء الى المنشأة بالشكل الصحيح وتتوفر فيه كل المتطلبات التقنية.
- (ز) لم يرسل المستدعي كل المستندات المذكورة في الفقرة (و) أعلاه، خلال ٤٥ يوم من يوم انتهاء الاعمال، ينفذ سريان الاعفاء.

٦. رسوم (أ) يدفع مقدم طلب الانشاء وفق النظام ٢ رسوم كما هو مفصل في الذيل الثالث من هذه الأنظمة.
- (ب) يبرز مقدم المخطط اثبات بشأن دفع الرسوم لقلم فرع البنية التحتية في الإدارة المدنية عند تقديم الطلب.
٧. اءفاء من دفع الرسوم يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يعفي الإدارة المدنية او هيئة عامة التي تعمل من قبله من دفع الرسوم، لأسباب تدون.
٨. عقوبات دون المس بالمذكور باي قانون او تشريعات امن، تسري على منفذ اعمال، بناء او استعمال مخالف لتعليمات هذه الأنظمة، تسري تعليمات المادة ٣٧ب من قانون تنظيم مدن، قرى والابنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦.
٩. بدء، سريان ونشر بدء سريان هذه الأنظمة بيوم توقيعها، وتسري لمدة سنتين من يوم توقيعها وتنتشر بمجموعة المناشير الأوامر والتعيينات.
١٠. حفظ البيان منوط بالمذكور في النظام ٢، إعفاء الذي منح وفقاً لهذه الأنظمة لا يمس بتعليمات أي قانون او تشريعات امن بما في ذلك كل مصادقة المطلوبة بموجب قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٥٣ قانون الاشراف على المياه، امر رقم ١٥٨ لتعديل قانون الاشراف على المياه، ٥٧٢٨-١٩٦٧، امر رقم ٧٩ البث وارسال الاشارات ٥٧٢٧-١٩٦٧، والامر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (يهودا والسامرة) (رقم ٤٢٧).
١١. الاسم تسمى هذه الأنظمة: " أنظمة مصادقة إقامة وإعفاء من الترخيص لمنشآت بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، (٥٧٧٨-٢٠١٨".

العميد أحفات بن حور
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

٥٧٧٩

٢٠ حشـفان

٢٠١٨

٢٩ تشرين اول

مصادقة مجلس التنظيم الأعلى

بموجب لصلاحياته حسب البند من الأمر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨) ١٩٧١-٥٧٣١، وبموجب المادة ٥٢ من القانون، صادق مجلس التنظيم الأعلى، بجلسته رقم ٥٨٦ التي عقدت بيوم ٢٩ حشفان ٥٧٧٩ (٧ تشرين ثاني ٢٠١٨) بان ترخيص الذي يمنح بموجب هذه الأنظمة، يعتبر ترخيصاً وفق القانون.

نتاليا أبربوخ، مهندسه معماريه

رئيسة مجلس التنظيم الأعلى

الذيل الأول (نظام ٣ (أ))

في هذه الأنظمة:

"منشأة بنية تحتية"-احدى التالي-

- (١) جهاز انذار من الهزات الأرضية (السيسموغراف)-بناء الذي جزئه في باطن الأرض بعمق لا يزيد عن ٦ أمتار ومقاييسه لا تزيد عن ١٥*١٥ متر، الذي في أساسه مثبت جهاز قياس الهزات الأرضية (السيسموغراف) او مقياس سرعة الذي يقيس حركة الأرض بشكل مباشر ووظيفته استقبال حركات المبنى خلال الهزة الأرضية ونقلها لجهاز الإنذار الإقليمي من الهزات الأرضية؛ تثبت المنشأة في الأرض بشكل التي يبرز عن سطح الأرض التي تثبت عليها بعلو لا يزيد عن ٠,٥ متر بالإضافة لذلك قد تشمل المنشأة أحد التالي:
(أ) سياج الذي يحيطها على سطح الأرض ومقاييسه لا تزيد عن ١٥*١٥ متر (فيما يلي: سياج دائري)
- (ب) هوائية اتصالات لأجل وصلها لجهاز الإنذار من الهزات الأرضية وخلايا الطاقة الشمس الذي تخدم المنشأة، بشرط ان كل هذه الأشياء اقيمت في نطاق السياج الدائري.
- ٢ غرفة كهرباء-غرفة المعدة لتكوين معدات لتوليد، لتزويد او توزيع طاقة كهربائية، يشمل البطاريات بشرط ان مساحتها لا تزيد عن ٩ متر مربع.
- ٣ محطة فرعية متنقلة-مبنى متنقل، الذي يحوي محول، ويتصل بشبكة الكهرباء العلوية بواس اسلاك ويشمل مجرور واحد او اثنان، شرط ان مساحتها لا تزيد عن ٣٠٠ متر مربع وداذ يوضع محول وحاوية على عجلات والتي يحيطها سياج دائري بعلو لا يزيد عن ٢,٥ متر فر سطح الأرض.
- ٤ انابيب مياه او انابيب الصرف الصحي توضع على سطح الأرض ولا يزيد طوله عن ٢ كم وقطره لا يزيد عن ٨ بوصات.
- ٥ منشآت مياه او صرف صحي المعدة بنية تحتية إقليمية او بنية تحتية محلية، التي مجمل مساحته تزيد عن ٩ متر مربع وتسيب المنشأة.
- ٦ منشأة بنية تحتية في محمية طبيعية معطن عنها او موقع أثري معطن عنه-منشأة المعدة لخد المحمية الطبيعية او الموقع الاثري، زوارها والمشرفين عليها، كما هو مفصل فيما يلي:
(أ) مسارات؛
(ب) درابزين؛
(ج) مقعد عام؛
(د) منشآت خشبية للظل؛
(هـ) طاولات لتناول الطعام؛
(و) مراحيض؛
(ز) لافتات؛
(ح) سياج.

٧ سارية مؤقتة لقياس سرعة الرياح-سارية او منشأة وما يثبتها على الأرض والأجهزة لقياس سرعة الرياح ولجمع معطيات حالة الطقس، بشرط ان مساحة أساسها لا تزيد عن ١*١ متر وارتفاعها لا يزيد عن ٧٠ متر فوق سطح الأرض واما يثبتها على الأرض التي بعدها لا يزيد عن ٣٠ متر من أساسها، منشأة كهذه تقام في الأراضي لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً.

(١٨) منشآت مؤقتة المعدة للأجل إقامة الاحتفالات العامة او الاحداث التربوية التي تقام في المكان له زمنية لا تزيد عن الشهر الواحد بما في ذلك:

(أ) منصة؛

(ب) بساط للمبيعات؛

(ج) سياج؛

(د) مراحيض؛

(هـ) لافتات؛

(و) طاولات.

الذيل الثاني
(نظام ٢ (٥) (أ))

لحضرة: رئيس الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة

الموضوع: طلب مخطط للانشاء منشأة بنية تحتية

بما انني توجهت لرئيس الإدارة المدنية بطلب للحصول على مصادقة لاقامة واعفاء من ترخيص لمنشأة بنية تحتية، كتعريفها في الأنظمة مصادقة اقامة واعفاء من ترخيص لمنشآت بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة)؟ (يهودا والسامرة)، ٥٧٧٨-٢٠١٨ (فيما يلي: "الأنظمة")؛

وبما انني اعلم ان بموجب تعليمات الأنظمة، يحق لي ان أتوجه لرئيس الإدارة المدنية بطلب للحصول على مصادقة لإقامة واعفاء من ترخيص لمنشأة البنية التحتية كالمذكور، بواسطة مصادقة مخطط انشاء ملائم، كما هو مفصل في النظام ٢ من الأنظمة؛

لهذا فإنني أصرح، اصادق واتعهد بما يلي:

١. مقدمة كتاب التعهد هذا تشكل جزء لا يتجزأ منه.
٢. أنى على علم بتعليمات الأنظمة، واعلم ان يحق لرئيس الإدارة المدنية ان يحدد مدة سريان الاعفاء وان يلغى اعفاء الذي منح في الماضي.
٣. بحال تم المصادقة على مخطط الانشاء التي قدمته، اتعهد بهذا ان أقيم المنشأة البنية التحتية واستعملها بشكل يتلاءم مع الأنظمة، مخطط الانشاء المذكور واي شرط من شروط الاعفاء من الترخيص الذي منح لي، بحال وتم اشتراطه.
٤. اتعهد بهذا ان اعيد الأرض الى سابق عهدها بما في ذلك تفكيك، هدم، واخلاء منشأة البنية التحتية التي أقيمت بموجب الاعفاء حسب هذه الأنظمة، بحال تم الغاء الاعفاء او انتهت مدة سريانه، او بحال لم يستوفى أحد شروط الاعفاء او أكثر.
٥. اتعهد بهذا ان أنشأ منشأة البنية التحتية وفق كل المواصفات والتعليمات المتعلقة بالأمر، بما في ذلك مواصفات الوقاية المتبعة، ان أشرف على انشائها واستعمالها اليومي وملائمة استعمالها لهدف منح الاعفاء.
٦. بحال يتم المصادقة على مخطط الانشاء الذي قدمته ويتم انشاء المنشأة بشكل فعلي، اتعهد بهذا ان أقدم للإدارة المدنية، خلال ٤٥ يوم من يوم انتهاء اعمال انشاء المنشأة، تصريحات الموقعة على يدي، على يد مهندس معماري مؤهل وعلى يد مهندس كهرباء مؤهل بحال تم توصيل المنشأة للكهرباء، بموجب النظام ٥ (ب) من الأنظمة.
- أعلم انه بحال لم أقدم التصريحات المذكورة خلال المدة المحددة، تنتهي مدة سريان الاعفاء واتعهد ان أزيل المنشأة واعيد الوضع في الأراضي التي أقيمت المنشأة عليها الى سابق عهدها قبل اقامت المنشأة، على نفقتي الشخصية ودون ان تكون ألي أي ادعاءات او شكاوى ضد الإدارة المدني او مؤسسات المنطقة، بصدد المصاريف التي قد تحملها جراء ذلك.
٧. اتعهد بهذا ان اتحمل المسؤولية لأي ضرر او خسارة التي قد تتسبب جراء استعمال منشأة البنية التحتية، بحال وان هذا الاستعمال تلائم مع الاعفاء او لم يتلاءم معه. بحال تتسبب ضرر او خسارة كالمذكور، فإنني اعفي الإدارة المدنية، قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة وكل من يعمل باسمهم من أي مسؤولية عن الضرر او الخسارة المذكورة ومن أي ادعاء قد يرفع بهذا الموضوع.

٨. أعلم انه بحال لم انفذ هذا التعهد، فقد تتخذ سلطات المنطقة الإجراءات التي تراها ملائمة، بما في ذلك فتح إجراءات تفتيش بموجب المواد ٣٧ و ٣٨ من قانون تنظيم المدن القري والابنية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦ بما في ذلك اصدار امر نهائي لوقف العمال والهدم بموجب هذه المادة.

٩.

١٠. اتعهد بهذا انه بحال تم إقامة منشأة البنية التحتية دون المصادقة على مخطط اقامته ومنح اعفاء، او أقيم بخلاف المخطط، او بحال لم تزال منشأة البنية التحتية، او تهدم وتخلى على يدي في الموعد الذي حدد لهذا الغرض، والإدارة المدنية نفذت هذه الاعمال، سأدفع مصاريف الاخلاء التي تطلبها الإدارة المدنية وفي الموعد الذي تحدده.

١١. بحال لم ادفع مصاريف الاخلاء كالمذكور، أوافق بهذا انه يحق للإدارة المدنية جباية المصاريف من أي مبلغ يكون لصالحه غفي أي جهة تعمل بموجب تشريعات الامن في المنطقة.

١٢. دون المس بالمذكور أعلاه، اتعهد بهذا ان اعوض الإدارة المدنية، قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة وكل من يعمل باسمهم او من قبلهما جراء أي ضرر او خسارة او مصاريف التي قد تتسبب لهم، بما في ذلك ودون المس بالمذكور أعلاه، باي مبلغ يرغموا على دفعه عنب او عن بديلي بموجب أي قانون او تشريعات الامن، بالنسبة لما ذكر في كتاب التعهد هذا.

١٣. المذكور أعلاه لا يعفيني من أي واجب ملقى على بموجب أي قانون او تشريعات امن.

١٤. أعلم ان تنفيذ هذا التعهد هو شرط لبحث طلبي للإعفاء على يد الضباط في الإدارة المدنية ذوي الصلة في الامر وعلى يد رئيس الإدارة المدنية

المستدعي

المصادقة على مخطط إقامة منشأة بنية تحتية

رقم الطلب: _____

اسم المستدعي: _____

نوع المنشأة المطلوبة: _____

رقم البند الملائم للمنشأة من الذيل الأول: _____

موقع المنشأة (احداثيات): _____ أراضي قرية: _____

حوض: _____ القطعة/ الموقع: _____

مساحة المنشأة (بالدوم): _____ ارتفاع المنشأة: _____

المدة المطلوبة لإقامة المنشأة: _____

نحن الموقعون ادناه وبعد فحص مخطط الانشاء لمنشأة البنية التحتية وكل المستندات المرفقة، حسب الأنظمة مصادقة إقامة واعفاء من ترخيص لمنشأة بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧٨-٢٠١٨ (فيما يلي: "الأنظمة")، نصادق بهذا انه تتوفر كل الشروط وفق الأنظمة، وانه تتوفر في المخطط كل المواصفات التقنية في مجال مسؤوليتنا وانه لا يوجد أي مانع للمصادقة على مخطط الانشاء، بموجب المواد ٢ و-٣ من الأنظمة.

التوقيع	التاريخ	ضابط القيادة	الرقم التسلسلي
			.١
			.٢
			.٣
			.٤
			.٥
			.٦
			.٧
			.٨

مصادقة رئيس الإدارة المدنية

بموجب صلاحياتي كرئيس الإدارة المدنية، وبعد الاستشارة بمدير ديوان التنظيم المركزي ، اصادق بهذا على منح اعضاء من ترخيص كمفهومه في أنظمة مصادقة إقامة واعفاء من ترخيص لمنشأة بنية تحتية ذات أهمية إقليمية (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧٨-٢٠١٨، هذا بعد تبين لي ان المخطط الإقامة التي قدمها المستدعي يستوفي كل الشروط المحددة في الأنظمة وكذلك تبين لي ان المستدعي قدم لذوي المناصب في الإدارة المدنية المذكورين في النظام ٢(٥) (أ) من هذه الأنظمة كل المستندات طلب منه.

كذلك بموجب النظام ٤ من هذه الأنظمة، فاني اصادق ان منشأة البنية التحتية المطلوب فب مخطط الإقامة، لا يمكن ان يستعمل للسكن، لا يخدم وغير مجاور لمجموعة ابنية التي بنية بشكل غير قانوني وغير مجاور لمنشأة بنية تحتية آخر الذي منح اعضاء وفق هذه الأنظمة.

بالإضافة لذلك، اصادق على منح الاعفاء من الترخيص كمفهومه في هذه الأنظمة، منوطاً بتوفر الشروط التالية:

١. _____
٢. _____
٣. _____
٤. _____
٥. _____

يسري هذا الاعفاء لغاية يوم _____ / بصورة دائمة (اشطب الزائد).

رئيس الإدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة

التاريخ

الذيل الثالث
(النظام ٦ (أ))

تجبي رسوم على إقامة منشأة بنية تحتية الواردة في الذيل الأول من هذه الأنظمة قدرها اح التالي: ٣٠٠ شافل جديد او ٣٠ شافل جديد على كل متر مربع من مساحة منشأة البنية التحتية، المبلغ الأكبر من بينهما.

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (حارة "طال منشية- غرب"- منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة)(يهودا والسامرة) ٥٧٧٩- ٢٠١٨

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة, وباقي صلاحياتي حسب أي قانون وتشريعات امن, أعلن بهذا على إلغاء الإعلان الذي أصدر بموجب قانون الإحراج والغابات لسنة ١٩٢٧ أو بموجب أي قانون آخر او تشريعات امن, بالنسبة للمساحة المحددة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة للأمر والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.

بدء سريان هذا الأمر بعد مضي ٣٠ يوم من يوم نشره في مديرية التنسيق والارتباط اللوائية.

٢٢ تبات ٥٧٧٩


٣٠ كانون اول ٢٠١٨

نداف بـدان , أـلـوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה" -
תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2018



جيش الدفاع الإسرائيلي

قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية، رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦

امر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (يهودا والسامرة) (امر رقم ٤١٨)، ١٩٧١-٥٧٣١

أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (اعمال ومباني معفاة من الترخيص)

بموجب صلاحياتي حسب المادة ٣٤ ب من قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (رقم ٧٩)، لسنة ١٩٦٦ وبعد الاستشارة مع مجلس التنظيم الأعلى، فإني أسن هذه الأنظمة:

الفصل أ: تعريفات وشروط عامة للإعفاء

١. في هذه الأنظمة-

تعريفات

"هوائية"- منشأة المعدة لبث واستقبال موجات كهرومغناطيسية بموجات راديو.

"أسبست"- معدن طبيعي من الالياف ينتمي لمجموعة اموسايت (Amosite)، كريسوتايل (Chrysotile)، كروسيدولايت (Crocidolite)، انتوفيلاييت (Anthophyllite)، تريمولاييت (Tremolite)، اكتينولايت (Actinolite)، وكذلك كل مادة او منتج او خليط الذي يحتوي على معدن واحد او أكثر من المعادن المذكورة، بنسبة تزيد عن ١ بالمئة من وزن او من حجم المادة، المنتج او الخليط، بمراعاة الامر، باي شكل او تركيبة او استعمال؛

"رخصة"- رخصة كتعريفها في المادة ٣٤(١) من قانون التنظيم يشمل الاعفاء من الترخيص حسب أي قانون وتشريعات امن؛

"الجنة محلية"- لجنة محلية لتنظيم المدن او لجنة تنظيم خاصة كمفهومها في قانون التنظيم، في الامر بشأن التنظيم وفي الأنظمة والتعيينات بموجبها؛

"مواد خفيفة"- مواد التي لا يزيد وزنها عن ٥٠ كيلوغرام للمتر المربع في تركيبة البناء المسطح، مثل الجبس، الخشب، الزجاج، الالمنيوم، الفولاذ، والبوليمرات بأشكالها، او مواد مشابهة أخرى.

"قانون الاثار القديمة"- قانون الاثار القديمة رقم ٥١ لسنة ١٩٦٦ والامر بشأن الاثار القديمة (يهودا والسامرة)، (رقم ١١٦٦)، ١٩٨٦-٥٧٤٦؛

"قانون التنظيم"- قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (رقم ٧٩) لسنة ١٩٦٦؛

"كابل موصل"- موصل من جهاز بث او جهاز استقبال التابع لمحطة هواة الراديو الى هوائي التابع لمحطة هواة الراديو؛

"مبنى" او "بناية"- الا اذ ذكر غير ذلك بوضوح، مبنى او بناية بالملائمة الذي أصدر لها رخصة بناء قانونية من قبل اللجنة المحلية؛

"مبنى بسيط" - أحد التالي:

(١) مبنى ذو هيكل ليس مسبق الصنع المكون من جدران، او جدران واعمدته، ومن أسقف مسطحة مع عارضات، او بدونها، عندما يكون البعد بين الاعمدة او العارضات، وعندما لا تواجد أعمدة او عارضات-بين الجدران، لا يزيد عن ستة أمتار، وارتفاع مستوى أرضية الطابق الارتقاعي عن المستوى أرضيته الارتقاعية، التي فوق سطح الأرض، لا يزيد عن أحد عشر متر ونصف يشمل الملجأ للمبنى المذكور، كتعريف في امر التنظيم، ما عدا مبنى من الخرسانة مسبقة الاجتهاد، ومبنى عام من أي نوع كان؛

(٢) مبنى مسقوف مكون من طابق واحد، ارتفاعه لا يزيد عن خمسة أمتار من مستوى الأرض وبعده الفراغي لا يزيد عن اثني عشر متر، عدا المباني التي تعمل عليها القوى الديناميكية و عدا المباني من الخرسانة مسبقة الاجتهاد، مبنى ذو هيكل من الخرسانة المُقوّلة ومبنى عام من أي نوع كان؛

(٣) جدار استنادي ارتفاعه لا يزيد عن ٢ متر من المستوى المتدني للأرض والمطلوب لأجل انشاء المبنى حسب الفقرات (١) أو (٢) في نطاق المكان الذي سيقام عليه المبنى؛

(٤) قناة لنقل المياه او ممر للمشاة المتعلق بالمبنى كالمذكور في الفقرات (١) أو (٢)، بشرط انه تم تنفيذ الاعمال المذكورة في المادة (٢) و (٣)، بمراعاة الامر، بالنسبة للمبنى البسيط، تم تنفيذها على يد من أنهى تعليمه في مؤسسة التي تم الاعتراف فيها على يد المدير، كتعريف في قانون التنظيم، وحصل على شهادة مهندس او مهندس عملي في مجال البناء او مهندس او مهندس عملي معماري؛

"مهندس مدني" -مهندس ترخيص المسجل في قسم هندسة المباني، كمفهومه في الذيل لأنظمة المهندسون والمهندسين المعماريين (رخص وتخصيص اعمال)، ١٩٦٧-٥٧٢٧ حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر، او بحال كان اسرائيلياً، كان يحق له ان يسجل في جدول المهندسين المدنيين او المهندسين المعماريين، ١٩٥٨-٥٧١٨ حسب سريانه في إسرائيل حين لآخر؛

"عريشة (برجلا)" -مبنى بدون جدران المبنى من مواد خفيفة، سقفه يمنح الظل وبشرط ان الابعاد بن الأجزاء المغلقة في السقف مقسمة بالتساو وتشكل على القل ٤٠ % منه؛

"منشأة بنية تحتية" -مطار، ميناء، مرفئ، منشأة لتحلية المياه، منشآت المياه والصرف الصحي يشمل مجمعات ولكن لا يشمل منشآت التنقيب عن مياه الشرب وموقع معالجة القمامة، منشآت الاتصالات، محطات توليد الكهرباء، محطات فرعية او تحويل الكهرباء، منشآت لتخزين الغاز والوقود، طريق، مواقع تعدين وتحجير، منشآت غاز ومنشآت غاز طبيعي مسال كتعريفها في قانون قطاع الغاز الطبيعي، ٥٧٦٢-٢٠٠٢، حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر؛

"الحيز المحمي لشقة سكنية" -كتعريف في أنظمة الدفاع المدني (معايير لبناء الملاجئ)، ١٩٩٠-٥٧٥٠ كتعريفها في الامر بشأن الدفاع المدني (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٧٠)،

"البيئة الساحلية"-مجال البحر الميت ومجال ٣٠٠٠ متر التي تقاس عن خط مياه شاطئ البحر باتجاه اليابسة، كل هذا ويشمل، على اليابسة-سطح الأرض وجوفها، في البحر-أرضية قعر البحر وجوفه، وكذلك الموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية، الثروات الطبيعية والتراث والآثار كتعريفها في قانون الآثار، عليها وجوفها؛

"امر التنظيم"-امر بشأن تنظيم المدن، القرى والابنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨)،
١٩٧٠-٥٧٣٠؛

"طبق الاستقبال"، "بث التلفاز عبر الأقمار الصناعية"-كتعريفهم في المادة ٦ ح من قانون شركة بيزك، حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر؛

"الامر بشأن الحقائق العامة"-الامر بشأن الحقائق العامة (يهودا والسامرة) (رقم ٣٧٣)،
١٩٧٠-٥٧٣٠؛

"الامر بشأن حماية المناطق الطبيعية"-الامر بشأن حماية المناطق الطبيعية (يهودا والسامرة) (رقم ٣٦٣)،
١٩٧٠-٥٧٣٠؛

"سلطة الإطفاء القطرية"-سلطة الإطفاء كتعريفها في الامر بشأن سلطة الإطفاء القطرية (يهودا والسامرة) (رقم ١٧٢١)،
١٩٧٣-٥٧٧٣، ٢٠١٤؛

"سلطة محلية"-مجلس كتعريفه في قانون أساسي المجالس الإقليمية (يهودا والسامرة) ١٩٧٩-٥٧٣٩ او مجلس كتعريفه في قانون أساس المجالس المحلية (يهودا والسامرة)،
١٩٨١-٥٧٤١؛

"أماكن عامة"- كل التالي: طرق، حدائق، أماكن استجمام او رياضة، محميات طبيعية، آثار، مواقف، مطارات، موانئ، مرافئ، محطات قطار، محطات حافلات، أسواق، مسالخ، مقابر، مباني تربية، دينية وثقافية، مؤسسات جمهورية، مستشفيات، عيادات، ملاجئ عامة، محطات الشرطة ومحطات الإطفاء، منشآت الصرف الصحي، مزابل، منشآت لتزويد المياه، دار العجزة، مؤسسات التي تحتوي على اقسام للعناية بالعجزة، مساكن الرعاية الدائمة للعجزة، المحاكم، مكاتب رئيسية لسلطة محلية، أماكن لتنفيذ دورات استكماليه في السياقة العملية، سكن المعد لذوي الاحتياجات الخاصة كمفهومها في الملحق ١ من قانون أساسي المجالس المحلية (يهودا والسامرة) ٥٧٤١-١٩٨١، نزل الطلاب الجامعيين، منشآت معالجة القمامة، منشآت هاتف كمفهومها في الامر بشأن تعديل أنظمة الهاتف، لرقم ١ لسنة ١٩٥١ (تعديل رقم ٢) (يهودا والسامرة) (رقم ٩٥١)، ١٩٨١-٥٧٤٢، محطة شرطة، محطة او مكتب سلطة الإطفاء القطرية؛

"منطقة نفوذ المجلس"-منطقة نفوذ مجلس المحلي او اقليمي كتعريفها في الامر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢)، ١٩٨١-٥٧٤١ او في الامر بشأن إدارة المجالس الإقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ٧٨٣)، ١٩٧٩-٥٧٣٩ بالملئمة؛

"مخطط"-مخطط الذي بدء سريانه بعد اليوم المحدد كتعريفه في الامر بشأن التفسيرات [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم ١٧٩٢)، ١٩٧٤-٥٤٧٧٤، ٢٠١٣؛

"المعايير الإسرائيلية"-كمفهومها في امر التنظيم؛

٢. تعريف الحقوق في الاراضي
- في هذه الأنظمة، الحقوق في الأراضي هي أحد التالي:
- (أ) بالنسبة لعقار المسجل في سجل الأراضي-مالك العقار المسجل او مستأجر طويل المدى، وكذلك من يحق له ان يسجل كمالك وفق عقد بيع او أرث؛
- (ب) بالنسبة لعقار الغير مسجل في سجل الأراضي-من أدرج في سجلات الضرائب انه مكلف بدفع الضرائب بالنسبة للعقار وفق قانون ضريبة الأراضي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٥ او وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي بمناطق البلديات رقم ١١ لسنة ١٩٥٤، اوامر الضريبة الزراعية لسنة ١٩٤٢، بمراعاة الامر، وكذلك من يحق له ان يدرج في هذه السجلات المذكورة وفق عقد بيع او أرث؛
- (ج) بالرغم من الوارد في الفقرات (أ) و(ب) في عقارات التي بملكية الدولة، بحال كان مسجل في سجل الأراضي او لم يسجل، المسؤول عن أملاك الحكومة او من أدرج في سجل التفويضات كتعريف في الامر بشأن تسجيل صفقات في عقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم ٥٦٩)، (٥٧٣٥-١٩٧٤)، او من يتصرف في الأراضي بموجب اتفاق عقد معه، كل هذا بموجب حق قائم عند انشاء المبنى وفق هذه الأنظمة؛
٣. شروط الاعفاء من الترخيص
- أنواع المباني، الأعمال والاستعمالات المفصلة في هذه الأنظمة، تعفى من الترخيص بشرط ان تتوفر فيها، بالإضافة للمذكور في المادة ٣٤ ب من قانون التنظيم، كل التالي:
- (أ) تنفذ علي يد صاحب حقوق في الأراضي او على يد صاحب حقوق المتعلقة في الأراضي التي تمكنه من تنفيذ الاعمال (فيما يلي-المنفذ)؛
- (ب) تنفذ بطريقة التي تضمن ثبات المبنى او المنشأة التي تقام وفق هذه الأنظمة وتضمن سلامة الماكثين في المبنى او بجواره؛
- (ج) تنفذ في نطاق مخطط، وتكون ملائمة للمخططات والتوجيهات المحلية السارية في المكان، بحال منحت رخصة التي تحدد تعليمات اقامتها، تنفذ وفق تعليماتها؛
٤. قيد، مسؤولية المنشي، المنفذ او المستعمل
- (أ) الاعفاء من الترخيص وفق هذه الأنظمة لا يعتبر مسوغ خلال دعوى مدنية ضد المنشي، المنفذ او المستعمل، بمراعاة الامر؛
- (ب) الإعفاء من الترخيص وفق هذه الأنظمة لا يمس بأي واجب قانوني لصاحب الحقوق في الأراضي او صاحب حقوق المتعلقة بها، بالنسبة لأصحاب حقوق آخرين في هذه الأراضي او أصحاب حقوق آخرين المتعلقة في الأراضي؛
- (ج) المذكور في هذه الأنظمة لا تعفي المنشي، المنفذ او المستعمل-بمراعاة الامر، من أي واجب، مصادقة، رخصة او شرط المطلوب لشأن إقامة المباني، اعمال واستعمالات المفصلة في هذه الأنظمة، بموجب القانون وتشريعات الامن.

الباب ب- الاعمال والابنية المعفاة من الترخيص

٥. حائط وجدار وستادي (أ) انشاء حائط او جدار استنادي معفى من الترخيص، وبشط تتوفر في الحائط او الجدار الاستنادي الشروط التالية:

(١) ارتفاع الحائط لا يزيد عن ١,٥ متر عن سطح الأرض من جهتي الحائط؛ ارتفاع الجدار الاستنادي لا يزيد عن متر واحد؛

(٢) انشائه ليس في الواجهة من اتجاه الشارع، او باتجاه منطقة عامة مفتوحة؛

(٣) بحال بناء الجدار أدى الى فرق في الارتفاعات الذي يفرض حلول وقائية، يركب الحل المطلوب على الجدار او الحائط ويكون ايضاً معفى من الترخيص وفق هذه الأنظمة؛

(٤) بناء الجدار لا يلحق الضرر في البنية التحتية القائمة او في صرف المياه للأراضي؛

(٥) بناء الحائط او الجدار الاستنادي في منطقة البيئة الساحلية لا يمنع عبور الجمهور بشكل حر.

(ب) بخصوص جدار من الفولاذ المعفى من الترخيص تسري تعليمات المعايير الإسرائيلية، ت ي ٤٢٧٣، جدران فولاذية (فيما يلي ت ي ٤٢٧٣).

٦. جدار المقام على يد سلطة محلية (أ) بناء جدار على يد سلطة محلية لأجل تسييح منطقة للمصلحة العامة، معفاة من الترخيص بشرط ان لا يزيد ارتفاعه عن ٢,٥ متر من جهتي الجدار، ويسري عليه الأنظمة (٣) (أ) حتى (٥) و-(ب).

٧. تسييح منشأة بنية تحتية (أ) إقامة جدار على يد احدى الهيئات الواردة فيما يلي، في الفقرة (ب)، معفاة من الترخيص وتسري عليها الأنظمة (٣) (أ) حتى (٥) وهذه التعليمات:

(١) السياج الذي يحيط منشأة البنية التحتية ومنشأة التنقيب عن مياه الشرب يكون سياج من شبكة فولاذية وفق ت ي ٤٢٧٣ وارتفاعها لا يزيد عن ٣ أمتار عن سطح الأرض من جهتي السياج؛

(٢) ارتفاع الجدار الداخلي في نطاق المنشأة لا يزيد عن ٣ أمتار من جهتي الجدار؛

(٣) بحال كان الجدار المذكور في الفقرات (١) و-(٢) على مسار طريق، يمكن بنائها من مواد خفيفة، وبشط ان لا تكون محكمة الاغلاق؛

(٤) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية المختصة خلال ٤٥ يوم من

موعد تنفيذ الاعمال؛

(ب) الهيئات المعنية حسب المادة (أ) هي:

- (١) هيئة التي خولة حسب قانون او تشريعات الامن ومنحت مصادق من قبل رئيس فرع البنية التحتية في الإدارة المدنية؛
- (٢) سلطة محلية؛
- (٣) شركة تعود كل ملكيتها لسلطة محلية واحدة او أكثر وجل مجال عملها تطوير المباني والبنية التحتية؛

٨. جدار في نطاق حديقة عامة او محمية طبيعية

بالرغم من المذكور في المادة ٣(د)، إقامة جدار، ليس في نطاق مخطط، على يد الضابط لشؤون المحميات الطبيعية والحدائق العامة في الإدارة المدنية او من قبله، في نطاق حديقة عامة او محمية طبيعية كتعريفهم في الامر بشأن الحدائق العامة او المحميات الطبيعية بالملائمة، وعلى يد الضابط لشؤون الآثار في نطاق موقع تاريخي، كتعريفه في قانون الآثار القديمة، تكون معفاة من الترخيص وبشط ان تسري عليها الانظمة ٥(أ)(٣) حتى (٥) و-(ب) والتعليمات التالية:

- (أ) يتم اقامته من مواد خفيفة؛
- (ب) ارتفاعه لا يزيد عن ١,٥ متر عن سطح الأرض، من جهتي الجدار؛
- (ج) يستعمل الجدار لأغراض الامن والوقاية، تأقلم الحيوانات او لأجل حيازة الحيوانات ومنع دخول حيوانات غريبة؛

٩. حاجز في مدخل الموقف وبوابة

- (أ) تركيب حاجز او بوابة، معفاة من الترخيص، بشرط ان يتوفر كل التالي:
 - (١) بحال كانت كهربائية-تركب على يد كهربائي مؤهل، وفق المعيار ٩٠٠ جزء ٣.٠٢١-أجهزة الكهرباء البيئية وأجهزة مشابهة: وقاية-متطلبات خاصة لأجهزة تحريك بوابات، أبواب وشبابيك ومتطلبات خاصة لمنع المخاطر الناجمة عن حركتها، حسب سريانهم في إسرائيل من حين لآخر؛
 - (٢) تركيب في نطاق القطعة ولا تبرز عنها، بما في ذلك عند فتحها؛
 - (٣) يركب في عرضها فتحة دخول للمشاة او دخول المركبات للموقف او في مدخل لطريق ترابية خاصة؛
- (ب) بناء الحاجز او البوابة في منطقة البيئة الساحلية لا يمنع عبور الجمهور بشكل حر.

الباب ب- السقائف والعُرش

مظلة تعريش، ١٠. (أ) إقامة سقيفة او مظلة تعريش، احدى زواياها، على الأقل، متصلة للمبنى، معفاة من الترخيص بشرط توفر الشروط التالية:
السقيفة،
السقيفة
المتحركة

(١) لا تبرز السقيفة او مظلة التعريش عن حائط المبنى أكثر من متران؛

(٢) تم بناء السقيفة او مظلة التعريش من المواد الخفيفة.

(ب) تركيب سقيفة متحركة (مظلة) معفاة من الترخيص، بشرط ان السقيفة بوضعيتها المغلقة لا تبرز أكثر من ٥٠ سنتمتر عن حائط المبنى؛

(ج) تسقيفه بواسطة قماش للحماية من اشعة الشمس وتأثير عوامل المناخ (مظلة)، معفاة من الترخيص وبشرط ان ارتفاع السقيفة لا يزيد عن ٣ أمتار والبعد الفراغي بين الاعمدة لا يزيد عن ٥ أمتار ووزن مواد التسقيف لا يزيد عن ٣,٥ كيلو غرام للمتر المربع.

(د) ينظم الإعلان عن بناء السقيفة او مظلة التعريش والتي مساحتها تزيد عن ٢٠ متر مربع حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة مهندس مدني بشأن تثبيت التسقيف او العريشة وثبوتيتها؛

العريشة ١١ (أ) إقامة عريشة على سطح مبنى معفاة من الترخيص وبشرط تتوفر الشروط التالية:

(١) لا تزيد مساحتها عن ٥٠ متر مربع او عن $\frac{1}{3}$ مساحة سطح المبنى، الأكبر من بينهما؛

(٢) تقام العريشة على سطح المبنى، الا بحال تم تحديد غير ذلك في تعليمات الرخصة، التوجيهات المحلية او في مخطط، والتي تسمح بإقامة العريشة في مكان آخر؛

(٣) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة مهندس مدني بشأن تثبيت العريشة وثبوتيتها؛

(ب) إقامة العريشة على الأرض معفاة من الترخيص حسب الشروط المحددة في النظام (أ).

الباب ج-استعمالات تابعة للمبنى

أدوات مساعدة ١٢ انشاء، وضع او تركيب كاميرات، مصابيح انارة، صافرة انذار، موقف للدراجات الهوائية، واي أداة مساعدة من هذا القبيل، التي تعتبر أدوات مساعدة ومثبتة لمبنى مرخص او للأراضي في نطاق المخطط، معفاة من الترخيص بشرط ان تتوفر الشروط التالية:

(١) لا يعتبر إضافة على مساحة البناء؛

(٢) لا يشمل بناء مبنى إضافي لأجل اقامته، ما عدا عمود ليحملة؛

(٣) بحال ركب على السطح، لا يزيد وزنه عن ٥٠ كيلو غرام؛

(٤) بحال وكان عمود اناره، لا يزيد ارتفاعه عن ٦ أمتار؛

لافتة ١٣ (أ) تركيب لافتة مساحتها لا تزيد عن ١,٢ متر مربع ووزنها لا يزيد عن ٢٠ كيلو غرام، معفاة من الترخيص.

(ب) بالرغم من المذكور، تركيب لافتة التي مقاساتها أكبر من المذكور في الفقرة (أ) والتي حصلت على ترخيص بموجب قانون مساعد للبلدية، معفاة من الترخيص، بحال ولم تركيب اللافتة على هيكل ذاتي.

(ج) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال.

١٤ منشأة لجمع القمامة تركيب منشأة لجمع القمامة حجمها لا يزيد عن ٥٠ لتر، معفاة من الترخيص.

١٥ ماكينة لجمع حاويات المشروبات تركيب ماكينة لجمع حاويات المشروبات، على الجدار الخارجي لمبنى، معفاة من الترخيص، بشرط ان تكون واجهة الماكينة الى الخارج ولا تبرز عن خط البناء أكثر من ١٠ سنتمترات.

١٦ حماية النوافذ (أ) تركيب حمايات النوافذ على نوافذ مبنى مرخص وحسب المعيار الإسرائيلي ت ي ١٦٣٥: حمايات لشبابيك في مباني حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر، معفاة من الترخيص، وبشرط ان يركب بأحد الشبابيك في كل شقة في البناية شباك مع مخرج طوارئ كتعريفه في المعايير.

(ب) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية ولسلطة الإطفاء القطرية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال.

١٧ حمام مياه، حمام شمسي والواح اللاقط تركيب حمام شمسي والواح الاقط على سطح المبنى، معفاة من الترخيص وبشرط ان حجم الحمام لا يزيد عن ٢٢٠ لتر وبحال تم تحديد مكان له في رخصة البناء، يركب في نفس المكان؛ على السطح المنحدر، يركب الحمام

الشمسي في فضاء السطح في مكان مخفي، والوح الاقط بمحاذاة السطح، باتجاه انحدار السطح.

(ب) يركب الحمام الشمسي حسب المعيار الإسرائيلي ت ي ٦٩ الجزء ١ سخانات ماء كهربائية-سخانات ذات ترمستات وعازل حراري، معفاة من الترخيص، بشرط ان حجمه لا يزيد عن ٢٢٠ لتر، وبالمكان الذي تحدده رخصة بناء البناية او في زاوية الغسيل او بمكان مخفي على السطح.

١٨. مكيف، جهاز تكييف او أجهزة تنقية الهواء
تركيب جهاز تكييف في مبنى بما في ذلك فتحة في غلاف المبنى، قدرته لا تزيد عن ٦٠,٠٠٠ btu، أو تركيب جهاز لتنقية الهواء في الحيز الآمن داخل الشقة، معفاة من الترخيص بالشروط التالية:

(١) يستوفي الجهاز شروط الأنظمة لمنع الاضرار (منع الضجيج)، ١٩٩٢-٥٧٥٣، حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر؛

(٢) لم يخصص مكان محدد في رخصة البناء او تم استغلال المكان، يركب الجهاز بشكل مخفي في زاوية الغسيل التي حددت في رخصة البناء او على سطح المبنى؛

(٣) بحال لا يمكن تركيبه في الزاوية المعدة للغسيل او على سطح المبنى، يركب الجهاز على حائط خارجي للمبنى بشرط ان الحائط ليس باتجاه الشارع؛

(٤) تركيب مكيف في الحيز الآمن لشقة سكنية، يتم وفق المعيار الإسرائيلي ٩٩٤ الجزء ٥: مكيفات هواء: تركيب داخل الحيز الآمن، حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر؛

(٥) تركيب جهاز تكييف او جهاز تنقية الهواء داخل حيز آمن في الشقة يتم وفق المعيار الإسرائيلي ٤٥٧٠ جزء ١: أجهزة لتبريد وتنقية الهواء في الملاجئ حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر.

١٩. استبدال مركبات في البناية
(أ) استبدال مركبات في المبنى، التي يمكن استبدالها بقطعة أخرى بنفس المقاس، مثل القرميد، شبابيك، انابيب مياه، اسلاك كهربائية، اسلاك اتصالات وكذلك استبدال قشرة الحجر على واجهات المبنى، معفاة من الترخيص، بشرط ان تتركب في نفس المكان.

(ب) حدد في الرخصة او في التوجيهات المحلية أن المركبات يجب ان تكون بلون، مادة، او نسيج خاص، وضعية او أي شرط آخر بالنسبة لاستبدال مركبات في البناية، يلائم الجزء المستبدل لشروط رخصة البناء او التوجيهات المحلية، الأخير من بينهما.

٢٠. استبدال خزان غاز ثابتة تحت الارض
استبدال خزان غاز ثابت تحت الأرض، الذي ركب حسب الرخصة وقدرة احتوائه لا تزيد عن ١٠ طن، حسب المعيار الإسرائيلي ١٥٨: منشآت لغازات نفطية مسالة، المزودة بحاويات متنقلة، حسب سريانه في إسرائيل من حين لآخر، معفاة من الترخيص، بالشروط التالية:

- (١) لم يطرأ أي تغيير على مكان الخزان وعلى سعته القصوى كما حددت في الرخصة الاصلية؛
- (٢) تنفذ الاعمال وفق أنظمة الغاز (وقاية وترخيص) (رخص العاملين في الغاز النفطي المسال)، ٥٧٦٦-٢٠٠٦؛
- (٣) مصادقة مشرف اعمال بالنسبة لعملية الاستبدال؛
- (٤) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة ويسلم للجنة المحلية ولسلطة الإطفاء القطرية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق لها مصادقة مشرف الاعمال كالمذكور في الفقرة (٣).

الباب د-مباني تقنية

٢١. (أ) مباني تقنية انشاء مبنى تقني، غير معد للسكن، في نطاق منشأة بنية تحتية، معفاة من الترخيص، وبشرط ان مساحة المبنى لا تزيد عن ٦ أمتار مربعه وارتفاعه لا يزيد عن ٣ أمتار؛
- (ب) انشاء مبنى كالمذكور في الفقرة (أ)، يستوجب مصادقة الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية، ويحق له ان يحدد تعليمات لمنح الاعفاء من الترخيص.
- (ج) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، انشاء مبنى لاكتشاف الهزات الأرضية ومبنى تقني للحماية الكاثودية، يسمح في مكان الذي لا يعتبر منشأة بنية تحتية.
- د) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، بإرفاق مصادقة الضابط لشؤون جودة البيئة كالمذكور في الفقرة (ب)، يسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال.
٢٢. إقامة مبنى تقني مؤقت المعد لتحويل وزيادة تزويد الكهرباء، لمدة لا تزيد عن ٩٠ يوم، في منشأة بنية تحتية المعدة لتزويد الكهرباء.
٢٣. منشأة لرصد جودة الهواء تركيب اجهزة رصد ومعدات أخرى لرصد جودة الهواء، بما في ذلك مبنى او جزء من مبنى، ثابت او متنقل، يحتوي على الأجهزة المذكورة، في مكان يستوجب منشأة كالمذكور، حسب تعليمات الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية، معفاة من الترخيص، بشرط ان مساحتها لا تزيد عن ٧,٥ متر مربع.
٢٤. منشأة كهروضوئية بالرغم من المذكور في الخارطة الهيكلية القطرية ٥٥ "خارطة هيكلية قطرية (جزئية) لمنشآت كهروضوئية"، إقامة منشأة لتوليد الكهرباء التي تحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية (منشأة كهروضوئية)، معفاة من الترخيص، بشرط ان تتوفر الشروط التالية:

- (١) يتم انشاء المنشأة حسب المعيار الإسرائيلي ٦٢٥٤٨، المعايير لمنشآت كهروضوئية، حسب سريانها في إسرائيل من حين لآخر.
- (٢) قدرة المنشأة لا تزيد عن ٥٠ كيلواط للمبنى.
- (٣) تنشأ المنشأة على سطح مبنى الذي بني بموجب القانون؛ على السطح المنحدر تركيب الألواح، بقدر المستطاع، بمحاذاة السطح وباتجاه انحدار السطح؛ على السطح المستقيم، لا تبرز الألواح عن السطح.
- (٤) يتبقى مكان على سطح المبنى لتركيب كل الأجهزة الإضافية والضرورية بما في ذلك الألواح الشمسية لتسخين المياه.
- (٥) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة مهندس كهربائي مؤهل بشأن توفر الشروط لإنشاء منشأة كهروضوئية ومصادقة مهندس مدني ان السطح يستطيع حمل المنشأة وان المنشأة ثابتة؛ الإعلان المذكور يرسل أيضا لسلطة الإطفاء القظرية.

الباب هـ-مخزن ومبنى للحارس

- مخزن ٢٥** بناء مخزن واحد لكل وحدة سكنية ببنائية او مبنى مرخص وفق القانون، ويتوفر فيه الشروط التالية، معفاة من الترخيص:
- (١) يبني المخزن من المواد الخفيفة فقط.
- (٢) مساحته لا تزيد عن ٦ متر مربع وارتفاعه لا يزيد عن ٢,٥ متر؛ بحال كان سطح المخزن منحدر، لا يزيد ارتفاعه عن ٢,٤ متر؛
- (٣) لا يتم توصيله للبنية التحتية، بما في ذلك للمياه، الصرف الصحي والكهرباء؛
- (٤) لا يبني في مكان المعد وفق الرخصة كموقف للسيارات، او على شرفة مكشوفة في واجهة المبنى، الا إذا صرح ذلك بشكل واضح في الرخصة او في التوجيهات المحلية؛
- (٥) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال.
- (٦) لا يستعمل المخزن للمكوث الدائم او للسكن.
- مبنى الحارس ٢٦ (أ)** المبنى للحارس معفي من الترخيص بشرط ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- (١) المبنى هو مبنى متنقل؛
- (٢) ارتفاعه لا يزيد عن ٢,٢ متر ومساحته لا تزيد عن ٤ متر مربع؛

(٣) المبنى غير معد ولا يستعمل للسكن؛

(ب) المذكور أعلاه، لا يعفي المنشئ او منفذ الاعمال او مستعمل المبنى، بمراعاة الامر، من الحصول على تصريح لنقل المبنى بموجب الأنظمة لنقل المباني المتنقلة او من باقي تعليمات هذه الأنظمة.

الباب و- اعمال تطوير وتحسين الاتاحة

٢٧. (أ) تبليط ساحات،
جدران صخرية
واعمال تطوير
تغطية الأرض او تبليط ساحة، معفاة من الترخيص، بشرط ان الاعمال لا تشمل
بناء جدران صخرية ولا تلحق الضرر بصرف المياه او المس بالموارد
الطبيعية.

(ب) اعمال التطوير في المحميات الطبيعية او الحدائق العامة كتعريفهم غي في الامر
بشأن حماية الطبيعة والامر بشأن الحدائق العامة، بالتناسق، تنفذ على يد
الضابط لشؤون المحميات الطبيعية في الإدارة المدنية وفي موقع أثري، كتعريفه
في قانون الآثار على يد الضابط لشؤون الآثار في الإدارة المدنية فقط وبتوفر
الشروط التالية:

(١) بناء الجدران الصخرية والجدران التطويرية بارتفاع لا يزيد عن ١
متر ولا تلحق الضرر بصرف المياه القائم ولا تمس بالموارد
الطبيعية وتهدف لإعادة تأهيل النباتات والمناظر الطبيعية فقط؛

(٢) تركيب وسائل وقاية مثل شق المسارات، تركيب درابزين، الاوتاد
والسلالم، حواجز والصخور الكبيرة.

٢٨. تحسين الاتاحة
للبنية وداخلها
تنفيذ اعمال شق طريق للوصول لبناية التي منحت ترخيص وفق القانون المعدة لتسوية
بين ارتفاعات لا تزيد عن ١,٢ متر، معفاة من الترخيص.

الباب ز- هوائيات، اطاق الأقمار الاصطناعية والاعمدة

٢٩. (أ) هوائية، طبق
الأقمار
الاصطناعية
والاعمدة
تركيب عامود لهوائية لالتقاط بث التلفاز او الراديو بحسب المقياس الإسرائيلي
٧٩٩: منشآت الهوائيات للالتقاط المشترك ومنشآت هوائيات شخصية (فيما يلي-
المقياس الإسرائيلي ٧٩٩)، معفاة من الترخيص بشرط ان لا يزيد ارتفاعه عن
٦ أمتار، فوق السطح المثبت عليه، وغير مركب على سطح ملجأ او على سطح
بركة لمياه الشرب.

(ب) تركيب طبق الأقمار الاصطناعية لالتقاط بث التلفاز على سطح مبنى وبشرط ان
لا يزيد قطرها عن ١,٢ متر وغير مركب على سطح ملجأ او على سطح بركة
لمياه الشرب، معفاة من الترخيص.

(ج) بالنسبة لتركيب عامود الذي يزيد ارتفاعه عن ٣ أمتار من السطح الذي ركب
عليه، ينظم الإعلان حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة
المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة مهندس مدني

بالنسبة لتثبيت العامود وثباته.

إضافة هوائية لمنشأة بث (أ) ٣٠. إضافة هوائية لمنشأة بث قائمة

(١) تم منح مصادقة الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية انه بالرغم من اضافة الهوائية لم يطرأ أي تغيير على مجال الوقاية والصحة العامة الذي حدد في منشأة البث القائمة؛

(٢) يحدد الضابط لشؤون جودة البيئة بتعليمات يصدرها الشروط لمنح المصادقة وفق الفقرة (١)؛

(٣) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال وفق هذا النظام حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة الضابط لشؤون جودة البيئة في الادارة المدنية.

إضافة هوائية على عامود كهرباء الذي أقيم بموجب رخصة قانونية، لأجل تشغيل شبكة الكهرباء فقط ولا يزيد طولها عن متر واحد، معفاة من الترخيص. ٣١. إضافة هوائية على عامود كهرباء

إقامة سارية للرصد الجوي معفاة من الترخيص، بشرط ان ارتفاعها لا يزيد عن ٣ أمتار وبشرط انها حصلت على مصادقة القائد العسكري في المنطقة. ٣٢. سارية للرصد الجوي

تركيب سارية ومنشأة لقياس مستوى الضجيج، بشرط ان لا يزيد ارتفاعها عن ٧ أمتار. (أ) ٣٣. سارية ومنشأة لقياس مستوى الضجيج

(ب) النسبة لتركيب سارية يزيد ارتفاعها عن ٣ أمتار من السطح الذي ركبت عليه، ينظم الإعلان حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة مهندس مدني بالنسبة لتثبيت العامود وثباته.

تركيب هوائية سلكية لمحطة هواء راديو، او تركيب سارية لهوائية افقية لمحطة هواء راديو وفق المقياس الإسرائيلي ٧٩٩ بالنسبة لتركيب السارية وتثبيتها، معفاة من الترخيص وبشرط ان الهوائية الافقية والسارية يستوفوا الشروط التالية: الارتفاع الإجمالي للسارية والهوائية لا يزيد عن تسعة أمتار عن السطح الذي ركبت عليه، قطر قاعدة السارية لا تزيد عن ٤ سنتمتر، وقطر قمة الهوائية لا يزيد عن ٢ سنتمتر وبشرط ان تتوفر كل الشروط التالية:

(أ) منحت المحطة لهواة الراديو تصريح من قبل الضابط لشؤون الاتصالات في الإدارة المدنية ومصادقة الضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية، ويحق لهم تحديد تعليمات لإصدار اعفاء لهذا الغرض.

(ب) ينظم الإعلان عن تنفيذ الاعمال حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة،

ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له المستندات التالية:

- (١) نسخة عن مصادقة الضابط لشؤون الاتصالات في الإدارة المدنية والضابط لشؤون جودة البيئة في الإدارة المدنية.
- (٢) يرفق للإعلان عن انشاء سارية لهوائية افقية بمحطة هواة راديو التي يزيد ارتفاعها ٣، مصادقة مهندس مدني بالنسبة لتثبيت السارية وثباتها.

الباب ح-الهدم والتفكيك

- الهدم** ٣٥. (أ) هدم او تفكيك مبنى المعفى من الترخيص بموجب هذه الأنظمة وكذلك هدم او تفكيك مبنى المحدد للهدم او التفكيك حسب القانون، معفاة من الترخيص
- (ب) ينظم الإعلان عن الهدم او التفكيك حسب النموذج الوارد في ذيل هذه الأنظمة، ويسلم للجنة المحلية خلال ٤٥ يوم من موعد تنفيذ الاعمال ويرفق له مصادقة بالنسبة لإخلاء مخلفات البناء او معالجتها.

الفصل ج-سريان والتسمية

- بدء سريان ٣٦. بد سريان هذه الأنظمة بيوم توقيعها.
- الاسم ٣٧. تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية (اعمال ومباني معفاة من الترخيص)، ٥٧٧٩-٢٠١٩".

٨ شـباط ٥٧٧٩

١٤ كانون ثاني ٢٠١٩

أحفات بن حور، عميد

رئيس الإدارة المدنية

الذيل

نموذج الإعلان عن تنفيذ اعمال معفاة من الترخيص

التاريخ: _____

لحضرة:

اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص/ اللجنة الخاصة بمجلس _____

الموضوع: اعلان عن تنفيذ اعمال معفاة من الترخيص

انا المقع أدناه: _____ رقم الهوية: _____ اعلمكم بهذا انه
بيوم _____ تم تنفيذ الاعمال المفصلة فيما يلي في العقار الذي لي حقوق ملكيته او حقوق التي
تمكنني من تنفيذ الاعمال، والمتواجد في _____ (بحال لا يتواجد
في نطاق بلدة يجب ذكر احداثيات مكان تنفيذ الاعمال)، رقم الحوض: _____ القطعة:
_____.

وصف الاعمال:

١. الاعمال هي: (يجب ذكر مساحة المبنى الذي أقيم بموجب أنظمة تنظيم المدن، القرى والأبنية
اعمال ومباني معفاة من الترخيص)، (٥٧٧٩-٢٠١٩).

٢. تم تنفيذ الاعمال على يد: (أكمل واحد او أكثر من التالي)

المقاول: _____ إذا كان المقاول إسرائيلي، رقم الرخصة: _____

٣. تنفيذ الاعمال استوجبت المصادقات التالية، المرفقة لهذا النموذج:

أ.

ب.

ج.

د.

توقيع منفذ الاعمال (الاسم ورقم الهوية): _____

توقيع صاحب الحقوق في العقار (الاسم ورقم الهوية): _____

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (حارة "طال منشية- شرق"- منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة)(يهودا والسامرة) ٥٧٧٩- ٢٠١٨

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة, وباقي صلاحياتي حسب أي قانون وتشريعات امن, أعلن بهذا على إلغاء الإعلان الذي أصدر بموجب قانون الإحراج والغابات لسنة ١٩٢٧ أو بموجب أي قانون آخر او تشريعات امن, بالنسبة للمساحة المحددة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة للأمر والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.

بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.

١١ شباط ٥٧٧٩

١٧ كانون ثاني ٢٠١٩

نداف بـدان , أـلـوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة

צבא הגנה לישראל
צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (שכונת "טל מנשה" -
תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2018



جيش الدفاع الاسرائيلي

أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم ١٢٥٢) , ١٩٨٨-٥٧٤٨

أنظمة بشأن نقل البضائع (حيازة مركبات غير قانونية)

بموجب المادة ١٢ من الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم ١٢٥٢) , ١٩٨٨-٥٧٤٨ ، أني أمر بهذا ما يلي:

تعريفات

١. في هذه الأنظمة:

"مركبة غير قانونية (مشطوبة)"-مركبة غير صالحة تماماً، التي خرجت من حيز الاستعمال، مركبة التي لم تجدد رخصتها ٢٤ شهر بعد انتهاء مدتها، ومركبة التي اصدر بشأنها اعلان يمنع استعمالها بحسب أنظمة المرور، ١٩٦١-٥٧٢١ ، حسب سريانها في إسرائيل من حين لآخر.

"موقف"-مكان الذي حدد على يد المسؤول لحيازة السيارات الغير قانونية.

"مصاريف الاخلاء والحيازة"-مصاريف وضع اليد على المركبة الغير قانونية، نقلها للموقف كالمذكور في التعليمات وكذلك مصاريف حيازة المركبة الغير قانونية، يشمل مصاريف التأمين الحراسة، بالقيمة التي يحددها المسؤول.

"المسؤول"-من عين من قبلي ليشغل منصب مسؤولاً لغرض هذه الأنظمة.

٢. حيازة مركبة غير قانونية في المنطقة يستوجب تصريحاً.
قانونية

٣. (أ) لا يحتاز أي شخص على مركبة غير قانونية دون تصريح من قبل القائد العسكري او من قبله.
منع حيازة مركبة غير قانونية

(ب) يسمح حيازة مركبات غير قانونية فقط بحال ادخلت للمنطقة وفق القانون وتم إزالة عجالاتها وتم فصل الموقف عن محور المقود.

٤. (أ) احتاز شخص على مركبة غير قانونية دون الحصول على تصريح وفق النظام ٢ ، او ليس وفق شروط التصريح، يحق لشرطي، جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي او من يشغل منصب الذي خول لهذا الغرض على يد القائد العسكري، ان يضع اليد على المركبة الغير قانونية ونقلها للموقف.

(ب) لإزالة الشك، يحق للشرطي او لجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي تنفيذ أي عملية المطلوبة لأجل تنفيذ وضع اليد على المركبة الغير قانونية ونقلها للموقف.

- الإعلان عن وضع اليد .٥ (أ) تم وضع اليد على مركبة غير قانونية كالمذكور في النظام ٤، يسلم اعلان خطي بهذا الصدد لمن احتاز على المركبة عند وضع اليد عليها.
- (ب) لم يتم التعرف على المتصرف بالأمالك عند وضع اليد عليها، يعلق الإعلان بمكان بارز بالقرب من مكان وضع اليد على المركبة الغير قانونية.
- اعتراض .٦ (أ) تم وضع اليد على مركبة كالمذكور في النظام ٤، يحق لمن يعتبر نفسه متضرراً جراء ذلك، ان يقدم اعتراضاً خطياً للمسؤول، خلال ٢١ يوم، من يوم وضع اليد.
- (ب) يحق للمسؤول او لضابط شرطة الذي خوله لهذا الغرض برتبة ملازم أول، ان يقبل الاعتراض الذي قدم له، كلياً او جزئياً او رفضه.
- شروط العفاء .٧ قرر الاعفاء عن المركبة الغير قانونية وفق النظام ٦(ب)، يحق لضابط الشرطة برتبة ملازم اول على الأقل والذي خوله المسؤول لهذا الغرض ان يشترط الاعفاء عن المركبة بالشروط التي يحددها، بما في ذلك دفع مصاريف وضع اليد والحياسة.
- إبادة المركبة .٨ لم يتم تقديم طلب للإعفاء عن المركبة خلال ٢١ يوم، او قدم طلب وكالمذكور وتم رفضه، يحق للقائد العسكري او من خول من قبله، بعد مرور أسبوع على اليوم المحدد لتقديم الاعتراض او من موعد رفضه، بمراجعة الامر، ان يتصرف بالأمالك حسبما يراه مناسباً. بما في ذلك ابادتها.
- بدء سريان .٩ بدء سريان هذا الأنظمة بعد مضي ٤٥ يوم على يوم توقيعها.
- الاسم .٩ تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (حياسة مركبات غير قانونية) (يهودا والسامرة) , ٥٧٧٩-٢٠١٩".

١٤ شباط ٥٧٧٩ أحفات بن حور, عميد
 ٢٠ كانون ثاني ٢٠١٩ رئيس الادارة المدنية
 لمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

أنظمة دفاع (حالة طوارئ), ١٩٤٥

إعلان على منظمة غير مشروعة

وفقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحسب نظام ٨٤(١)(ب) لأنظمة الدفاع (حالة طوارئ), ١٩٤٥ (فيما يلي: "أنظمة الدفاع") وباقي صلاحياتي حسب كل قانون وتشريعات أمن, وبعد أن اقتنعت, أن الأمر مطلوب لأجل الدفاع عن أمن المنطقة, أمن دولة إسرائيل, سلامة الجمهور والنظام العام, إني أعلن بهذا, بأن مجموعة الأشخاص أو المنظمة التي يطلق عليها اسم "جبهة العمل أو جبهة العمل الطلابي التقدمية أو جبهة العمل التقدمية" بحال كانت شركة أو لم تكن, بحال تعمل في شبكة الانترنت أو باي طريقة أخرى, بما في ذلك مجموعة, خلية, واي قسم, مؤسسة, فرع, مركز, لجنة أو أي حزب التابع لها, وبكل اسم يطلق عليها بما في ذلك مجموعة اشخاص الذين ينتمون لهذا التيار, الملقب بالقاب مختلفة, هي منظمة غير مشروعة, كمفهومها في أنظمة الدفاع.

من يحتاز على أملاك المنظمة غير المشروعة المذكورة أعلاه, عليه الإبلاغ عن ذلك لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة بواسطة المستشار القضائي ليهودا والسامرة, هاتف: ٠٧٧-٩٩٧٧٧١١, فاكس: ٠٧٧-٤٧٠١٨٦٠.

من يرى نفسه متضرراً جراء هذا الإعلان, يستطيع تقديم اعتراضاته خطياً, بواسطة ديوان المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة, خلال ١٤ يوم من يوم نشر الإعلان.

٢٥ شباط ٥٧٧٩

٣١ كانون ثاني ٢٠١٩

نداف بدان, ألوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (معلي شومرون- غابة عزون- منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة)(يهودا والسامرة), ٥٧٧٩- ٢٠١٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة, وباقي صلاحياتي حسب أي قانون وتشريعات امن, أعلن بهذا على إلغاء الإعلان الذي أصدر بموجب قانون الأحراش والغابات لسنة ١٩٢٧ أو بموجب أي قانون بالنسبة للمساحة المحددة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة للأمر والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.

بدء سريان هذا بيوم توقيعه.

٨ ادار أ ٥٧٧٩

١٣ شباط ٢٠١٩


نداف بـدان , أـلـوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (מעלה שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2019



جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب (تسوفيم)
(يهودا والسامرة), ٥٧٧٩ - ٢٠١٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة, وباقي صلاحياتي حسب أي قانون وتشريعات امن, أعلن بهذا على إلغاء الإعلان الذي أصدر بموجب قانون الأحراش والغابات لسنة ١٩٢٧ أو بموجب أي قانون بالنسبة للمساحة المحددة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة للأمر والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.

بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.

٥٧٧٩ ٨ ادار أ

٢٠١٩ ١٣ شباط

نداف بـدان , أـلـوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

بمنطقة يهودا والسامرة



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית(צופים)
יהודה ושומרון, התשע"ט - 2019



جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إلغاء إعلان عن غابة محمية (حينانيت- منطقة نفوذ المجلس الإقليمي السامرة) (يهودا والسامرة), ٥٧٧٩- ٢٠١٩

بموجب صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة, وباقي صلاحياتي حسب أي قانون وتشريعات امن, أعلن بهذا على إلغاء الإعلان الذي أصدر بموجب قانون الإحراش والغابات لسنة ١٩٢٧ أو بموجب أي قانون بالنسبة للمساحة المحددة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة للأمر والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.

بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.


١٢ ادار أ ٥٧٧٩

١٧ شباط ٢٠١٩

نداف بـدان , أـلـوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة



צו בדבר ביטול הכרזה על שמורת יער מנדטורית (חיננית - תחום שיפוט מועצה אזורית שומרון)
(יהודה ושומרון), התשע"ט - 2019



جيش الدفاع الاسرائيلي

امر بشأن إدارة مجالس محلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢)، ١٩٨١-٥٧٤١

الأنظمة بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل الخريطة) (افراتا)، ٢٠١٩-٥٧٧٩

بموجب صلاحياتي وفق المادة ٣ من الامر بشأن ادارة مجالس محلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢)، ١٩٨١-٥٧٤١، فانني أسن هذه الأنظمة:

منطقة نفوذ ١. أ. المجلس المحلي
المساحات المحددة باللون الاحمر على الخريطة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الأنظمة والموقعة بتوقيعي (فيما يلي-"الخريطة")، تضاف لمنطقة نفوذ المجلس المحلي افراتا (فيما يلي-"المجلس")؛ والمساحات المحددة باللون الاصفر على الخريطة تقلص من منطقة نفوذ المجلس.

ب. لإزالة الشك، أقر بهذا ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطول وخطوط العرض المبينة على الخريطة.

نشر ٢. تودع نسخ من هذه الأنظمة والخريطة لاطلاع أي شخص، خلال ساعات الدوام العادية، في المكاتب التالية:

(أ) مكتب رئيس فرع البنية التحتية في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة؛

(ب) مكتب المسؤول كمفهومه بقانون أساسي المجالس المحلية (يهودا والسامرة) ١٩٨١-٥٧٤١؛


(ج) مكاتب المجلس.

بدء سريان ٣. بدء سريان هذه الانظمة في يوم توقيعها.

الاسم ٤. تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل خريطة) (افراتا)، ٢٠١٩-٥٧٧٩".

٢٠	ادار	٥٧٧٨	نداف بدان، ألوف
٢٥	شباط	٢٠١٩	قائد قوات جيش الدفاع لإسرائيلي
			بمنطقة يهودا والسامرة

צבא הגנה לישראל
עו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) תשע"א-1981
תקנות בדבר ניהול מועצות מקומיות (תיקון מפה), התשע"ט - 2019



جيش الدفاع الاسرائيلي

امر بشأن إدارة مجالس اقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ٧٨٣) , ١٩٧٩-٥٧٣٩

الأنظمة بشأن إدارة المجالس الاقليمية
(منطقة نفوذ مستوطنة محولا-تعديل حدود) (المجلس الإقليمي عرفوت هيردين),
٢٠١٩-٥٧٧٩

بموجب صلاحيتي حسب المادة ١١ من الامر بشأن ادارة مجالس اقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ٧٨٣)،
١٩٧٩-٥٧٣٩، فإني أسن هذه الأنظمة:

١. منطقة نفوذ المستوطنة أ. المساحة المحددة باللون الاحمر على الخريطة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الأنظمة والموقعة بتوقيعي (فيما يلي-"الخريطة")، تضاف لمنطقة نفوذ المستوطنة محولا الحالية (فيما يلي: "المستوطنة")؛ المساحات المعلمة باللون الأصفر على الخريطة تقلص من منطقة النفوذ الحالية.

ب. لإزالة الشك، أقر بهذا ان منطقة نفوذ المستوطنة تحدد وفق خطوط الطول وخطوط العرض المبينة على الخريطة.

٢. نشر تودع نسخ من هذه الأنظمة والخريطة لاطلاع أي شخص، خلال ساعات الدوام العادية، في المكاتب التالية:

(أ) مكتب رئيس فرع البنية التحتية في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة؛

(ب) مكتب المسؤول كمفهومه بقانون أساسي المجالس الاقليمية (يهودا والسامرة) ١٩٧٩-٥٧٣٩؛

(ج) مكاتب المجلس الإقليمي عرفوت هيردين؛

(د) مكاتب اللجنة المحلية "محولا".

٣. بدء سريان هذه الأنظمة في يوم توقيعها.

٤. الاسم تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن ادارة مجالس اقليميه (منطقة نفوذ مستوطنه محولا-تعديل حدود) (المجلس الإقليمي عرفوت هيردين) , ١٩٧٩-٥٧٧٩".

٢٠	ادار	٥٧٧٩	نداف بدان، ألوف
٢٥	شباط	٢٠١٩	قائد قوات جيش الدفاع لإسرائيلي
			بمنطقة يهودا والسامرة

תקנות בדבר ניהול מועצות אזוריות (תחום היישוב מוחלה - תיקון גבולות) (מועצה אזורית ערבות הירדן), התשע"ט 2019
עבא חגה לישראל



מקרא:
- פסיקים להספקת קווי חשמל
- פסיקים לתריעה במוצאים והישעם



אילוף 213 מ"ר
מספר קווי חשמל 1200
פדל 213
אלוף 213
מפקד מוחלה
באזור ימורה (מועצות)

ע' אגב התשע"ט
25 במאי 2019

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن التعامل بالكهرباء (تنظيم وتشغيل) (يهودا وسامرة) (رقم ٤٢٧)، ١٩٧١-٥٧٣١

أنظمة التعامل مع الكهرباء (تنظيم وتشغيل) (توليد الكهرباء بمنشآت الطاقة الشمسية بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسية)، (يهودا والسامرة)

بموجب صلاحياتي حسب المادة ٧ من الأمر بشأن التعامل بالكهرباء (تنظيم وتشغيل) (يهودا والسامرة) (رقم ٤٢٧) ١٩٧١-٥٧٣١ (فيما يلي: "الأمر") وباقي صلاحياتي، فإني أسن الأنظمة التالية:

تعريفات ١. "منطقة"-منطقة يهودا والسامرة؛

"صاحب رخصة عمل مع الكهرباء" - من أعطيت له رخصة للعمل بالكهرباء بموجب المادة ٢ من الأمر؛

"صاحب رخصة تزويد"-شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض خلال نشاطها كصاحبة رخصة لتزويد الكهرباء في دولة إسرائيل وصاحبة تصريح للعمل بتزويد الكهرباء في المنطقة. او كل صاحب رخصة تزويد كهرباء في إسرائيل وصاحب تصريح عمل لتزويد الكهرباء في المنطقة، ويحل مكان شركة الكهرباء لإسرائيل؛

"تعليمات السلطة" - كل التعليمات، التي تصدر من قبل السلطة أو من يعمل من قبلها في إسرائيل، يكون موضوعها توليد الكهرباء؛

"الإدارة" - الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة؛

"مناقصة تنافسية"-مناقصة تنافسية لتحديد تسعيرة لتوليد الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية بمنشآت في منطقة يهودا والسامرة، التي يتم توصيلها لشبكة الضغط المتوسط والضغط المنخفض؛

"موزع"-شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض أو شركه كهرباء القدس م.ض، حسب منطقة التوزيع المتواجدة فيها الشبكة التي سيتم إيصال المنشأة إليها؛

"الضابط لشؤون الطاقة" - الضابط لشؤون الطاقة في الإدارة؛

"رخصة توليد الكهرباء" - رخصة للتعامل مع الكهرباء، التي يصدرها الضابط لشؤون الطاقة بموجب الأمر أو الأنظمة، موضوعها توليد

الكهرباء بواسطة المنشأة المفصلة فيها، والممنوحة لمن ليس صاحب رخصة عمل مع الكهرباء وليست لتوليد الكهرباء فقط؛

٢. **تحديد المعايير** تسري المعايير المفصلة في ذيل هذه الأنظمة، على الإجراءات لتوليد الكهرباء في منشآت طاقة الشمسية وتوصليهم بشبكة التوزيع بإعقاب الفوز بمناقصة تنافسية لتحديد التسعيرة، منوطاً بتعليمات هذه الأنظمة.

٣. **الفوز بمناقصة تنافسية** يعمل الفائز بمناقصة تنافسية لتحديد التسعيرة وفق تعليمات هذه الأنظمة وذيل الأنظمة.

٤. **رخصة توليد الكهرباء** مستدعي الذي استوفى تعليمات هذه الأنظمة وذيلها، تعليمات القانون وتشريعات الامن، وحصل على رخصة توليد الكهرباء من الضابط لشؤون الطاقة بموجب ذيل هذه الأنظمة يقدم طلب للضابط لشؤون الطاقة في الادارة المدنية للحصول على رخصة توليد الكهرباء التي تشكل شرط للتشغيل التجاري للمنشأة بموجب تعليمات ذيل هذه الأنظمة.

٥. **بدء سريان** يبدأ سريان هذه الأنظمة بيوم توقيعها

٦. **الاسم** تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة التعامل مع الكهرباء (تنظيم وتشغيل) (توليد الكهرباء بمنشآت طاقة الشمسية بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسية) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧٩-٢٠١٩".

أحفات بن حور, عميد

رئيس الإدارة المدنية

بمنطقة يهودا والسامرة

٢١ آذار أ ٥٧٧٩

٢٦ شباط ٢٠١٩

الذيل

المادة (٢)

معايير المناقصة -توليد الكهرباء بمنشآت الطاقة الشمسية وايصالها بشبكة التوزيع بأعقاب الفوز في مناقصة تنافسية لتحديد التسعيرة

٢٠٧. تعاريف:

في هذا الباب:

"صاحب رخصة تزويد"-شركة الكهرباء لإسرائيل م.بض خلال نشاطها كصاحبة رخصة لتزويد الكهرباء في دولة إسرائيل وصاحبة تصريح للعمل بتزويد الكهرباء في المنطقة. او كل صاحب رخصة تزويد كهرباء في إسرائيل وصاحب تصريح عمل لتزويد الكهرباء في المنطقة، ويحل مكان شركة الكهرباء لإسرائيل؛

"القرعة"-القرعة لتحديد ترتيب الفائزين وحفظ مكانهم بالنسبة للشبكة، التي تنفذ وفقا للمادة ٢٠٩(ز)(٤)؛

"الإعلان عن الفائزين"-الاعلان الذي يسلم لكل واحد من الفائزين في الإجراء، الذي يُمكن الفائز من تقديم طلب لإيصال منشأة واحدة أو أكثر لشبكة الكهرباء التابعة للموزع، بكمية القدرة التي فاز فيها؛

"مناقصة تنافسية لتحديد التسعيرة" او "الإجراء" اجراء تنافسي معين ينظمه الضابط لشؤون الطاقة لغرض تحديد تسعيرة شراء الكهرباء على يد الموزع من منشآت توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؛

"اتفاقية PPA"-اتفاقية لشراء الكهرباء؛

"القدرة الاسمية"-القدرة الفعلية القصوى، تقاس بوحدات كيلواط التي يجوز لمقترح في الإجراء ضخها من منشأة توليد الكهرباء للشبكة، لا تقل قدرة الوحدات الكهروضوئية عن هذه القدرة؛
"قدرة عاكس التيار"- (تقاس بوحدات كيلو-واط- امبير)" القدرة الاسمية تقسم على عامل القدرة ٠,٩. حجم التوصيلة المتزامن المطلوبة تضاهي حجم قدرة عاكس التيار.

"يوم عمل"-يوم دوام عادي الذي تكون خلاله مكاتب صاحب رخصة تزويد الكهرباء مفتوحة لاستقبال الجمهور؛

"المستدعي"-مُقدم طلب اتصال بشبكة الكهرباء التابعة للموزع حسب اعلان الفوز لأجل بيع الكهرباء للموزع او من خوله لهذا الغرض؛

"موعد التشغيل التجاري"-الموعد الذي صرح فيه الموزع للمستدعي لبدء تشغيل المنشأة التجاري، حسب المادة ٢١٤(و)؛

"اليوم المحدد"-اليوم الذي أرسل فيه الضابط لشؤون الطاقة إعلان للمشاركين في مناقصة تنافسية من اجل تحديد التسعيرة؛

"موزع"-شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض أو شركة كهرباء القدس م.ض، حسب منطقة التوزيع المتواجدة فيها الشبكة التي سيتم إيصال المنشأة إليها؛

"جهاز طاقة شمسية" أو "منشأة"-منشأة لتوليد الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية بقدرة اسمية (بوحدة كيلواط). كتعريفه أعلاه، بين ٥١ كيلو واط ل-١٠ ميغا واط التي تقام على أراضي أو سطح مبنى قائم، وتم إنشائها وإيصالها للشبكة حسب القانون وتشريعات الأمن، والتي تشمل، في جملة الأمر، وحدات كهروضوئية، عداد يحول من تيار مباشر لتيار متردد، لوحات كهربائية وكوابك.

"مقترح"-كتعريفه بالدعوة لتقديم اقتراحات في مناقصة تنافسية؛

اتفاقية PPA"-اتفاقية لشراء الكهرباء؛

"رخصة توليد الكهرباء" - رخصة للتعامل مع الكهرباء، التي يصدرها الضابط لشؤون الطاقة، بموجب الأمر أو الأنظمة، موضوعها توليد الكهرباء بواسطة المنشأة المفصلة فيها، والممنوحة لمن ليس صاحب رخصة عمل مع الكهرباء وليست لتوليد الكهرباء فقط؛

"ملف عمل للتوصيل"-طلب إيصال منشأة الذي يُفتح في مكاتب الموزع على اسم المستدعي فقط.

٢٠٨ . دراسة الجدوى الأولية لمنشأة في شبكة الضغط المتوسط

(أ) دراسة الجدوى الأولية

(١) يحق لشخص الذي يطلب الاشتراك في مناقصة تنافسية لتحديد التسعيرة، أو الذي استلم إعلان بفوزه في مناقصة تنافسية، ويرغب في إيصال منشأة لشبكة الضغط المتوسط، التوجه للموزع بطلب لإجراء دراسة جدوى أولية لضخ الكهرباء للشبكة.

(٢) من تقدم بطلب إجراء دراسة جدوى أولية (في هذه المادة: "المستدعي")، يرسل للموزع التفاصيل التالية، كما وتسري عليه باقي تعليمات المادة (أ)، هذه:

(أ) تفاصيل المستدعي؛

(ب) موقع المنشأة موضوع التوصيل؛

(ج) القدرة القصوى للمنشأة؛

(د) حجم التوصيلة المطلوب؛

(هـ) وصف اولي للمنشأة؛

(و) مخطط اولي للمنشأة (يشمل المنشآت ذات قدرة التعقب)؛

(ز) الموعد المتوقع لإنهاء بناء المنشأة؛

(ح) الموعد المتوقع لبدء التشغيل التجاري؛

(٣) كشرط لتنفيذ دراسة الجدوى الأولية يجبي الموزع من المستدعي المبلغ المحدد في البند ١٨ من جدول التسعيرات ٤,٣-١، الذي تحدده السلطة. المبلغ مقابل دراسة الجدوى الأولية لا يقلص من سعر التوصيل للشبكة.

(٤) يرسل الموزع لمستدعي فاتورة الدفع المذكور في الفقرة (٣) خلال ٧ ايام عمل من يوم تقديم الطلب؛ تسري على الفاتورة المذكورة تعليمات المادة ٢٤ (ج)، بالنسبة لفاتورة خدمات قبل تنفيذها.

- (٥) تبين للموزع ان هناك حاجة لتفاصيل اضافية، يرسل للمستدعي كتاب بشأن هذه التفاصيل خلال ١٥ يوم عمل من يوم استلامه التفاصيل المطلوبة حسب الفقرة (أ)(٢). التفاصيل الاضافية التي يطلبها الموزع تكون مفصلة ونهائية.
- (٦) تنطبق دراسة الجدوى الاولية للمعلومات الملائمة عن الشبكة، المتوفرة عند بدء اجراء دراسة الجدوى الاولية وتشمل، في جملة الامر، امكانية توصيل المنشأة لشبكة التوزيع الحالية، وتنطبق للأمور الآتية:
- (أ) ضغط الوصلة وحجمها؛
- (ب) جدول زمني متوقع لتنفيذ الوصلة؛
- (ج) امكانية ضخ الطاقة من المنشأة لشبكة الضغط المتوسط والمحطات الفرعية الموصولة بالمنشأة، بمسارات التشغيل المختلفة؛
- (د) تقلبات الجهد الكهربائي ومستوى تيار القصر؛
- (هـ) التغييرات والتعديلات التي سيتم تنفيذها على الشبكة من اجل استقبال المنشأة، وذكر المواعيد المتوقعة لتنفيذها؛
- (و) التخطيط لإقامة شبكات جديدة في المنطقة التي يطلب فيها توصيل المنشأة، بحال يمكن تنفيذها خلال الجداول الزمنية المحددة في هذا الباب؛
- (ز) طلبات ائصال قائمة ودراسات جدوى اولية اخرى التي جُهزت او المُجهزة حاليا لمقدمي طلبات دراسة الجدوى الاولية، وتأثير نتائجها على ضخ الطاقة لشبكة التوزيع وعلى مستدعي.

(٧) بحال ونتائج دراسة الجدوى الاولية تشير على عدم قدرة الموزع التقييد بالجدول الزمنية التي حددها المستدعي لإنهاء التوصيل والبدء بالتشغيل التجاري، حسب الجدول الزمني في هذا الباب، تكون نتائج دراسة الجدوى الاولية بالرد السلبي، بإضافة الشروحات واسباب الرفض.

(٨) دون المس بالمذكور في الفقرة (٧)، يكون استنتاج دراسة الجدوى الاولية سلبي بحال لا يمكن تأمين ضخ الطاقة من مستوى الضغط المنخفض لمستوى الضغط المتوسط وبحال كانت مجموع القدرة الموصولة لمحور المحطة الفرعية وقدرة المنشأة المطلوبة أكثر من ٦٠% من قدرة المحور المحددة. بحال كانت نتائج دراسة الجدوى الاولية ايجابية ينقل الموزع دراسة الجدوى الاولية لمصادقتها على يد صاحب رخصة التوزيع.

(٩) يسلم الموزع نتائج دراسة الجدوى الاولية المصادق عليها من قبل صاحب رخصة التزويد للمستدعي خلال ٤٥ يوم عمل من يوم استلام التفاصيل المذكورة في الفقرة (٢)، من يوم دفع الفاتورة كالمذكور في الفقرة (٣) او من يوم استلام التفاصيل الاضافية كالمذكور في الفقرة (٦)، الاخير من بينهم.

(١٠) تأخر صاحب رخصة تزويد لإنهاء دراسة الجدوى الاولية خلال الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة (٩)، يدفع الموزع للمستدعي المبلغ المحدد في البند ١٢ من جدول الاسعار ١٢-١، مقابل كل يوم تأخير.

(١١) [شطب]

(١٢) يسلم الموزع للمستدعي نتائج دراسة الجدوى الاولية مع تفصيل الشروط التقنية لتوصيل المنشأة للشبكة، ومعلومات حول مقاييس المعدات ومخطط التوصيل العادية المتوفرة لديه، تشمل معلومات حول معطيات المعدات اللازمة لمركز السيطرة والاتصالات وكذلك معلومات حول مستوى التيار القصر وتيار عمل المعدات التي حسبها يتوجب على مستدعي تخطيط

المنشأة.

(١٣) بحال دراسة الجدوى الاولية لا تمكن اىصال المنشأة بالقدرة المطلوبة، يذكر الموزع الاسباب لهذا، والقدرة القصوى التي يمكن اىصالها للشبكة بالنسبة للمستدعي.

(١٤) تعتبر دراسة الجدوى الاولية كمؤشر لإمكانية التوصيل لشبكة التوزيع وإخراج الطاقة من الشبكة بالكمية المطلوبة والجدول الزمني المفصلة بالدراسة، الصحيحة ليوم اجراء الدراسة فقط. لا تشكل دراسة الجدوى الاولية اى التزام من قبل الموزع او صاحب رخصة التوزيع او اى جهة حكومية او دولة اسرائيل لضمان مكان في الشبكة او توصيل المنشأة لشبكة الكهرباء او لتشغيلها التجاري. صاحب رخصة التزويد يحفظ مكان في الشبكة فقط بعد استلام رد ايجابي من الموزع كالمذكور في المادة ٢٠٩(و)(٢).

(١٥) [شطب]

(١٦) تسري دراسة الجدوى الاولية لمدة ٩ شهور من يوم انهاؤها وتسليمها لمستدعي.

(١٧) ملغي

(١٨) مضت ٩ شهور على تسليم دراسة الجدوى الاولية التي نتائجها ايجابية للمستدعي ولم يتم فتح ملف عمل للتوصيل، يحق للمستدعي التوجه لصاحب رخصة تزويد بكتاب خطي، ليتأكد ان مصادقية الدراسة لا زالت سارية المفعول، وهذا لأجل فتح ملف عمل للتوصيل، دون دفع اضافي؛ يرد الموزع على الكتاب خلال ١٥ يوم عمل.

(١٩) بالرغم من المذكور في الفقرة (١٨)، بحال اجريت تغييرات ذات اهمية كبيرة على شبكة التوزيع التابعة لمنطقة دراسة الجدوى الاولية، وباعتقاد الموزع او صاحب رخصة التوزيع ان التغييرات المذكورة قد تغير نتائج دراسة الجدوى الاولية، لا يصادق الموزع على دراسة الجدوى الاولية ولا يمدد مدة سريان المصادقة، وعلى المستدعي تقديم طلب جديد لإجراء دراسة جدوى اولية جديدة ويدفع مقابلها المبلغ المحدد من بند(١٨) من جدول الاسعار ٤,٢-١.

(٢٠) المصادقة على دراسة الجدوى الاولية لا تضمن للمستدعي فتح ملف عمل للتوصيل او حفظ المكان في الشبكة حسب الدراسة المصادقة.

(٢١) يحق للمستدعي الاعتراض على نتائج دراسة الجدوى الاولية باعتراض خطي مفصل الذي يقدم للضابط لشؤون الطاقة خلال ١٥ يوم عمل من يوم استلام نتائج دراسة الجدوى الاولية.

قبل تقديم الاعتراض، يتوجه المستدعي للموزع وبدوره ينقل له خلال ٧ ايام عمل، من يوم التوجه، طلب لدفع المبلغ المحدد في البند ١٨ من جدول الاسعار ٤,٢-١، المحدد على يد السلطة.

(٢٢) يرسل الموزع للضابط لشؤون الطاقة، خلال ٣٠ يوم عمل من يوم دفع المبلغ المذكور في الفقرة (٢١)، تقريراً يفسر فيه العوامل والاسباب التي أدت لاستنتاجات دراسة الجدوى الاولية، ويرفق له كل التفاصيل المذكورة في الفقرة (٦)، يشمل تكاليف تطوير الشبكة المطلوبة لتنفيذ التوصيل والجدول الزمني المتوقعة لإنهاء اعمال التوصيل. لأجل منح رده كالمذكور، لا يتطلب من الموزع تنفيذ التشغيل الساعي لفحص تقييد تزويد الطاقة للشبكة.

(٢٣) لم يلتزم الموزع بالجدول الزمنية لنقل المعلومات لضابط شؤون الطاقة كالمذكور في الفقرة (٢٣)، يدفع للمستدعي، مقابل كل يوم تأخير، المبلغ المحدد في البند ١٢ من الجدول ١٢-١. يحدد المبلغ حسب قدرة المنشأة

المطلوبة.

- (٢٤) يصدر الضابط لشؤون الطاقة قراره في الاعتراض خلال ٤٥ يوم عمل، من يوم استلامه كل المعطيات المطلوبة لاتخاذ قراره من الموزع ومن المستدعي.
- (٢٥) بحال قدم اعتراض، يعيد الموزع للمعترض المبلغ الذي دفعه حسب الفقرة (٢١).
- (٢٦) انتهت مدة سريان رخصة مشروطة التي منحت بعد نشر تسويات سابقة ولم يحفظ لها مكان في الشبكة، والدفعة المسبقة بحال تم دفعها لفتح ملف عمل التوصيل، لا تُسترجع. بالرغم من ذلك من انتهت رخصته، يستطيع تقديم طلبات لإجراء دراسة جدوى اولية جديدة او تقديم طلب للمصادقة على دراسة جدوى اولية التي انتهت مدة سريانها، كما هو محدد في قرار السلطة رقم ٥ خلال جلستها رقم ٤١٣ التي عقدت بيوم ٢٠١٣/٩/١٦.
- (٢٧) يحق لمستدعي نقل الحقوق الناتجة عن دراسة الجدوى الاولية التي نفذت وفقاً لطلبه لشخص آخر، بكتاب يسلم للموزع وإرفاق تصريح ملائم ومصادق عليه بصورة قانونية.

(ب) فحص امكانية توصيل لشبكة الضغط المنخفض لدى صاحب رخصة تزويد.

زادت القدرة المحصلة لمنشآت الضغط المنخفض في منطقة توزيع الموزع التي يجب توصيل اليها منشأة المشترك في المناقصة تنافسية عن ٦٣٠ كيلو فولت امبير، يتوجه الموزع لصاحب رخصة التزويد بطلب لإجراء دراسة جدوى اولية لإخراج الطاقة الى خارج منطقة التوزيع التابعة للموزع.

٢٠٩. فتح ملف عمل التوصيل

(أ) التوصيل لشبكة الضغط المنخفض ولشبكة الضغط متوسط الاتصال بشبكة الكهرباء بوصلة حجمها ٦٣٠ كيلو فولت امبير تكون بشبكة ضغط منخفض؛ الاتصال بشبكة الكهرباء بوصلة حجمها يزيد عن ٦٣٠ كيلو فولط امبير ولا يزيد عن ١٠ ميغا فولط امبير يكون لشبكة الضغط المتوسط.

(ب) تقديم طلبات لفتح ملف عمل للتوصيل.

- (١) يقدم المستدعي للموزع طلبات لفتح ملفات عمل للتوصيل لقدرة اسمية التي لا تزيد عن القدرة الاسمية التي فاز فيها (فيما يلي في هذه المادة-طلبات التوصيل) حسب الشروط المحددة في هذا الباب.
- (٢) يرسل الموزع كل الطلبات لفتح ملفات توصيل لمصادقة صاحب رخصة التزويد، قبل فتح ملف التوصيل.
- (٣) تُقدم طلبات التوصيل خلال ١٤ يوم عمل من اليوم المحدد، ويصادق عليها من قبل صاحب رخصة التزويد. وتدخل القرعة حسب المادة (ز)؛ ينشر الموعد الاخير لتقديم طلبات الاشتراك في المناقصة التنافسية (فيما ذلك الساعة)، على موقع منسق اعمال جيش الدفاع الاسرائيلي في المناطق وعلى موقع مكتب البنى التحتية الوطنية، الطاقة والمياه وعلى موقع صاحب رخصة التزويد.

(٤) تعالج الطلبات التي تقدم بعد الموعد الاخير المذكور في الفقرة (٢)، بعد الانتهاء من معالجة الطلبات المشمولة في القرعة، وترتيب حفظ المكان في الشبكة بالنسبة لهذه الطلبات يحدد وفق موعد فتح ملفات العمل بمكاتب الموزع، بعد الدفعة المسبقة كما هو محدد في المادة (ح)، على اساس الاولوية لمن يسبق.

(ج) الحصول على معلومات

توجه المستدعي لموزع بطلب للحصول على تفاصيل بصدد امكانية توصيل منشأة، يسلمه الموزع كل المعلومات اللازمة خلال ١٤ يوم عمل من يوم التوجه. كما وينشر الموزع كل المعلومات على موقعه الالكتروني.

(د) الشروط الاولية لفتح ملف عمل للتوصيل.

مستدعي الذي يقدم طلب للموزع لتوصيل، يرفق لطلبه كل المستندات والمعطيات التالية، كشرط اولي لفتح ملف عمل للتوصيل:

- (١) رخصة بناء اصلية سارية المفعول موقعة على يد مؤسسة التنظيم الملائمة في المنطقة او مخطط الذي نشر من اجل المصادقة عليه.
- (٢) بحال ولم تصدر رخصة بناء ترفق نسخة مصادق عليها من قبل مؤسسة التنظيم الملائمة للخارطة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الخريطة الهيكلية المفصلة التي نشرت لغرض المصادقة عليها، مع ذكر مكان النشر لغرض المصادقة عليها، والتي بموجبها يمكن اصدار رخصة بناء للمنشأة، يحدد على المخطط موقع المنشأة المخطط اقامتها على مبنى او على الاراضي؛
- (٣) ملف محوسب من نوع DWG يشمل تحديد المساحات او وحدات المساحة التي يطلب التوصيل فيها على خلفية الاحواض والقوائم؛
- (٤) ملغي؛
- (٥) حجم التوصيلة المطلوب بوحدات كيلو فولط امبير، قدرة عاكس التيار الملائمة للقدرة الاسمية؛
- (٦) نقاط الاتصال بالمنشأة؛
- (٧) موعد التركيب المتوقع؛
- (٨) مخطط كهرباء احادي الاتجاه المصادق عليه على يد مهندس كهرباء ذو رخصة ملائمة.

(هـ) طلب لتقديم تفاصيل اضافية

- (١) يحق للموزع الطلب خطيا من المستدعي، خلال ٧ ايام عمل من يوم تقديم طلب التوصيل او من موعد نشر نتائج القرعة، بحال واشترك فيها، تقديم تفاصيل اضافية المطلوبة له لأجل الرد على الطلب.
- (٢) طلب الموزع تقديم تفاصيل اضافية تعد الايام بالنسبة لموعد الرد كالمذكور في المادة (و) (١)، من يوم استلام التفاصيل الاضافية بمكاتب الموزع.

(و) رد الموزع

- (١) بعد نشر نتائج القرعة يرد الموزع بكتاب خطي على طلب مستدعي الذي شارك في القرعة خلال ٤٥ يوم عمل من يوم دفع الدفعة المسبقة كالمذكور في المادة (ح)، كما هو مفصل فيما يلي:

(أ) لم يقدم المستدعي كل المستندات والمعطيات المذكورة في المادة (د) او لم يستجيب لطلب الموزع كالمذكور في المادة (هـ)(١)، خلال ٧ ايام من يوم الطلب، يرفض الموزع طلبه برد الذي يرسل للمستدعي خلال ٣ ايام بعد اليوم السابع بعد تقديم الطلب، او من موعد نشر نتائج القرعة في حال اشتراك فيها، او خلال ١٠ ايام من يوم الطلب لتقديم التفاصيل الإضافية، بمراعاة الامر، ويشرح برده اسباب رفض الطلب. تم رفض طلب التوصيل كالمذكور، يغلق ملف التوصيل والدفعة المسبقة التي دفعت لا تُسترجع.

(ب) تبين للموزع ان اقامة المنشأة يستوجب انشاء شبكة ضغط منخفض او جزء منها، طوله لا يزيد عن ٥٠٠ متر، كإضافة للشبكة القائمة، او يستوجب بناء غرفة محولات، او تبين للموزع بالنسبة للتوصيل لشبكة الضغط المتوسط، انه لأجل توصيل المنشأة يجب انشاء شبكة بطول لا يزيد عن ١٠٠٠ متر، كإضافة لشبكة الضغط المتوسط القائمة، والتي منها ممكن تزويد المنشأة، يقبل الموزع الطلب، منوطا بالشروط المحددة في هذه المعايير.

(ج) تبين للموزع ان اقامة المنشأة تستوجب بناء شبكة ضغط متوسط او شبكة ضغط منخفض بطول يزيد عن الطول المحدد في الفقرة (ب)، فهو غير مُجبر على مصادقة الطلب، ويحق للموزع، ولكنه غير مُجبر، حسب اعتقاده فقط ان يصادق على الطلب، والاخذ بالحسبان، في جملة الامر، قدرته بالالتزام في المواعيد لتوصيل المنشأة بالشبكة وفق الجداول الزمنية المحددة في هذا الباب، من حيث الكمية ومدى تقاطع البنى التحتية الاخرى والاراضي الخاصة المطلوبة للتوصيل، حسب توقعاته للاعتراضات او الشروط التي تحددها طرف ثالث لتنفيذ التوصيل، انعكاسات قبول الطلب على ثقة تزويد الكهرباء لمستهلكين ومنتجين اخرين في المنطقة ومدى وقاية الشبكة، واي اعتبار اخر المطلوب في نطاق قبول الطلب.

(د) تبين للموزع ان مجموع قدرة التوليد الموصولة لمحول في محطة فرعية مع القدرة الاسمية للمنشأة المطلوبة يزيد عن ٦٠% من القدرة المذكورة على المحول، يرفض الموزع الطلب ويغلق ملف العمل للتوصيل، والدفعة المسبقة لا تسترجع.

(هـ) دون المس بالمذكور بالفقرة (ب)، بحال يتواجد بشبكة ضغط منخفض كمية كبيرة من الطلبات لفتح ملف عمل للتوصيل يقوم الموزع بفحص الجدوى الاولية ويقرر إذا كان من الممكن شبك كل المنشآت المطلوبة للشبكة او جزء منها، وعليه يصدر لكل مستدعي كتاب رد سلبي او ايجابي.

(٢) قدم المستدعي كل المستندات والمعطيات المفصلة في المادة (د)، واستجاب لطلب الموزع حسب المادة(هـ)(١)، بحال طلب منه، يصادق الموزع، منوطا بالمذكور بالفقرة (١) والمادة (ز) (٤) و (٥) ، على ان المستدعي استوفى الشروط الاولية لفتح ملف عمل للتوصيل (اعلاه وفيما يلي: "رد الموزع الايجابي").

(٣) لم يرد الموزع على طلب المستدعي خلال ٢١ يوم عمل من يوم استلام الطلب او من يوم استلام التفاصيل الإضافية، بمراعاة الامر، لأسباب تحت سيطرته، يعرض الموزع المستدعي بالمبلغ المحدد في البند ٢٥ من جدول

الاسعار ١٢-١، المحدد على يد السلطة.

- (٤) كل وقت ولم يصدر رد الموزع الايجابي تكون كل مصاريف المستدعي التي أنفقها لإنشاء المنشأة على مسؤوليته فقط، ولا يستطيع الادعاء او تقديم دعوى ضد الموزع للتعويض جراء المصاريف او أي اضرار اخرى.
- (٥) لم يتم تشغيل التجاري خلال ٣٤ شهر من الموعد المحدد، لأي سبب كان، بما في ذلك الاسباب المتعلقة بالموزع، ينتهي سريان رد الموزع الايجابي والموزع لا يحفظ مكان للمنشأة في الشبكة، ولا تكون اي ذريعة للمستدعي لطلب التشغيل التجاري بعد هذا الموعد، وهذا لا يتعلق بمراحل انشاء المنشأة.

(ز) الشروط لفتح ملف عمل للتوصيلة وترتيب حفظ المكان في الشبكة

- (١) وفقا لطلب المستدعي يفتح الموزع ملف عمل للتوصيل بالنسبة لكل منشأة التي ينوي المستدعي إنشائها، منوطا باستيفاء كل الشروط الاولية المذكورة في المادة (د)، بالنسبة لكل منشأة، ويملك رد الموزع الايجابي حسب المادة (و)، بالنسبة لكل منشأة وإعلان الفوز بالقدرة الملائمة.
- (٢) يفتح الموزع كل ملفات العمل على اسم المستدعي فقط (وليس على اسم من خوله لهذا الغرض) حتى بحال كانت المنشأة مقامة بساحات مستهلك او على يد من خوله المستدعي لهذا الغرض.
- (٣) منوطا بالمذكور في الفقرة التالية (٤)، الموزع وصاحب رخصة التزويد يحفظون مكان في الشبكة لمنشأة التي فُتح لها ملف عمل للتوصيل وأرسل رد موزع ايجابي للمستدعي الذي الملف على اسمه، لمدة لا تزيد عن ٣٤ شهر من الموعد المحدد.
- (٤) ترتيب حفظ المكان في الشبكة لمنشآت التي قدمت طلبات التوصيل خلال ١٤ يوم من اليوم المحدد، تحدد وفق قرعة علنية تجرى في المكان، الموعد والمنطقة الجغرافية التي يعلن عنها الضابط لشؤون الطاقة للمستدعين وتنشر تفاصيلها على الموقع الالكتروني لوزارة البنى التحتية الوطنية، الطاقة، والمياه، والموقع الالكتروني لمنسق اعمال الجيش الدفاع الاسرائيلي في المناطق.
- (٥) تفحص كل الملفات بنفس الوقت، ولكن يصدر رد الموزع الايجابي للمستدعين حسب الترتيب الذي حُدد في القرعة بالنسبة للمنطقة الجغرافية، مع الاخذ بالحسبان، الردود الإيجابية التي اصدرها الموزع لمستدعين سابقين حسب الترتيب الذي حُدد في القرعة.

(ح) دفعة مسبقة

- (١) يجبي الموزع كشرط لفحص ملف عمل من المستدعي دفعة مسبقة بمقدار ١٠% من تكلفت التوصيل السارية، كما هو محدد في جدول الاسعار ٣، ٤-٣، المحدد على يد السلطة، بالنسبة لمنشأة الضغط المنخفض، وكالمحدد بجدول التسعيرات ١-٤،٢، المحدد على يد السلطة بالنسبة لمنشأة الضغط المتوسط.
- (٢) يرسل الموزع للمستدعي فاتورة الدفع المذكورة في الفقرة (١) خلال ٧ ايام عمل من يوم تقديم طلب التوصيل، بحال اشترك المستدعي بالقرعة يرسل الموزع للمستدعي فاتورة الدفع خلال ٧ ايام عمل من يوم نشر نتائج القرعة؛ يدفع المستدعي الدفعة المسبقة خلال ٧ ايام

عمل من يوم استلامه لفاتورة الدفع.
 مستدعي الذي طلب توصيلة منشأة للضغط المتوسط ولا يحتاز على
 (٣) دراسة الجدوى الأولية بموعد فحص استيفاء ملف التوصيل للشروط
 الأولية، كشرط لتنفيذ دراسة الجدوى الأولية بنطاق الطلب بجبي
 الموزع، بالإضافة للدفعة المسبقة المذكورة بالنسبة لفتح ملف
 توصيل، المبلغ المحدد في بند ١٨ من جدول الاسعار ١-٤،٢،
 لفحص امكانية توصيل المنشأة للشبكة. يرسل الموزع للمستدعي
 فاتورة الدفع خلال ٧ ايام عمل من يوم تقديم الطلب.

210. التنسيق التقني

- (أ) **التنسيق التقني وتحديد جدول زمني**
- فتح ملف عمل لتوصيل، يبدأ الموزع والمستدعي بالتنسيق التقني لأعمال التوصيل
 وتحديد جدول زمني متوقع لتقديم مجريات العمل (فيما يلي "التنسيق التقني"). يتم
 الاتفاق على التنسيق التقني خطيا ويشمل، بجملة الامر، تطرق للمواضيع التالية:
- (١) اتجاه التوصيل؛
 - (٢) مكان المنشأة؛
 - (٣) تفاصيل المعدات التي سيركبها الموزع في غرفة التحويل؛
 - (٤) بناء منشأة الكهرباء الخاصة المذكور في المعيار ٢١٢؛
 - (٥) مقاييس امانة التزويد في الشبكة التي تزود المستدعي، كما يلي:
 - (أ) مقياس المعدل السنوي لعدم التزويد الشبكة المزودة.
 - (ب) مقياس تردد التشويش في الشبكة المزودة؛
 - (ج) مقياس مدة اصلاح تزويد الكهرباء في الشبكة المزودة؛
 - (٦) مقاييس جودة تزويد الكهرباء في الشبكة التي تزود المستدعي، كما يلي:
 - (أ) التشويش العابر السنوي في الشبكة المزودة؛
 - (ب) عدد حالات انخفاض الضغط والتيار في الشبكة المزودة خلال السنة،
بحال توفرت المعطيات لدى الموزع؛
 - (ج) تحليل التناسق في الشبكة المزودة، بحال توفرت المعطيات لدى
الموزع؛
 - (٧) تفاصيل كهربائية التابعة لأنواع المعدات وطريقة تركيبها، الوقاية، استيفاء
المقاييس الملائمة وتركيب اجهزة القياس والعدادات، يشمل تكلفتها؛
 - (٨) تنسيق عملية العزل الفعلي والكهربائي، بالنسبة لمنشأة جديدة التي يرغب
المستدعي أنشائها على سطح مبنى قائم الذي تتواجد عليه منشأة توليد؛
 - (٩) تكلفة الحلول لتنفيذ الفصل المشترك بنقطة معينة لكل منشآت التوليد
والاستهلاك، بحال تم الفصل كالمذكور بالفقرة (٨)، حسب جدول الاسعار
٤،٤ الذي تحدده السلطة وكذلك كل تكلفة اضافية المطلوبة لاستيفاء منشآت
التوليد والاستهلاك لتعليمات قانون الكهرباء، ١٩٥٤-٥٧١٤ والانظمة
بموجبه، حسب سريانها في اسرائيل من حين لآخر.
 - (١٠) تكلفة التوصيلة النهائية يشمل التكلفة حسب الفقرة (٩).
 - (١١) موقع معدات الاتصالات التي ستركب من اجل السيطرة على المنشأة من
غرفة مراقبة الموزع.

(ب) موعد انتهاء التنسيق التقني

- (١) يتم انتهاء التنسيق التقني خلال ٣٠ يوم عمل، بعد الحصول على مصادقات السلطات لتنفيذ التوصيل او من يوم الدفعة المسبقة، الاخير من بينهما.
- (٢) بحال لا توجد حاجة لمصادقة السلطات لتنفيذ التوصيل، يتم انتهاء التنسيق التقني خلال ٣٠ يوم عمل من يوم استلام رد الموزع الايجابي.

(ج) اجهزة اتصالات لمنشأة تعمل في الضغط المتوسط

- (١) للتوصيل لشبكة الضغط المتوسط يفرض الموزع على المستدعي تركيب، على نفقته الخاصة، اجهزة اتصالات للسيطرة والمراقبة (يشمل لوحة تحكم) التابعة لصاحب رخصة تزويد. تتركب اجهزة الاتصالات على يد المستدعي وفقا للمقاييس المتبعة لدى صاحب رخصة التزويد، وحسب القانون وتشريعات الامن.
- (٢) يزود صاحب رخصة التزويد ويركب اجهزة الاتصالات والسيطرة والمراقبة المذكورة في المنشأة مقابل مبلغ يدفعه المستدعي حسب التسعيرة المحددة في جدول الاسعار ٢،٤-٢. يجبي الموزع من المستدعي مبلغ سنوي مقابل تشغيل الاجهزة وصيانتها كما هو محدد في جدول الاسعار ٢،٤-٢، الذي تحدده السلطة.
- (٣) دون المس بالمذكور، بحال قام المستدعي بأنشاء عدة منشآت ذات قدرة اسمية محصلة التي تزيد عن ٢٠ ميغا واط، ذات مركز سيطرة مشترك، يُلزمه الموزع بالالتزام بتعليمات الحماية من الهجمات الالكترونية (السايبير)، كما يحددها ضابط الامن لوزارة البنى الوطنية، الطاقة والمياه في اسرائيل.

(د) الدفعة الثانية

- (١) بعد الانتهاء من التنسيق التقني يرسل الموزع للمستدعي اتفاقية شراء الكهرباء (PPA) ليوقعها، وكذلك يرسل له فاتورة دفع مبلغ بقيمة ٧٠% من فارق قيمة التوصيلة وقيمة الدفعة المسبقة التي دفعها، حسب التسعيرة السارية بيوم اصدار فاتورة الحساب. يعتبر دفع فاتورة الحساب كشرط لتنفيذ اعمال التوصيل.
- (٢) يرسل الموزع للمستدعي فاتورة الحساب المذكورة في الفقرة (١) خلال ٧ ايام عمل بعد الانتهاء من التنسيق التقني؛ تسري على فاتورة الحساب المذكورة تعليمات المادة ٢٤ (ج)، بالنسبة لفاتورة حساب مقابل خدمات قبل تنفيذها.

(هـ) تأخيرات بتنفيذ اعمال التوصيل المتعلقة بالموزع.

- (١) كل وقت ولم يحدد غير ذلك في هذا الباب، الجدول الزمني لتنفيذ اعمال الموزع المطلوبة لأجل توصيل المنشأة (على سبيل المثال تكبير التوصيلة أو تطوير الشبكة) تنفذ حسب المعيار ٣٥ (ج) او المعيار ٣٥ (د).
- (٢) اجراء دراسة جدوى اولية او منح رد ايجابي او فتح ملف عمل لا تمنح الاولوية لمستهلكين آخرين الذي طلبوا التوصيل للشبكة لدى الموزع او على

اعمال شبكة اخرى التي خطت على يد الموزع وليست بنطاق الاجراء.

(و) تقييد التعويضات

بحال طراً تأخير لدى الموزع بالجدول الزمنية لتوصيل المنشأة، لأسباب تتعلق به، يدفع الموزع للمستدعي تعويض قدره ١٠٠٠ ش.ج مقابل كل يوم تأخير، لا يستحق المستدعي أي تعويض آخر، بما في ذلك، مقابل نفقات أنفقتها، خسارة ارباح واي ضرر غير مباشر، وايضا بحال ادى التأخير بالجدول الزمنية، لأسباب المتعلقة بالمزود او طرف ثالث، لعدم اقبال المنشأة للشبكة او لم يحصل المستدعي على مصادقة تشغيل تجاري للمنشأة خلال ٣٤ شهر من الموعد المحدد.

٢١١. تغييرات والغاء التوصيل

(أ) تغييرات بتفاصيل التوصيلة المطلوبة

(١) يحق للمستدعي اجراء تغييرات بتفاصيل التوصيل المطلوب دون مقابل، قبل انتهاء التنسيق التقني وتسليم فاتورة الحساب كالمذكور في المادة ٢١٠(د) (١).

(٢) بحال طلب المستدعي اجراء تغييرات بتفاصيل التوصيل بعد انتهاء التنسيق التقني، يتحمل تكلفة التخطيط الاضافي الذي يحدد حسب التغييرات المطلوبة.

(أ) يعالج الطلب لأجراء تغييرات بالمنشأة المخططة، الذي يطلب اضافة التي تزيد عن ٥% من حجم التوصيلة، كطلب منفرد وجديد. معالجة الطلب الجديد كالمذكور لا تمس برد الموزع الايجابي بالنسبة للطلب الاصلي ويفحص الطلب المنفرد والجديد بما يتعلق امكانية تكبير التوصيلة كالمطلوب. إذا كان الرد على الطلب المنفرد او الجديد سلبي يحق للمستدعي الحفاظ على ملف التوصيل الاصلي وتوصيل منشأة بحجم التوصيلة الاصلية التي صودق عليها.

(ب) تغييرات بالمنشأة المخططة التي تعتبر تقليص القدرة ب-٥٠% من القدرة المخططة او أكثر تؤدي لإلغاء ملف العمل للتوصيلة وانتهاء التزامات الموزع بالنسبة للتوصيلة وتؤدي لعمل دراسة جدوى اولية جديدة. تغييرات ذات اهمية في المنشأة المخططة التي تعتبر تغيير في مستوى القدرة توصيل المنشأة للشبكة، تغييرات في الرسم التوضيحي لدخول او خروج الخطوط، او تغييرات التي تؤثر على الرخص القانونية التي منحت، تؤدي لنهاية التزامات الموزع وتستوجب فتح ملف عمل جديد.

(ج) تغييرات بالمنشأة المخططة التي تعتبر تقليص القدرة ب-٥٠% من القدرة المخططة او أكثر، تؤدي لإلغاء ملف العمل للتوصيل وانتهاء التزامات الموزع للتوصيل، وتستوجب اجراء دراسة جدوى اولية جديدة.

(٣) طلبت التغييرات بعد انتهاء مرحلة التنسيق التقني وقبل انتهاء الموزع من تنفيذ اعمال التوصيلة المطلوبة تسري التعليمات التالية:

(أ) بحال وطلب التغيير متعلق بزيادة تكلفة التوصيل الذي طلب في البداية، تفرض على المستدعي تكاليف التخطيط الاضافية او تكاليف

التنفيذ الاضافية.

(ب) بحال وطلب التغييرات متعلق بتقليل تكلفة التوصيل الذي طلب في البداية، يعيد الموزع للمستدعي فارق المبلغ الناتج جراء التغيير، بإضافة فائدة المراقب الحسابات العام. بعد تقليص تكاليف التخطيط الجديد التي تكلفها الموزع جراء التغيير المذكور، بنسبة ١٠% من تكلفة التوصيل الجديدة.

(ب) الغاء التوصيل

- (١) أعلن المستدعي للمزود انه لا يرغب بالتوصيل، بكل حين بعد الدفعة المسبقة، لأي سبب كان بما في ذلك اسباب ليست تحت سيطرته، لا يسترجع مبلغ الدفعة المسبقة.
- (٢) بحال لم يدفع المستدعي الدفعة الثانية المذكورة في المادة ٢١٠ (د) خلال ١٥ شهر من موعد فتح ملف العمل للتوصيل، يغلق الموزع ملف العمل ومبلغ الدفعة المسبقة لا يعاد للمستدعي.
- (٣) أعلن المستدعي انه لا يرغب بالتوصيل، بكل حين بعد دفع الدفعة الثانية المذكور في المادة ٢١٠ (د) وقبل انتهاء الموزع من تنفيذ اعمال التوصيلة، يفرض على المستدعي تكلفة تنفيذ الاعمال التي نفذها الموزع لغاية تسلمه الاعلان.
- (٤) أعلن المستدعي انه لا يرغب بالتوصيلة، بعد انتهاء الموزع من تنفيذ اعمال التوصيلة، لا يستطيع المستدعي استرجاع اي اموال ويتحمل التكاليف المحددة في المادة ٢١٣ (ب) (١).

٢١٢. منشأة كهربائية خاصة

(أ) وضع منشأة كهربائية خاصة لصالح الموزع

- (١) مستدعي الذي يطلب الاتصال بشبكة الضغط المتوسط ينشأ ويضع تحت تصرف الموزع، على حسابه الخاص، لعرض التوصيل، غرفة التي تشمل نقطة توصيل للضغط المتوسط، خريطة لإقامة مجموعة المحولات والتوصيلات داخلية، مكان التوصيل، الاعمدة، ويشمل اجهزة القياس الهوائية وأي معدات او مباني اخرى المطلوبة والتي يحددها الموزع لأجل التوصيل، حسب التنسيق التقني وتعليمات القانون وتشريعات الامن (فيما يلي: "منشأة كهرباء خاصة").
- (٢) يضع المستدعي منشأة الكهرباء الخاصة ببعد لا يزيد عن ١٥ متر عن حدود الاراضي الخاصة، من اتجاه الشبكة المزودة. بحال ونقطة خروج التوصيل من الشبكة تتواجد في نطاق الاراضي الخاصة يضع المستدعي منشأة الكهرباء الخاصة في أقرب مكان ممكن لنقطة التوصيل او ١٥ متر من حدود الاراضي الخاصة القريبة من الشبكة المزودة، الاقرب من بينهما. لم يتقيد المستدعي بالمذكور، يتحمل تكلفة اعمال البنية التحتية الاضافية كالمحدد بجدول الاسعار ٤,٤، الذي تحدده السلطة.
- (٣) منوطاً بتأدية واجباته حسب القانون وتشريعات الامن، يضع المستدعي منشأة الكهرباء الخاصة تحت تصرف الموزع، لتنفيذ اعمال التوصيل وحتى

نهايتها.

(ب) اجهزة القياس الهوائية

- (١) يشتري المستدعي اجهزة القياس الهوائية من الموزع او من جهة اخرى.
- (٢) اشترى المستدعي اجهزة القياس الهوائية من جهة أخرى، يتأكد ان مقاس المعدات المركبة في لوحة الموزع ملائمة لحجم اللوحات.
- (٣) يركب الموزع ويفحص اجهزة القياس الهوائية؛ يدفع المستدعي للموزع مقابل التركيب والفحص، كما هو محدد في جدول الاسعار ٤-٤,٢، كما تحدد السلطة.
- (٤) في هذه المادة، "اجهزة القياس الهوائية"-محول قياس الجهد والتيار، المركب بوعاء مغلق.

(ج) التشغيل، الصيانة والملكية

- (١) يشغل الموزع ويقوم بصيانة شبكة الضغط المتوسط بما في ذلك اجهزة العدادات.
- (٢) بمنشأة كهرباء خاصة، عدا العداد وكل قطعة اخرى في المنشأة الكهرباء التي دفع الموزع ثمنها للمستدعي، تكون بملكية المستدعي او من طلب التوصيل باسمه، ويكون المسؤول لتشغيلها وصيانتها، وفق تعليمات القانون وتشريعات الأمن.

٢١٣. تنفيذ وانهاء اعمال التوصيل

(أ) المدة الزمنية المعدة لتنفيذ التوصيل

- (١) ينفذ الموزع اعمال التوصيل وفقا للتنسيق التقني والجدول الزمني المحددة منوطا بموعد استلامه لكل مصادقات السلطات المطلوبة لتنفيذ التوصيل.
- (٢) المدة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التوصيل لا تزيد عن ٦ شهور، من يوم الدفعة الثانية، كالمذكور في المادة ٢١٠ (د)، او من يوم استلام الموزع لكل المصادقات المطلوبة حسب القانون او تشريعات الأمن لغرض تنفيذ التوصيل-حسب الموعد الاخير من بينهما؛ كما ولا تأخذ بالحسبان الفترات الزمنية للتأخيرات التالية:
 - (أ) تأخير بدفع الاقساط المتطلبة من المستدعي او اي تأخير اخر بسبب المستدعي؛
 - (ب) اي تأخير اخر يتسبب جراء عوامل ليست تحت مسؤولية او سيطرة الموزع.
- (٣) تحقق أحد الاسباب المذكورة في الفقرة (٢)، يعلم الموزع عن هذا، بكتاب خطي للمستدعي وترسل نسخة للضابط لشؤون الطاقة.

(ب) الدفعات

- (١) أنهى الموزع تنفيذ اعمال التوصيل، يرسل للمستدعي فاتورة الحساب بالنسبة

ل-٣٠% من تكاليف التوصيل، حسب التسعيرة السارية بيوم اصدار فاتورة الحساب؛ تسري على فاتورة الحساب تعليمات المواد ٢٤(ب)(١) و - ٢٤(ب)(٣)، بالنسبة لفاتورة حساب لخدمات التي منحت.

(٢) مستدعي الذي لم يدفع كل الاقساط المطلوبة وفق هذا الباب للموزع، مقابل تنفيذ اعمال التوصيل، لا يستحق فحص المنشأة حسب تعليمات المعيار ٢١٤.

٢١٤. فحص المنشأة والتشغيل التجاري

- (أ) **رخصة تشغيل منشأة من الضابط لشؤون الطاقة**
- تقع على المستدعي مسؤولية فحص المنشأة على يد صاحب رخصة كهرباء مؤهل لفحص تيار الاسمي في المنشأة، بموجب قانون الكهرباء والانظمة بموجبه، حسب سريانهم في اسرائيل من حين لآخر، والحصول على رخصة لتشغيل المنشأة من قبل الضابط لشؤون الطاقة، كأحد الشروط لتشغيل المنشأة التجاري، بالإضافة لاستيفاء كل الشروط المطلوبة للتشغيل التجاري كالمذكور في المادة (ج).
- (ب) **فحوصات التزامن، فحص استقبال والدفعات مقابل شراء الطاقة خلال فترات الفحوصات**
- (١) يدفع المستدعي بعد الحصول على رخصة التشغيل التكلفة المحددة بالبند ١٧ من جدول الاسعار ٢، ٤-١، أو المحدد في البند ١٢ أو ١٣ من جدول الاسعار ١-٣، ٤، الذي يحدد على يد السلطة، مقابل تنفيذ فحص التزامن بواسطة فاحص صاحب رخصة تزويد فقط، حسب تعليمات اتفاقية شراء الكهرباء وملحقاتها.
- (٢) تبين للفاحص ان المنشأة ملائمة ويمكن توصيلها لشبكة الكهرباء التابعة للموزع، يبلغ الفاحص عن هذا ببلاغ خطي يرسل للموزع والمستدعي.
- (٣) لم يتبين للفاحص كالمذكور، تسري تعليمات الفقرة (١) حتى يتبين ان المنشأة ملائمة للتوصيل، ويدفع المستدعي مقابل كل فحص تزامن على حداء، حسب التسعيرة المحددة بالفقرة (١).
- (٤) ينفذ الموزع فحص استقبال لأجل التوصيل، تركيب عداد وتشغيل تجاري، بعد استلامه من المستدعي رخصة توليد الكهرباء الصادرة من قبل الضابط لشؤون الطاقة ونموذج ٤ او نموذج ٢ لتشغيل اجهزة (مصادقة لتوصيل بنية تحتية) من سلطة الترخيص الملائمة.
- (٥) مقابل الفحوصات وتركيب العداد كالمذكور في الفقرة (٤)، يدفع المستدعي التسعيرة المحددة في البند ٩ من جدول الاسعار ٤، ٥-٢ او كالمحدد بجدول ٢، ٤-٤ حسب ضغط الشبكة، الا بحال دفع المستدعي مقابل الفحص وتركيب العداد حسب المحدد بالمعيار ٢١٢ (ب) (٣).
- (٦) مدة الفحوصات الاستقبال لا تزيد عن ١٤ يوم عمل
- (٧) التسعيرة مقابل الطاقة التي تدفعها المنشأة للشبكة خلال فحوصات الاستقبال تحسب حسب التسعيرة لشراء طاقة خلال فترة فحوصات الاستقبال كما هو محدد بجدول الاسعار ٢، ٦-٢، الذي تحدده السلطة.
- (٨) بعد الانتهاء من فحوصات الاستقبال لغاية منح مصادقة الموزع للتشغيل التجاري حسب المادة (و)، يمنع دفع الطاقة الى الشبكة. بالرغم من المذكور بحال دفع المستدعي الطاقة للشبكة قبل حصوله على المصادقة المذكورة، يكون الشيء على حسابه ودون مقابل ولا يستطيع الادعاء او مطالب من الموزع مقابل الطاقة التي دفعت للشبكة خلافا للقانون وتشريعات الامن.

- (٩) يقدم المستدعي فاتورة الحساب مقابل الطاقة التي دفعت للشبكة خلال فترة اجراء فحوصات الاستقبال بشهر معين خلال ١٠ ايام عمل قبل نهاية الشهر.
- (١٠) يدفع الموزع مبلغ فاتورة الحساب حسب جدول الاسعار الذي حدد في اتفاقية شراء الكهرباء (ppa).
- (١١) عند انتهاء فحوصات الاستقبال بنجاح يوقع الموزع اتفاقية شراء الكهرباء التي وقعت على يد المستدعي.

(ج) موعد وشروط التشغيل التجاري للمنشأة.

- (١) لأجل الحصول على مصادقة الموزع للتشغيل المنشأة التجاري، يقدم المستدعي او من خوله لهذا الغرض، للموزع، بمدة لا تقل عن ٢١ يوم عمل قبل انتهاء مدة ال-٣٤ شهر من الموعد المحدد طلب بإرفاق المستندات المفصلة فيما يلي:
- (أ) مستندات التي تثبت انه تم الانتهاء من انشاء المنشأة؛
- (ب) رخصة لتوليد الكهرباء كتعريفها بالأنظمة؛
- (ج) رخصة تشغيل المنشأة التي اصدرها الضابط لشؤون الطاقة؛
- (د) مستندات تثبت انه تم دفع كل الدفعات للموزع وكل الاقساط المطلوبة حسب هذا الباب مقابل التوصيل؛
- (هـ) تصديق الموزع وصاحب رخصة التزويد انه تم تنفيذ كل الفحوصات للمنشأة، حسب قانون الكهرباء والانظمة بموجبه حسب سريانها في دولة اسرائيل من حين لآخر، وان كل فحوصات التزامن والاستقبال تكملت بالنجاح؛
- (و) اتفاقية شراء الكهرباء موقعة على يد المستدعي، حسب النص العام المصادق عليه على يد الضابط لشؤون الطاقة؛
- (ز) استثمارات او مصادقة التامين الملائمة لتعليمات اتفاقية شراء الكهرباء؛
- (ح) كل المستندات اللازمة حسب القانون وتشريعات الامن لتوصيل منشأة للشبكة، بما في ذلك مصادقة اللجنة المحلية حسب المادة ٣٧ أ لقانون تنظيم مدن، قرى والابنية، قانون مؤقت رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦ / شهادة انهاء للمنشأة والمبنى التي اقيمت عليه من مؤسسة تخطيط معينه؛
- (ط) بالنسبة لمنشأة لقدرة تزيد عن ١ ميغا واط - برنامج صيانة سنوي؛
- (ي) كل المستندات المطلوبة حسب اي قانون وتشريعات الامن وتعليمات الموزع لأجل تنفيذ الدفعات حسب اتفاقية شراء الكهرباء.
- (٢) يصدر الموزع مصادقة خطية لتشغيل التجاري ويوقع على اتفاقية شراء الكهرباء خلال ٢١ يوم عمل من يوم استلامه لكل المستندات المفصلة في الفقرة (١).
- (٣) لم يستوفي المستدعي الشروط المفصلة في الفقرة (١) خلال ٣٤ شهر من الموعد المحدد، لأي سبب كان بما في ذلك لأسباب المتعلقة بالموزع او لصاحب رخصة التزويد، يلغى رد الموزع الإيجابي، والموزع لا يحفظ مكان في الشبكة للمنشأة ولا يصادق على تشغيل تجاري، كل هذا بدون علاقة بالمرحلة التي وصل اليها خلال اقامة المنشأة.

(أ) التسعيرة للمنتج مقابل توليد كهرباء في المنشأة - عام.

- (١) يشتري الموزع كل الكهرباء المولد في المنشأة كالمذكور في هذا الباب.
- (٢) مقابل شراء الكهرباء يدفع الموزع للمنتج التسعيرة المفصلة في جدول الاسعار ٦,٧-١٤، الذي تحدده السلطة وحسب مؤشر الاسعار المفصل بإعلان الفوز، ويجبي من المنتج مبلغ محدد حسب جدول الاسعار ١-٥,٤، الذي تحدده السلطة حسب ضغط التوصيلة. يصدر الموزع فاتورة الحساب للمنتج خلال ٧ ايام عمل من يوم قرائه عداد المنتج. يدفع الموزع مبلغ الحساب للمنتج بحساب جاري ٤٥ يوم من يوم استلامه فاتورة الضريبة من المنتج.
- (٣) تدفع التسعيرة المذكورة لمدة ٢٣ سنة من موعد التشغيل التجاري، حسب المواعيد والشروط المحددة في اتفاقية شراء الكهرباء المصادقة من قبل الضابط لشؤون الطاقة.
- (٤) بعد مضي ٢٣ سنة من موعد التشغيل التجاري تسري على المنشآت التي اقيمت بنطاق المناقصة التنافسية الترتيبات التي تكون سارية في حينها، بحال تم تحديد ترتيبات كهذه على يد الضابط لشؤون الطاقة.

(أ) تنفيذ تغيرات في المنشأة

- (١) لا ينفذ المنتج اي تغيرات في المنشأة واي تغير الذي بإمكانه زيادة ناتج المنشأة، بما في ذلك، تغيير على هيئة ترتيب المنشأة، على قدرة المنشأة الاسمية، على معامل القدرة او اجهزة حماية المركبة فيها، الا بمصادقة مسبقة وخطية من الموزع والتي يصدرها حسب المعايير السارية من حين لآخر.
- (٢) نفذ المنتج تغيرات أي كانت بخلاف تعليمات الفقرة (١)، يكف الموزع عن التزامه للدفع حسب ٢١٥ (أ). نفذ المنتج تغيرات حسب تعليمات الفقرة (١) يصادق الموزع على تشغيل المنشأة التجاري، بعد فحصها على يد فاحص مؤهل.
- (٣) تم تنفيذ تغير في المنشأة الذي يمكن ان يعود بالفائدة للمنتج، يسري المعيار ١٦ (استهلاك كهرباء مخالف للقانون) والمعيار ٢٤ (مواعيد الدفع)، بالتغيرات الملزمة.

(أ) ادارة المعطيات

- (١) صاحب رخصة تزويد مسؤول عن مراقبة كمية القدرة لكل مستدعي حسب اعلانات الفوز التي فتح لها ملفات عمل للتوصيل.
- (٢) يرسل الموزع لصاحب رخصة التزويد مباشرة، معطيات بصدد فتح ملفات عمل للتوصيل التي قدمت على يد مستدعي لتوصيل منشأة واحدة او أكثر حسب اعلان الفوز. الموزع يرسل بشكل فوري لصاحب رخصة التزويد

- المعطيات بالنسبة لاستيفاء او عدم استيفاء الشروط لتقديم الطلب المفصلة في المادة ٢٠٩ (د)، بحال تم فحصها.
- (٣) يقوم صاحب رخصة التزويد بتدوين يومي لرسائل الموزع ويصادق على استلامها للموزع على الفور.
- (٤) عند فتح ملفات عمل لتوصيل بكامل القدرة الاسمية المحددة بإعلان الفوز الذي سلم للمستدعي، يعلن صاحب رخصة التزويد للموزع وللمستدعي انهم استغلوا كل كمية قدرة التابعة للمستدعي. من حين اصدار الاعلان لا يستلم الموزع من المستدعي طلبات جديدة لفتح ملفات عمل للتوصيل.
- (٥) وفقاً لطلب مستدعي يصدر له الموزع مستند الذي يبين كل المنشآت التي فتح لها ملفات عمل على اسم المستدعي وبدأ فيها التشغيل التجاري، مع ذكر القدرة لكل واحدة من المنشآت وتاريخ منح المصادقة للتشغيل التجاري.
- (٦) ينشر صاحب رخصة التزويد، كل شهر ولاطلاع الجمهور، على موقعه الإلكتروني معلومات مُحدّثة المتعلقة لقرارات الموزع الايجابية التي أصدرت، عدا المعلومات التي تعتبر سرا تجاريا أو مهنيا أو ذو حساسية أمنية، لأجل تمكين كل من يرغب بمعرفة وضع التوصيلات للشبكة. تشمل المعلومات تفاصيل كل الطلبات لمصادقة موزع ايجابي الذي قدمت لغاية ٣ ايام قبل موعد النشر الشهري وتفاصيل كل مصادقات الموزع الايجابية التي اصدرت لغاية ٣ ايام قبل موعد النشر. بجملة الامر، تشمل المعلومات التفاصيل الاتية:
- (أ) القدرة الاسمية ونوع المنشأة؛
- (ب) موقع المنشأة الجغرافي؛
- (ج) موعد التشغيل المنشأة المطلوب؛

ملحق-أ نموذج لتوقيع المستدعي لمدة فحص الاستقبال لمنشأة توليد

الفحص الاول

الفحص الثاني

اسم الشركة: -----

موقع المنشأة: -----

حجم المنشأة: -----

حجم التوصيل: -----

تاريخ تنفيذ الفحص: -----

عدد الفاحصين من قبل شركة الكهرباء الذين اجروا الفحص: -----

المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الفحص (س: د): -----

توقيع المستدعي: -----

ملحق جداول الأسعار الجديد

جدول الاسعار ٦,٧-١٤

XXX	١. التسعيرة المعترف بها بالاغورات لكيلواط لتوليد الكهرباء من منشآت طاقة الشمسية التي حددت حسب المناقصة التنافسية رقم ٣ لتحديد تسعيرة الكهرباء بمنشآت توليد بتقنية الطاقة الشمسية والموصولة لشبكة التوزيع.
-----	---

جيش الدفاع الاسرائيلي

امر بشأن إدارة مجالس الاقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ٧٨٣) , ١٩٧٩-٥٧٣٩

الأنظمة بشأن إدارة المجالس الاقليمية (تعديل الذيل-تغيير أسماء المستوطنات
حلاميئ ونيران) (تعديل رقم ٣٦) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩

بموجب صلاحياتي وفق المادة أ ١ من الامر بشأن ادارة مجالس الاقليمية (يهودا والسامرة) (رقم ٧٨٣)،
١٩٧٩-٥٧٣٩ (فيما يلي-الامر)، فانني أسن هذه الأنظمة:

١. تعديل الذيل في ذيل الامر:

(أ) بدل "نيران" يأتي "نعران"؛

(ب) بدل "حلاميئ" يأتي "نفي تسوف".

٢. بدء سريان هذه الأنظمة من يوم توقيعها.

٣. الاسم

تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل الذيل-تغيير اسماء
المستوطنات حلاميئ ونيران) (تعديل رقم ٣٦) (يهودا والسامرة)، ٥٧٧٩-
٢٠١٩".

نداف بـدان، أـوف	٥٧٧٩	ادار أ	٣٠
قائد قوات جيش الدفاع لإسرائيلى	٢٠١٩	أذار	٧
بمنطقة يهودا والسامرة			

جيش الدفاع الاسرائيلي

امر بشأن إدارة مجالس محلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢) , ١٩٨١-٥٧٤١

الأنظمة بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل الذيل-تغيير اسم مستوطنة افراتا)
(تعديل رقم ١٢) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩

بموجب صلاحياتي وفق المادة ٣ من الامر بشأن ادارة مجالس محلية (يهودا والسامرة) (رقم ٨٩٢)،
١٩٨١-٥٧٤١ (فيما يلي-الامر)، فانني أسن هذه الأنظمة:

١. تعديل الذيل في ذيل الامر، بدل "افراتا" يأتي "افرات".
٢. بدء سريان هذه الأنظمة من يوم توقيعها.
٣. الاسم تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن ادارة مجالس محلية (تعديل الذيل-تغيير اسم مستوطنة افراتا) (تعديل رقم ١٢) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩".

نـداف بـدان، أـلـوف	٥٧٧٩	ادار أ	٣٠
قائد قوات جيش الدفاع لإسرائيل	٢٠١٩	آذار	٧
بمنطقة يهودا والسامرة			

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن تنظيم الحراسة في المستوطنات (يهودا والسامرة) (رقم ٤٣٢)، ١٩٧١-٥٧٣١

أمر بشأن تنظيم الحراسة في المستوطنات (الحراسة مقابل أجر) (مجلس إقليمي جوش عصيون) (نفي دانييل)

بموجب صلاحياتي وفق المادة ١٢ أ) من الأمر بشأن تنظيم الحراسة في المستوطنات (يهودا والسامرة) (رقم ٤٣٢)، ١٩٧١-٥٧٣١ (فيما يلي: "الأمر")، وبناء على طلب السلطة المحلية وبعد أن أثبت لي أن ترتيبات الحراسة مقابل أجر التي حددت في السلطة المحلية بموجب برنامج الحراسة الذي صودق من قبلي (فيما يلي- "برنامج الحراسة") هي ملائمة، إنني أمر بهذا بما يلي-

المجلس الإقليمي جوش عصيون

يحق له تشغيل حراس مقابل أجر حسب الأمر في مستوطنة نفي دانييل وفق الشروط المحددة في برنامج الحراسة.

السلطة المحلية تشغل خدمات حراسة وأمن في المستوطنة بواسطة من يملك تصريح ساري المفعول من السلطة المختصة حسب الأمر بشأن خدمات حراسة وأمن (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٤٠١)، ٥٧٥٤-١٩٩٣.

بدء سريان هذا الأمر بيوم توقيعه.

١٥ ادار ب ٥٧٧٩

٢١ آذار ٢٠١٩

نداف بدان, أوف

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

في منطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الاسرائيلي

أمر بشأن تنظيم الصلاحيات بالمعابر (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)
(رقم ١٦٦٥)، ٥٧٧١-٢٠١٠

تعيين مسؤول

بموجب صلاحياتي وفق المادة ١ من الأمر بشأن تنظيم الصلاحيات في المعابر (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٦٥) ٥٧٧١-٢٠١٠ (فيما يلي: "الأمر") وباقي صلاحياتي حسب كل قانون وتشريعات أمن، إني أعين بهذا:

ايرز صيدون، رقم الهوية ٥٧٢٦٨٧٥٧

ليكون مسؤول كتعريفه في الأمر، بالنسبة للمعابر التي وضعت تحت مسؤولية سلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع.

بدء سريان هذا التعيين بيوم ٢١ كانون ثاني ٢٠١٨.

كل عمل الذي نفذ بموجب صلاحيات المسؤول في الامر، من يوم بدء سريان التعيين ولغاية يوم توقيع كتاب التعيين، نفذ بموجب هذا التعيين.

٢١	كسلو	٥٧٧٩	الوف ندادف بدان
٢٩	تشرين ثاني	٢٠١٨	قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨)، ١٩٧١-٥٧٣١

تعيين لجان تنظيم خاصة (مجالس محلية ومجالس إقليمية) (تعديل رقم ٢)
(يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩

بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ أ من الأمر بشأن تنظيم المدن، القرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم ٤١٨)، ١٩٧١-٥٧٣١، فإنني أحدد بهذا ما يلي:

تعديل المادة ٤ .١ في كتاب تعيين لجان تنظيم خاصة (مجالس محلية ومجالس إقليمية) (يهودا والسامرة)، ٢٠٠٨-٥٧٦٨، في المادة ٤ (ب)، بعد البند ٨ يأتي:

"(٩) صلاحية لقبول إعلانات وفق المادة ٣٤ ب من القانون والأنظمة بموجبية.

(١٠) صلاحيات لتحديد توجيهات محلية بموجب المادة ٣٤ ج من القانون."

بدء سريان .٢ بدء سريان هذا التعيين بيوم توقيعه.

الاسم .٣ يسمى هذا التعيين: "تعيين لجان تنظيم خاصة (مجالس محلية ومجالس إقليمية) (تعديل رقم ٢) (يهودا والسامرة)، ٢٠١٩-٥٧٧٩."

أحفات بن حور، عميد	٥٧٧٩	شباط	٨
رئيس الإدارة المدنية بمنطقة يهودا والسامرة	٢٠١٩	كانون ثاني	١٤

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن إقامة إدارة مدينه (يهودا والسامرة) (رقم ٩٤٧)، ١٩٨١-٥٧٤٢

تعيين نائب رئيس الإدارة المدنية

بموجب صلاحياتي كرئيس الإدارة المدنية، وبموجب المادة ٥ من امر اقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم ٩٤٧)، ١٩٨١-٥٧٤٢، فإنني أعين بهذا:

عقيد شاي كرمونة

ليشغل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية.

بدء سريان هذا التعيين بيوم توقيعه.

أحفات بن حور، عميد	٥٧٧٩	شباط	١٢
رئيس الإدارة المدنية بمنطقة יהודה والسامرة	٢٠١٩	كانون ثاني	١٨

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الدفاع المدني (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٩٩)، ٢٠١٢-٥٧٧٢

تعيين مسؤول ميزانية دفاع مدني محلي

بموجب صلاحياتي وفق المادة ٤(ج)(١) من الأمر بشأن الدفاع المدني (يهودا والسامرة) (رقم ١٦٩٩)،
٢٠١٢-٥٧٧٢ (فيما يلي: "الامر")، فإنني اعين بهذا:

قائد محافظة شيلو

ليصدر توجيهاته بالنسبة لبنود ميزانية الدفاع المدني المحلي بموجب المذكور في المادة ٤(ج)(١) من
الأمر.

بدء سريان هذا التعيين بيوم توقيعه.

الوف تمير يدعي	٥٧٧٩	ادار	٦
قائد الدفاع المدني	٢٠١٩	شباط	١١